República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional del Chipa. Resolución DINAPI N°448175
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

CONTRATACION DIRECTA N°05/2019 PARA LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL Y RECONSTRUCCION DE VEREDAS, CON ID N°357.586.					A & F INGENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.R.L	
Ítems	**Código de Catalogo**	**Descripción**	**U.M**	**Cant.**	**Precio U.**	**Precio T.**
1	82101502-004	Cartel de Obra de 1,40 x 2,80 de chapa con marco metálico	unidad	1,00	980.000	980.000
2	72131601-004	Excavación zapatas de H°A° de 0,90x0,90	m3	0,86	1.890.000	1.625.400
3	72131601-004	Viga cadena de H°A° de 0,15x0,25 con 4 fe de 10 mm y estribo fe de 6mm cada 20 cm	ml	14,80	65.000	962.000
4	72131601-006	Aislación horizontal con hidrófugos y pinturas asfáltica	ml	14,80	24.000	355.200
5	72101607-007	Pared de ladrillos vistos laminados	m2	37,80	144.000	5.443.200
6	72101607-007	Pared de ladrillos comunes para revocar	m2	10,20	65.000	663.000
7	72131601-004	Envarillado sobre aberturas con 2 fe de 8 mm	ml	5,00	22.500	112.500
8	72131601-004	Encadenado superior de 0,15 x 0,25	ml	14,80	65.000	962.000
9	72101601-999	Techo de chapa sobre estructura metálica de perfiles	m2	27,00	180.000	4.860.000
10	72101601-999	Cenefa de chapa doblada con estructura de perfiles	m2	27,00	90.000	2.430.000
11	72131601-001	Instalación eléctrica con cables de 2 y 4 mm con tablero secundario de 15 amp	unidad	12,00	150.000	1.800.000
12	72131601-001	Iluminación led de 36 watt	unidad	4,00	175.000	700.000
13	72131601-001	Ventilador de techo de 56 pulgadas	unidad	2,00	510.000	1.020.000
14	72131601-001	Acondicionador de aire tipo split de 9000 BTU	unidad	1,00	2.100.000	2.100.000
15	72101607-006	Revoque interior con hidrofugo	m2	37,00	37.000	1.369.000
16	72101607-006	Revoque exterior	m2	20,00	28.000	560.000
17	72131601-009	Desmonte y contrapiso de H°P°	m2	26,40	25.500	673.200

MUNICIPALIDAD DE CNEL BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

18	72131601-009	Carpeta para asiento de piso cerámico	m2	13,10	18.500	242.350
19	72131601-009	Piso cerámico pei 5 con zócalo	m2	28,00	75.000	2.100.000
20	72102602-005	Puertas vidrio templado de 10mm herrajes	unidad	2,00	1.600.000	3.200.000
21	72102602-005	Ventanas de vidrio templado de 1,10x1,40	m2	3,08	522.500	1.609.300
22	72131601-012	Pintura Exterior	m2	36,00	21.500	774.000
23	72131601-012	Pintura Interior	unidad	41,65	18.700	778.855
24	72101603-002	Canaleta de chapas nro. 28 y bajada	ml	18,40	66.000	1.214.400
25	72101903-001	Parasoles de chapa doblada nro. 24	m2	24,00	170.000	4.080.000
26	72103001-001	Desmonte y desalijo de piso de vereda	m2.	34,10	14.500	494.450
27	72103001-001	Desmonte y desalijo de piso de empedrado	m2.	16,00	25.000	400.000
28	72102508-001	Reparación de piso de mosaico calcáreo tipo vainilla	m2.	37,65	64.000	2.409.600
29	72131601-009	Piso de H° S° de 0,10 cm de espesor (1:2:4) con juntas cortadas 1,60x2,00 m	m2.	55,10	115.000	6.336.500
30	72101601-999	Techo de policarbonato con estructuras de perfiles metálicos	m2.	21,60	165.000	3.564.000
31	72101607-007	Base para pared de H°P° de 0,30 x0,50	ml.	6,00	64.000	384.000
32	72131601-006	Aislación horizontal	m2.	6,00	24.000	144.000
33	72101607-007	Pared de 0,15 de ladrillos laminados vistos enrrasados	m2.	13,50	139.000	1.876.500
34	72101601-999	Techo de chapa con estructuras metálicas	m2.	2,50	180.000	450.000
35	72131601-006	Instalaciones eléctrica	unidad	4,00	142.500	570.000
36	72101607-006	Revoque interior	m2.	13,00	28.000	364.000
37	72102507-001	Cielo razo de PVC	m2.	1,60	70.000	112.000
38	72131601-009	Piso cerámico	m2.	1,60	65.000	104.000

MUNICIPALIDAD DE CNEL BOGADO

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional del Chipa. Resolución DINAPI N°448175
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

39	72101607-002	Revestimiento	m3	7,60	65.000	494.000
40	72102602-005	Puerta de chapa de 0,60 x 2,10	unidad	1,00	425.000	425.000
41	72102602-005	Ventiluz para baño de vidrio templado	unidad	1,00	290.000	290.000
42	72131601-011	Mingitorio desagüe artefacto grifería conexión de agua	unidad	1,00	410.000	410.000
43	72102303-003	Mini cámara séptica de 0,40 x0,60 x 0,40	unidad	1,00	425.000	425.000
44	72131601-011	Lavatorio chico con pedestal desagüe grifería	unidad	1,00	270.000	270.000
45	72131601-012	Pinturas interior exterior	unidad	1,00	300.000	300.000
46	72101903-001	Chapa doblada N°16 en causador de taxis (según detalles)	unidad	20,00	50.000	1.000.000
47	72131601-013	Limpieza final	unidad	1,00	500.000	500.000
Total:						61.937.455

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Sr. Carlos A. Bareiro
Dir. UOC