MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 16
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN BO. SAN ROQUE, CALLE EMILIANO R. FERNÁNDEZ, CENTRO URBANO Y LIMOY 2 – LOTE 9" AD REFERENDUM EJERCICIO 2.020 - ID Nº 374771

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcción de Pavimento tipo Empedrado en el Barrio San Roque						
			CONSTRUCTORA DOS HERMANOS			
Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72131701-002	**Trabajos Preliminares**				
1.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2.00	500,000	1,000,000
1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2,641.70	3,500	9,245,950
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2,641.70	3,500	9,245,950
2	72131701-002	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				
2.1		Colchón: Tierra Colorada	m3	528.34	3,500	1,849,190
2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	2,641.70	31,000	81,892,700
2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	2,641.70	3,500	9,245,950
3	72131701-002	**Cordón de Ho.**				-
3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	676.00	29,000	19,604,000
4	72131701-002	**Compactación**				-
4.1		Compactación preliminar	m2	2,641.70	3,500	9,245,950
4.2		Compactación Final	m2	2,641.70	3,500	9,245,950
5	72131701-002	**Limpieza**				
5.1		Limpieza final de obra	m2	2,641.70	1,000	2,641,700
TOTAL GUARANÍES						**153,217,340**

Construcción de Pavimento tipo Empedrado en la Calle Emiliano R. Fernández						
Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
6	72131701-002	**Trabajos Preliminares**				
6.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2.00	500,000	1,000,000
6.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	800.00	3,500	2,800,000
6.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	800.00	3,500	2,800,000
7	72131701-002	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				-
7.1		Colchón: Tierra Colorada	m3	160.00	3,500	560,000
7.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	800.00	31,000	24,800,000
7.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	800.00	3,500	2,800,000
8	72131701-002	**Cordón de Ho.**				-
8.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	108.00	29,000	3,132,000

Eliza M Cabrera

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.
ALTO PARANÁ - PARAGUAY

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 16
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN BO. SAN ROQUE, CALLE EMILIANO R. FERNÁNDEZ, CENTRO URBANO Y LIMOY 2 – LOTE 9" AD REFERENDUM EJERCICIO 2.020 - ID N° 374771

9	72131701-002	**Compactación**				-
9.1		Compactación preliminar	m2	800.00	3,500	2,800,000
9.2		Compactación Final	m2	800.00	3,500	2,800,000
10	72131701-002	**Limpieza**				
10.1		Limpieza final de obra	m2	800.00	1,000	800,000
TOTAL GUARANÍES						**44,292,000**

Construcción de Pavimento tipo Empedrado en el Centro Urbano

Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
11	72131701-002	**Trabajos Preliminares**				
11.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2.00	500,000	1,000,000
11.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2,428.00	3,500	8,498,000
11.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2,428.00	3,500	8,498,000
12	72131701-002	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				
12.1		Colchón: Tierra Colorada	m3	485.60	3,500	1,699,600
12.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	2,428.00	31,000	75,268,000
12.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	2,428.00	3,500	8,498,000
13	72131701-002	**Cordón de Ho.**				-
13.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	ml	771.00	29,000	22,359,000
14	72131701-002	**Compactación**				-
14.1		Compactación preliminar	m2	2,428.00	3,500	8,498,000
14.2		Compactación Final	m2	2,428.00	3,500	8,498,000
15	72131701-002	**Limpieza**				-
15.1		Limpieza final de obra	m2	2,428.00	1,000	2,428,000
TOTAL GUARANÍES						**145,244,600**

Construcción de Pavimento tipo Empedrado en Limoy 2 - Lote 9

Item	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
16	72131701-002	**Trabajos Preliminares**				
16.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2	500,000	1,000,000
16.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	800	3,000	2,400,000
16.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	800	3,000	2,400,000
17	72131701-002	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				
17.1		Colchón: Tierra Colorada	m3	160	3,000	480,000
17.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	800	30,000	24,000,000
17.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	800	3,500	2,800,000

Eligio Barrera R

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. ALTO PARANÁ - PARAGUAY

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 16
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN BO. SAN ROQUE, CALLE EMILIANO R. FERNÁNDEZ, CENTRO URBANO Y LIMOY 2 – LOTE 9" AD REFERENDUM EJERCICIO 2.020 - ID Nº 374771

18	72131701-002	**Cordón de Ho.**				-
18.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	200	29,000	5,800,000
19	72131701-002	**Compactación**				-
19.1		Compactación preliminar	m2	800	3,500	2,800,000
19.2		Compactación Final	m2	800	3,500	2,800,000
20	72131701-002	**Limpieza**				-
20.1		Limpieza final de obra	m2	800	1,000	800,000
TOTAL GUARANÍES						**45,280,000**
TOTAL GENERAL GUARANÍES						**388,033,940**

ELIZA MARIBEL CARRERA ROTELA
Responsable de la UOC

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – U.O.C. – ALTO PARANÁ - PARAGUAY