MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA N°02/2017

CONSTRUCCION DE TINGLADO ESC.BAS. PUNTA Y TIOGAI
FECHA:31/05/2017

					RUBEN SAMANIEGO	
N°	**CODIGO**	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**P. TOTAL**
1		**Preparación de la obra**				
2	72131601-002	Replanteo y marcacion	M²	300,00	6.500	1.950.000
3	72131601-002	Relleno y compactacion	M³	50,00	33.000	1.650.000
4	72131601-002	Excavacion para fundacion	M³	8,00	35.000	280.000
5		**Estructura de H° A°**				
6	72131601-015	a- Zapata	M³	6,10	1.350.000	8.235.000
7	72131601-015	b- Pilar de H° A°	M³	3,50	1.850.000	6.475.000
8	72131601-015	c- Cabezal	M³	0,70	1.550.000	1.091.200
9		**Mamposteria**				
10	72131601-005	Mamposteria de nivelacion 0.30	M²	20,00	140.000	2.800.000
11		**Revestimiento**				
12	72131601-008	Revoque de pilares de H°A°	M²	46,00	34.000	1.564.000
13		**Contrapiso**				
14	72131601-009	Contrapiso de cascote	M²	200,00	33.000	6.600.000
15		**Pisos**				
16	72131601-009	Piso de Ceramica	M²	210,00	115.000	24.150.000
17		**Techo**				
18	72131601-007	Techo de chapa zinc con estructuras de metal	M²	225,00	253.000	56.925.000
19		**Instalación eléctrica**				
20	72131601-001	Artefactos de iluminacion	gl	1,00	1.950.000	1.950.000
21	72131601-001	Tablero principal	un	1,00	350.000	350.000
22	72131601-001	Tablero seccional	un	2,00	225.000	450.000
23		**Instalacion Hidraulica**				
24	72131601-011	Canaleta D27 para desague pluvial	Ml	40,00	45.000	1.800.000
25	72131601-011	Bajada pluvial Caño PVC 100mm	Ml	20,00	35.650	713.000
26		**Limpieza final**				
27	72131601-013	Limpieza	gl	1,00	950.000	950.000
		TOTAL				**117.933.200**

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA * U.O.C. *