LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA LPN/SBE Nº 01/2.017.

INFORME COMPLEMENTARIO

"CONSTRUCCIONES DE VARIAS OBRAS PÚBLICAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY" - PROCESO DERIVADO DE LA PRECALIFICACION – ID Nº 520"

1- Luego del análisis de los precios ofertados por las firmas oferentes, considerando las directrices y criterios de evaluación, establecidos en la Resolución **DNCP N° 956/16**, se constató que en algunos ítems/ sub ítems, de las ofertas presentaban diferencias con los precios referenciales, por lo que este comité solicito a las firmas oferentes la presentación de los desgloses de costos y/o una aclaración al respecto.

Las firmas **GCA S.A., CONSULTORÍA & SERVICIOS S.R.L., JOSÉ FELIX GRAU FERNÁNDEZ Y ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ**, presentaron, a través de notas, sus aclaraciones y desgloses respectivos, las cuales fueron analizados por este comité,

CONCLUCION: este comité considera satisfactoria las aclaraciones esgrimidas por todas las firmas mencionadas, teniendo en cuenta que las mismas son Empresas que habitualmente se presentan a licitaciones del Departamento desde hace mas de 7 años y todas han cumplido sastifactoriamente, hasta el momento, con todos sus contratos y los mismos constituyen ofertas convenientes y satisfactorias para esta Gobernacion.

Por lo expuesto recomendamos contiuar con la adjudicacion del referido llamado a las firmas **GCA S.A., CONSULTORÍA & SERVICIOS S.R.L., JOSÉ FELIX GRAU FERNÁNDEZ Y ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ**

2- Por otro lado, la Firma Consultoría & Servicios S.R.L., en su oferta del Lote N° 6, ha presentado una planilla en donde unos ítems sobrepasa los montos cargados en la sesión virtual, por lo que este comité, en virtud al Art. 43) del Decreto 1.107/2014, se solicita a la firma corregir los precios unitarios de dichos ítems, a lo cual la firma ha remitido la planilla que se visualiza a continuación:

Abog. Jimmy Avila
Asesoría Jurídica
Gobernación de Alto Paraguay

Cirilo V. Lima B.
Secretario de Obras Públicas

VICTOR MANUEL RIVAS MIRANDA
ENCARGADO DE UOC
GOBERNACIÓN DE ALTO PARAGUAY

Lic. Víctor D. Martínez T.
Alto Paraguay

Item	Descripción	Un	Cantidad	P.Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	**Preparacion de obra**				
1.1	Limpieza del terreno	gl	1,00	1.440.440	1.440.440
1.2	Letrero de obras	un	1,00	4.268.260	4.268.260
1.3	Replanteo y marcación	m2	71,00	7.160	508.360
2	**Cimiento**				
2.1	Relleno apisonado H=0,50	m3	40,00	138.530	5.541.200
2.2	Excavación cimento Corrida Prof.070	m3	9,00	51.020	459.180
2.3	Piedra bruta colocada (1:2:10)	m3	9,00	924.590	8.321.310
3	**Colocacion de hormigon armado**				
3.1	Encadenado 0,20 x 0,30 fundación	ml	55,00	290.630	15.984.650
3.2	Encadenado 0,12 x 0,25 superior	ml	38,00	104.040	3.953.520
3.3	Rampa de Ho. Ao. En acceso	gl	1,00	2.584.560	2.584.560
4	**Mamposteria**				
4.1	Mampostería de Nivelación 0,30 m común (1-2-8)	m2	19,00	369.890	7.027.910
4.2	Mampostería de Elevación 0,15 ladrillo hueco (1-2-10) visto una cara	m2	96,00	162.430	15.593.280
4.3	Mampostería de Elevación 0,15 ladrillo hueco (1-2-10) para revocar ambas caras	m2	37,00	155.540	5.754.980
4.4	Mampostería de Escalones de 0,30 común (1-2-10) para revocar	ml	14,00	142.040	1.988.560
5	**Aislacion**				
5.1	Aislación Horizontal mampostería 015 (1-3)	ml	38,00	49.740	1.890.120
6	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**				
6.1	Construcción/Colocación de techo/tinglado/ Pilares de chapa plegada	ml	24,00	276.260	6.630.240
6.2	Construcción/Colocación de techo/tinglado/ De doble chapa galvanizada con poliuretano expandido en medio de los mismos.	m2	97,00	400.390	38.837.830
7	**Revoques**				
7.1	Revoques de paredes interiores	m2	154,00	54.940	8.460.760
7.2	Pared base azulejos con hidrófugo (1-4-16)	m2	15,00	54.710	820.650
8	**Instalaciones sanitarias**				
8.1	Instalación de agua corriente.	un	1,00	1.444.690	1.444.690
8.2	Instalación de cañerías de desagüe cloacal	un	1,00	1.147.350	1.147.350
8.3	Llaves de paso 3/4"	un	1,00	236.200	236.200
8.4	Llaves de paso 1/2"	un	2,00	215.500	431.000
8.5	Canillas para lavatorio	un	2,00	223.150	446.300
8.6	Registro Caja sifonada	un	2,00	207.040	414.080
8.7	Registro 40x40 cm	un	1,00	551.190	551.190
8.8	Cámara Séptica 1.00x2.00 m.	un	1,00	3.825.400	3.825.400
8.9	Pozo Absorbente 1.80x3,00m	un	1,00	4.334.610	4.334.610
8.10	Provisión e instalación de Inodoro con cisterna alta	un	1,00	880.330	880.330
8.11	Provisión e instalación de lavatorio c/pedestal	un	2,00	584.460	1.168.920
8.12	Canaleta/bajada moldurada Des 33 chapa No 26	ml	33,00	166.890	5.507.370
9	**Colocacion de pisos - contrapisos**				
9.1	Cascotes 10 cm terr natural (1-4-16-24)	m2	71,00	51.270	3.640.170
9.2	Carpeta alisada de cemento.	m2	71,00	41.090	2.917.390
9.3	Azulejos piso pared con guarda decorada en baño	m2	15,00	171.170	2.567.550
10	**Aberturas**				
10.1	Puerta Placas de 0.80 X 2.10 m	un	2,00	2.121.150	4.242.300
10.2	Puerta tablero lisas 0.90 X 2.10 m	un	1,00	2.862.190	2.862.190
10.3	Puerta Placas 0.70 X 2.10 m	un	3,00	2.083.170	6.249.510
10.4	Ventana tipo balancines	m2	4,00	614.320	2.457.280
10.5	vidrios/ doble	m2	4,00	376.890	1.507.560
10.6	alfeizar de ventanas/ De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	14,00	41.840	585.760
11	**Construccion e instalaciones electricas**				
11.1	Bocas de luces	un	6,00	232.580	1.395.480
11.2	Bocas de tomas monofásico	un	12,00	232.000	2.784.000
11.3	Bocas de tomas shuco	un	2,00	318.930	637.860
11.4	Bocas de ventilador de techo	un	4,00	236.380	945.520
11.5	Artefactos de bajo consumo con campana	un	6,00	424.840	2.549.040
11.6	Ventilador de techo motor pesado	un	4,00	803.820	3.215.280
11.7	Tablero principal	un	1,00	2.058.340	2.058.340
11.8	Acometida a la instalación existente	un	1,00	1.958.880	1.958.880
12	**Servicio de pintura**				
12.1	Pintura de paredes interiores	m2	154,00	49.730	7.658.420
12.2	Pared vistos con anti moho incoloro	m2	96,00	49.550	4.756.800
12.3	Abertura madera al barniz	m2	22,00	49.910	1.098.020
12.4	Abertura metálica sintético	m2	7,00	49.910	349.370
13	**Limpieza de obra**				
13.1	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	gl	1,00	1.430.060	1.430.060
	Precio total IVA Incluido				**208.320.030**

Abog. Jimmy Avila
Asesor Jurídico
Gobernación de Alto Paraguay

Cirilo V. Lima B.
Secretario de Obras Públicas

VICTOR MANUEL RIVAS MIRANDA
ENCARGADO DE UOC
GOBERNACIÓN DE ALTO PARAGUAY

Lic. Victor D. Martínez
Secretario
Alto Paraguay

Este comité considera satisfactoria la planilla actualizada y la considera para su respectiva Adjudicacion.

Por lo expuesto recomendamos contiuar con la adjudicacion del referido Lote N° 6 a la firma **CONSULTORÍA & SERVICIOS S.R.L.**

SR. VICTOR M. RIVAS MIRANDA
Encargado de UOC

SR. CIRILO LIMA
Secretario de Obras

LIC. VICTOR DANIEL MARTÍNEZ
Secretario de Administración y Finanzas

ABOG. JIMMY ÁVILA PEÑA
Asesor Jurídico