MUNICIPALIDAD
DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA
DE CONTRATACIONES
U.O.C.

CUADRO DE PRECIOS CD 49/2019

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PBC, GAVIONES Y EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 3° KA'AGUY KUPE, BARRIO SAN MIGUEL con ID: 364.661

OFERENTE					SR CONSTRUCCIONES DE CASTULO GAMARRA ROLON 1361240-9	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	350	1.500	525.000
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM , ALTURA 3,20 M (SIN ECEPCION)	Unidad	1	900.000	900.000
3	72131701-002	RELLENO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	120	85.000	10.200.000
4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM , ANCHO 10 CM , DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	100	27.000	2.700.000
5	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	350	43.000	15.050.000
6	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	350	2.500	875.000
7	72131701-002	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA DE 0,40 M CON FIJACION DE CAÑOS NEGROS DE PARED GRUESA (50 MM) EMTRE LOS MUROS DE PBC EN FORMA VERTICAL CADA 50 CM DE SEPARACION Y EN FORMA HORIZONTAL CADA 3 DE SEPARACION ENTRE EJES PARA FILTROS DE NACIENTES	Metros cúbicos	43	550.000	23.650.000
8	72131701-002	PISO DE HORMIGON E= 10 CM CON DOSIFICACION 1.5.7. CON ADICTIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO, PREVIO CARGAMENTO SE DEBE REGULARIZAR EL TERRENO CON TRITURADA E= 8 CM	Metros cuadrados	51,2	150.000	7.680.000
9	72131701-002	GAVIONES DE ALAMBRE GALVANIZADO TRIPLE TORSION MALLA HEXAGONAL DE 1,00 X 2,00	Unidad	20	950.000	19.000.000
10	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	25	7.500	187.500
11	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	1.142.500	1.142.500
		TOTAL				**81.910.000**

JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ