Municipalidad de Hohenau
"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"
Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCD N° 17/2019 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE CALLE SIERVAS DEL ESPÍRITU SANTO Y LOS INMIGRANTES" ID N°372.574.

- **TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES COLMAN RODRIGUEZ**

Descripción del Bien	Unidad de M	Cantidad	Precio unitario	Precio total
Preparacion de obra	Unidad Med	1		
Replanteo y marcacion de obra	Metros cuad	2.029	1500	3043500
Preparacion de obra	Unidad Med	1		
Cartelde obra y carteles de señalizacion	Unidad Med	1	480000	480000
Preparacion de obra	Unidad Med	1		
Movimiento de suelo (desmonte,incluyendo trslado de tierra)	Metros cúbi	385	11500	4427500
Preparacion de obra	Unidad Med	1		
movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja	Metros cuad	2.029	1900	3855100
Relleno y compactacion de terreno	Unidad Med	1		
Compactacion mecánica de suelo	Metros cuad	2.029	1200	2434800
Construccion de cuneta	Unidad Med	1		
CORDON CUNETA de H° altura libre de 0,15 m. espesor 0,10m, ancho libre cuneta 0,50m. cargados in situs en moldes metalicos . terminacion "vista", en los parametros no ocultos , asentados sobre piedra	Metro linea	420	40500	17010000
Construccion de cuneta	Unidad Med	1		
cordon escondido de H° espesor de 0,25m. profundidad 0,30m.	Metro linea	28	40500	1134000
Construcción de empedrado	Unidad Med	1		
Pavimento petreo tipo empedrado de piedra bruta (espesor 0,15 m)	Metros cuad	1.770	36000	63720000
Construccion de enripiado	Unidad Med	1		
Enrripiado con piedra triturada de 6° ,sobre pavimento empedrado.	Metros cuad	1.770	1200	2124000
Relleno y compactacion de terreno	Unidad Med	1		
compactacion inicial yfinal	Metros cuad	1.770	2400	4248000
Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Med	1		
limpieza general y final del sitio de obras	Unidad Med	1	500000	500000
			Precio Total	102,976,900

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Mabel Maciel Ferreira
Encargada de U.O.C.