MUNICIPALIDAD DE TAVAPY
INTENDENCIA MUNICIPAL
Creado por Ley Nº 4.322/2011, Promulgada el 26 /05 /2.011
Departamento de Alto Paraná - Paraguay

LICITACIÓN CONCURSO DE OFERTAS "CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESC. BAS. Nº 3821 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ, ID N.º 333982

Distrito de Tavapy DPTO: Alto Paraná Anexo al Decreto 3866/2010

CUADRO COMPARATIVO

ID Nº: 333982 CONSTRUCTORA EL EDEN

Nº	Descripción	Cant.	Un	P.Unit	Total
1	***Trabajos preliminares***				
1.1	Limpieza y preparación del terreno	125,00	M2	4.900	612.500
1.2	Replanteo	125,00	M2	7.350	918.750
1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	24,00	M3	343.000	8.232.000
1.4	Cartel de Obra	1,00	UN.	1.470.000	1.470.000
2	***Estructura de H°A°***				-
2.1	Vigas y dado de H° A°	1,60	M3	1.666.000	2.665.600
2.2	Encadenados de H° A° inferior e superior	4,00	M3	1.666.000	6.664.000
2.3	Viga de HºAº en galería	0,90	M3	1.666.000	1.499.400
3	**Muros de nivelación :**				-
3.1	De 0,45 cm.	6,00	M2	166.600	999.600
3.2	De 0,30 cm.	14,00	M2	127.400	1.783.600
3.3	De 0,60 cm.	1,00	M2	259.700	259.700
3.4	Relleno y apisonado de interiores	47,00	M3	107.800	5.066.600
4	**Aislación asfáltica :**				-
4.1	De paredes	11,50	M2	73.500	845.250
5	**Muros de elevación :**				-
5.1	De 0,30 para revocar	7,00	m2	127.400	891.800
5.2	De 0,15 para revocar	7,00	M2	73.500	514.500
5.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	52,00	M2	127.400	6.624.800
5.4	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	15,00	m2	112.700	1.690.500
5.5	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	70,00	m2	68.600	4.802.000
5.6	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	25,00	ML.	19.600	490.000
6	**Pilares :**				-
6.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ;rellenado con HºAº	11,50	ml	171.500	1.972.250
7	**Techo :**				-
7.1	De tejas españolas, con tejuelon de 1era, tirante de HºAº con isolant 5mm	190,00	M2	289.500	55.005.000
8	**Revoques :**				-
8.1	De paredes interior y exterior a una capa	135,00	M2	39.200	5.292.000
8.2	De viga cumbrera de H° A°	20,00	M2	44.100	882.000
8.3	Contrapiso de H° de cascotes	125,00	M2	34.300	4.287.500
8.4	Piso cerámico de 1era color a definir por fiscalización	125,00	M2	68.600	8.575.000
8.5	Zócalo	67,00	ML	24.500	1.641.500
8.6	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	55,00	M2	68.600	3.773.000
9	**Aberturas de madera :**				-
	Puerta tablero de 1,20 x 2,10	2,00	M2	1.617.000	3.234.000
10	**Aberturas metálicas :**				-
	Ventanas tipo balancines	14,00	M2	318.500	4.459.000
11	**Alfeizar de ventanas :**				-
	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	10,00	ml	22.050	220.500
12	**Pinturas :**				-
12.1	De paredes a la cal	129,00	M2	14.700	1.896.300
12.2	De pilares vistos con anti moho incoloro	20,00	M2	24.500	490.000
12.3	De viga cumbrera a la cal	19,00	M2	14.700	279.300
12.4	De aberturas con pintura sintética	14,00	M2	24.500	343.000
12.5	De ladrillos vistos con anti moho incoloro	175,00	M2	24.500	4.287.5[illegible]
12.6	De maderamen y tejuelones con barniz	167,00	M2	24.500	4.091.[illegible]
12.7	De abertura de madera con barniz	11,00	M2	24.500	269.500

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.
Alto Paraná Paraguay

12.8	Vidrios dobles	14,00	M2	220.500	3.087.000
13	**Desagüe Pluvial**				-
13.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	45,00	ML	73.500	3.307.500
13.2	Instalación eléctrica	1,00	GL	12.250.000	12.250.000
13.3	Artefactos eléctricos	1,00	GL	11.466.000	11.466.000
14	**Mobiliarios :**				-
14.1	Pizarrones	2,00	UN.	1.352.400	2.704.800
15	**Limpieza final**	1,00	GL	2.462.250	2.462.250
	Total Gs.				182.307.000

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C
Alto Paraná Paraguay