Municipalidad de "SAN PEDRO DEL PARANA"

ANEXO I

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1: GLOBAL PERFORACIONES					Empresa 2:				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	P uni
	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO – YCUA PYTA										
	Perforación de pozo artesiano tubular para extracción de agua potable, de 8 pulgadas de diametro, con tubo PVC de 150 ml , graba de cuarzo según sea necesario para prever prefiltro. Sistema de limpieza de pozo con un aire comprimido y prueba de bombeo con aire comprimido con sistema hidráulico.	ml	200	200	400000	**80.000.000**					
	Electrobomba (motor y bomba) sumergible de alta calidad marca SAER de procedencia italiana, 6,000 lts/hora - Pot. Est:(sujeto a verificación de la contratista), para pozo artesiano, monofásica, de 220 Volts, 50 Hz con cuerpo y rotor de acero inoxidable, de 4 pulg. de diámetro, arranque directo, con cañería de polietileno de alta presión de 2 pulg. con acople de bronce, cable de sumergencia, tapa metálica, llave de partida con protección térmica, falta de fase y conexiones. La bomba deberá ser capaz de elevar el agua a una altura manométrica mínima de 180 m y suministrar un caudal mínimo. con la correspondiente instalación eléctrica de los accesorios y cañerías, tales como: guarda nivel, electrodos, cables y relay de falta de fase con caja metálica para protección del motor.	un.	1	1	20000000	**20.000.000**					
	Conexión de suministro de agua desde el pozo hasta el tanque superior,Caño pesado de 10 kg PAP 1 1/4 . de diámetro	ml	2.000,00	2.000,00	10000	**20.000.000**					
	Cazeta para tablero electronico, con techo de hormigón con puerta de madera conforme diseño	un.	1	1	5000000	**5.000.000**					
	Cercado Perimetral 5x5x1.80 de altura con poste de HºAº, tejido de 2x2, alambrada Nº 14 con muro de contención de 0,30 metros	gl	1	1	2000000	**2.000.000**					
	Limpieza final	gl	1	1	2000000	**2.000.000**					
TOTAL IVA INCLUIDO						129.000.000					

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
Unidad Operativa de Contrataciones

Rúben Galeano Mussi
U. O. C.
San Pedro del Paraná