DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

OFERTA: MASTERFER SERVICIOS

OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Barrio Che la Reina

LOC: San Alberto DPTO: Alto Paraná

N°	Descripción	Unid	Cant.	P. Unitario	Precio Total
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra:	m3	2,00	550.000	1.100.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2.299,00	2.200	5.057.800
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2.299,00	2.300	5.287.700
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	459,80	2.900	1.333.420
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	2.299,00	30.500	70.119.500
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	2.299,00	3.300	7.586.700
	Cordón de Ho.				
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	554,00	26.500	14.681.000
	Compactación				
8	Compactación preliminar	m2	2.299,00	2.900	6.667.100
9	Compactación Final	m2	2.299,00	2.900	6.667.100
	Limpieza				
10	Limpieza final de obra	m2	2.299,00	1.000	2.299.000
					120.799.320

MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO UOC Unidad Operativa de Contrataciones

ABOG. LUIS GALLARDO PEREIRA
ASESOR UOC
MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO