Municipalidad de Hernandarias

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558*

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 23/2013 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADRO EN LA CALLE RIO APA DEL BARRIO SAN RAMÓN Y CALLE PARAPITÍ DEL BARRIO SANTO DOMINGO"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	EMPRESA E.A. CONSTRUCCIONES					
			Marca	Proced.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
		CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - CALLE RÍO APA - BARRIO SAN RAMON						
1	72131701-002	**PREPARACIÓN DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES**						-
		Colocación de Carteles (medida 2m x 1m)	N/A	N/A	Un.	2,00	1.014.860	2.029.720
		Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico	N/A	N/A	m2	1.804,00	1.238	2.233.352
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**						-
		Excavación y limpieza	N/A	N/A	m3	156,00	5.891	918.996
		Preparación de terreno para caja Empedrado	N/A	N/A	m2	1.804,00	5.891	10.627.364
3		**CORDON**						-
		Colocación de cordón prefabricado 10x30x50 cm	N/A	N/A	ml	451,00	26.855	12.111.605
		Relleno y compactacion con tierra Rojas	N/A	N/A	m3	200,00	16.863	3.372.600
		Relleno para soporte de cordones	N/A	N/A	m3	96,00	9.856	946.176
		Pintura a la cal	N/A	N/A	ml	451,00	2.418	1.090.518
4		**EMPEDRADO**						-
		Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de tierra	N/A	N/A	m2	1.804,00	26.241	47.338.764
		Compactación y Relleno de espacios entre piedras	N/A	N/A	m2	1.804,00	6.211	11.204.644
5		**PONTILLON (2) unidad**						-
		Cimiento H° pobre	N/A	N/A	m3	1,10	119.005	130.906
		Piso de H° esp. 0,05 cm.	N/A	N/A	m3	1,10	349.399	384.339
		Excavación p/ Pontillon	N/A	N/A	m3	19,00	24.989	474.791
		Muro de piedra bruta colocada	N/A	N/A	m3	7,00	349.999	2.449.993
		Losa de H°A°	N/A	N/A	m2	24,00	374.994	8.999.856
6		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**						-
		Limpieza Final y Entrega de Obra	N/A	N/A	gl.	1,00	799.990	799.990
		SUB-TOTAL GUARANIES						105.113.613

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CALLE PARAPITI - BARRIO SANTO DOMINGO								
O1	72131701-002	PREPARACIÓN DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES						
		Colocación de Carteles (medida 2m x 1m)	N/A	N/A	Un.	1,00	1.014.863	1.014.863
		Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico	N/A	N/A	m2	800,00	1.500	1.200.000
O2		MOVIMIENTO DE SUELO						-
		Excavación y limpieza	N/A	N/A	m3	64,00	5.781	369.984
		Preparación de terreno para caja Empedrado	N/A	N/A	m2	800,00	5.781	4.624.800
O3		CORDON						-
		Colocación de cordón prefabricado 10x30x50 cm	N/A	N/A	ml	345,00	26.855	9.264.975
		Relleno para soporte de cordones	N/A	N/A	m3	105,00	8.000	840.000
		Pintura a la cal	N/A	N/A	ml	200,00	3.697	739.400
O4		EMPEDRADO						-
		Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de tierra Rojas	N/A	N/A	m2	800,00	27.000	21.600.000
		Compactación y Relleno de espacios entre piedras	N/A	N/A	m2	800,00	6.500	5.200.000
O5		LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES						-
		Limpieza Final y Entrega de Obra	N/A	N/A	gl.	1,00	743.000	743.000
SUB-TOTAL GUARANIES								45.597.022
TOTAL GUARANIES								150.710.635

Lic. Catalino Castillo Vera
Responsable de la UOC