CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LAYA CONSTRUCIONE S.A.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Preparacion de obra - movilizacion, obrador	Unidad Medida Global	1	1.450.000	1.450.000
2	Revoques - Revoque impermeabilizante interior de tanque, a tress capas	Metros cuadrados	60	69.000	4.140.000
3	Servicio de pintura - Pintura impermeabilizante exterior de tanque	Metros cuadrados	50	50.000	2.500.000
4	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Caño de acero galvanizado de 2"	Metros	12	505.600	6.067.200
5	Servicios de prevencion de incendios - accesorios (valvulas, exclusa, tee, flotador)	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000
6	Servicio de mantenimiento o reparación de accesorios para tuberías-caño de acero galvanizado de 2" para venteo	Metros	3	432.600	1.297.800
7	Servicio de mantenimiento o reparación de accesorios para tuberías-caño de acero galvanizado de 3" para rebose	Metros	4	525.000	2.100.000
8	Servicio de mantenimiento o reparación de accesorios para tuberías-accesorios (codos de 90°, alma doble)	Unidad Medida Global	1	450.000	450.000
9	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-bomba principal autocebante de 30HP de potencia nominal como minimo	Unidad	1	24.500.000	24.500.000
10	Servicio de mantenimiento o reparación de accesorios para tuberías-bomba jockey de 1 (un) HP de potencia nominal	Unidad	1	4.250.000	4.250.000
11	Servicio de construcción de estaciones de bombeo-tanque hidroneumatico de 100 litros de capacidad con accesorios (manometro, presostato, tubo flexible,5 vias)	Unidad	1	3.450.000	3.450.000
12	Servicio de mantenimiento o reparación de accesorios para tuberías-accesorios (juego de accesorios para la bomba principal: manometro, presostato, 5 vias)	Unidad	1	450.900	450.900
13	Servicio de mantenimiento o reparación de accesorios para tuberías-boya de corte superior-inferior para evitar que la bomba trabaje en vacio	Unidad	1	550.000	550.000
14	Servicio de mantenimiento o reparación de accesorios para tuberías-tablero de mando y proteccion para dos motores	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
15	Servicio de mantenimiento o reparación de accesorios para tuberías-caño de acero galvanizado de 4"	Metros	136	805.000	109.480.000
16	Servicio de mantenimiento o reparación de accesorios para tuberías-caño de acero galvanizado de 3"	Metros	30	585.000	17.550.000
17	Servicio de mantenimiento o reparación de accesorios para tuberías-caño de acero galvanizado de 2 1/2"	Metros	22	505.000	11.110.000
18	Servicio de mantenimiento o reparación de accesorios para tuberías-accesorios de conexion de tuberias de 4", 3" y 2 1/2" (codos de 90°, codos de 45°, reducciones, manguitos)	Unidad Medida Global	1	7.450.000	7.450.000
19	Servicios de prevencion de incendios- caja de BIE de 60x55x17 cm, externa incluye señalizacion	Unidad	9	325.000	2.925.000
20	Servicios de prevencion de incendios-válvula globo de 2 1/2"	Unidad	9	325.000	2.925.000
21	Servicios de prevencion de incendios-manguera de 1 1/2" (SY) x 30 metros	Unidad	16	1.250.000	20.000.000
22	Servicios de prevencion de incendios - adaptador de 2 1/2" a 1 1/2" (SY), adaptador de 2	Unidad	9	200.000	1.800.000

Lic. Laura Silva
Jefa Unidad Agro Alimentos
I.N.T.N.

Abog. Luis R. Franco
Mat. 35267
C.S.J.

C.P. Derlis Venegas
Jefe Dpto. de Contabilidad

Ing. Miguel Mendieta Ortiz
Jefe DRAM - UMLE

23	Servicios de prevencion de incendios - lanza chorros regulable	Unidad	9	500.000	4.500.000
24	Servicios de prevencion de incendios - boca de incendio siamesa (BIS) de 2 1/2"	Unidad	1	1.750.650	1.750.650
25	Servicios de prevencion de incendios - verificación del calculo hidráulico	Unidad Medida Global	1	1.856.000	1.856.000
26	Servicios de prevencion de incendios - montaje y puesta en marcha de la RPI - tramo 1	Unidad	1	2.150.000	2.150.000
27	Servicios de prevencion de incendios - aislamiento de caños enterrados y/o soporte tipo mensulas para cañerias externas	Unidad Medida Global	1	4.750.000	4.750.000
28	Servicios de prevencion de incendios - Imprevistos	Unidad Medida Global	1	4.750.000	4.750.000
29	Limpieza de obra - desmovilizacion y limpieza final	Unidad Medida Global	1	950.000	950.000
	TOTAL OFERTADO				**252.402.550**

Ing. Miguel Mendieta Ortiz
Jefe DRAM - UMLE
ONM - INTN

C.P. Derlis Venegas
Jefe Dpto. de Contabilidad
I.N.T.N.

Abog. Luis R. Franco
Mat. 35267
C.S.J.

Lic. Laura Silva
Jefa Unidad Agro Alimentos
I.N.T.N.