MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558*
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2014 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LAS CALLES CAPITÁN PEDRO JUAN CABALLERO Y CEIBO DEL MARISCAL LÓPEZ"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PLANILLA Nº 1 - CALLE CAPITÁN PEDRO JUAN CABALLERO – BARRIO LOS TRIGALES

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	EMPRESA: ANDREA GISSEL RORIGUEZ MARTINEZ					
			Marca	Proced.	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
O1	72131701-002	**PREPARACIÓN DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES**						
		Colocación de Carteles (medida 2m x 1m)	N/A	N/A	Un.	2,00	1.240.000	2.480.000
		Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico	N/A	N/A	m2	1.160,00	1.200	1.392.000
O2		**MOVIMIENTO DE SUELO**						
		Excavación p/ colocacion de tubo, registro y limpieza	N/A	N/A	m3	143,00	6.450	922.350
		Preparación de terreno para caja Empedrado incluyendo relleno con tierras rojas y compactada pata de cabra	N/A	N/A	m2	1.160,00	9.000	10.440.000
O3		**CANALIZACION DE PIEDRA**						
		Registro de Insp. con mampostería de Ladrillo común de 03,0 dim. 0,80X0,80	N/A	N/A	Un.	10,00	464.500	4.645.000
		Hormigón Ciclópeo para Losa Fondo de 7 cm	N/A	N/A	m3	6,00	274.500	1.647.000
		Cimiento H° pobre	N/A	N/A	m3	9,00	530.000	4.770.000
		Muro de piedra P.B.C. como indica el Plano	N/A	N/A	ml	140,00	360.000	50.400.000
		Losa de H°A° p/ tapa de registro e= 0,10cm.	N/A	N/A	m2	24,00	250.000	6.000.000
		Sumidero de H° ciclopeo	N/A	N/A	Un.	20,00	162000	3.240.000
		Colocación de tubo de Ho (diámetro 60cm) según plano	N/A	N/A	ml	145,00	314.500	45.602.500
O4		**CORDON CUNETA DE Hº**						
		Colocación de cordón prefabricado 10x30x50cm	N/A	N/A	ml	145,00	28000	4.060.000
		Relleno para soporte de cordones	N/A	N/A	M3	124,00	9.500	1.178.000
		Pintura a la cal	N/A	N/A	ml	290,00	2.400	696.000
O5		**EMPEDRADO**						
		Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de tierras rojas	N/A	N/A	m2	1.160,00	24.900	28.884.000
		Compactación y Relleno de espacios entre piedras	N/A	N/A	m2	1.160,00	7.500	8.700.000
O6		**PONTILLÓN**						
		Losa de H°A° e= 0,12cm.	N/A	N/A	m2	16,00	325.000	5.200.000
O7		***LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES***						
		Limpieza Final y Entrega de Obra	N/A	N/A	gl.	1,00	1650000	1.650.000
MONTO TOTAL GENERAL EN GUARANÍES								**181.906.850**

PLANILLA Nº 2 - CALLE CEIBO – BARRIO MARISCAL LÓPEZ

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	EMPRESA: ANDREA GISSEL RORIGUEZ MARTINEZ					
			Marca	Proced.	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
O1	72131701-002	**PREPARACIÓN DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES**						
		Colocación de Carteles (medida 2m x 1m)	N/A	N/A	Un.	1,00	1.240.000	1.240.000
		Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico	N/A	N/A	m2	1.496,00	1.200	1.795.200
O2		**MOVIMIENTO DE SUELO**						
		Excavación y limpieza	N/A	N/A	m3	196,35	6.450	1.266.458
		Preparación de terreno para caja Empedrado compactada con máquina vibradora pata de cabra	N/A	N/A	m2	1.496,00	5.450	8.153.200
O3		**CORDON DE Hº**						
		Colocación de cordón prefabricado 10x30x50 cm	N/A	N/A	ml	374,00	28.000	10.472.000
		Relleno para soporte de cordones	N/A	N/A	m3	196,35	9.500	1.865.325
		Pintura a la cal	N/A	N/A	ml	374,00	2.400	897.600
O4		**EMPEDRADO**						
		Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de tierras rojas	N/A	N/A	m2	1.496,00	24.900	37.250.400
		Compactación y Relleno de espacios entre piedras	N/A	N/A	m2	1.496,00	6.900	10.322.400
O5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**						
		Limpieza Final y Entrega de Obra	N/A	N/A	gl.	1,00	1.960.000	1.960.000
MONTO TOTAL GENERAL EN GUARANÍES								**75.222.583**

Lic. Catalino Castillo Vera
Responsable de la UOC