MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Alto Paraná – Paraguay
uoc.dmi@gmail.com

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 19/2018 "CONSTRUCCIÓN DE MURALLA DE MAMPOSTERÍA, PÓRTICO Y PORTÓN DE ACCESO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1.937 ANÍBAL ALVAREZ" PLURIANUAL 2018 - 2019 ID N° 354540

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72101703-003	Cartel de Obras 2x3 m	Gl.	1.00	2,099,790	2,099,790
2	72101703-003	Excavacion para cimiento de PBC	m3	56.25	47,500	2,671,875
3	72101703-003	Cimiento de PBC	m3	39.38	454,950	17,915,931
4	72101703-003	Muro de Nivelación 0,30 m	ml.	125.00	39,496	4,937,000
5	72101703-003	Aislación horizontal 2 caras	ml.	125.00	16,998	2,124,750
6	72101703-003	Envarillado de mamposteria cada 50 cm 2 var. De 6mm por linea	ml.	375.00	15,498	5,811,750
7	72101703-003	Mampostería de Ladrillo común 0.15m visto a dos caras 1:2:8 (Cemento: Arena Lav: Cal)	m2	300.00	84,992	25,497,600
8	72101703-003	Zapata para Pilares Ho. Ao dosaje 1:2:4.	Un.	50.00	138,166	6,908,300
9	72101703-003	Pilares de Ho. Ao Visto de 0,25 x 0,25 altura 3,20	Un.	50.00	509,949	25,497,450
10	72101703-003	Cerco de Protección según detalle gráfico	ml.	125.00	19,698	2,462,250
11	72101703-003	Revoque de pilares D:1:2:12	ml.	100.00	17,948	1,794,800
12	72101703-003	Pintura latex color cemento de pilares de Hº revocados.	m2	150.00	16,498	2,474,700
13	72101703-003	Pinturas con silicona previo limpieza c/ ácido muriático	ml.	600.00	17,998	10,798,800
14	72101703-003	Portón vehicular según detalle gráfico	Gl.	1.00	2,849,715	2,849,715
15	72101703-003	PÓRTICO según detalle gráfico	Gl.	1.00	8,416,992	8,416,992
16	72101703-003	Limpieza Final y retiro de escombros	Gl.	1.00	1,225,947	1,225,947
TOTAL GUARANIES						**123,487,650**

MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
ALTO PARANÁ - PARAGUAY

.....
María Luz Benítez Balbuena
Responsable U.O.C.