ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Municipalidad de Asunción
Unidad Operativa de Contrataciones N°1
Dirección de Adquisiciones
Departamento de Contrataciones

María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVO

Código SICP: ID Nº 262593/2013

Institución : MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

Adjudicado : RODRIGUEZ HNOS. S.R.L.

Proceso : VIA EXCEPCION"CONSTRUCCION DE CENTRO DE GESTION DE TRAFICO"

Contratación por Excepción N°262593/2013
Fecha: 21 de noviembre de 2013

1	2	3	4	5	6	7
Item No *	Código de Catálogo *	**Descripción** * *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida** * *[indicar la unidad de medida]*	**Cantidad** * *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	**Precio unitario** ** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por ítem]*	**Precio Total** ** (IVA incluido) *[indicar el precio total por item]*
1.	72131601-9997	CONSTRUCCION DE CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	GLOBAL	1	609.999.999	609.999.999

Lista de Cantidades
(Planilla de Cómputo Métrico)

Fecha:21 de noviembre de 2013
CONTRATACION POR EXCEPCION N°262593/13

1	2	3	4	5	6	7
Item No *	Código de Catálogo *	**Descripción** * *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida** * *[indicar la unidad de medida]*	**Cantidad** * *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	**Precio unitario** ** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por ítem]*	**Precio Total** ** (IVA incluido) *[indicar el precio total por Item]*
1	72131601 -9997	Replanteo y marcacion	m2	161.0	28.000	4.508.000
2	72131601 -9997	Movimiento de suelo				
2.1	72131601 -9997	Excavación de suelo para fundacion	m3	10.0	150.000	1.500.000

Dpto. Adq. - Pedido Suministro
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

2.2	72131601 -9997	Relleno y Compactacion	m3	60.0	60.000	3.600.000
3	72131601 -9997	**Estructura de Hormigon Armado**				
3.1	72131601 -9997	Pilotes Prefabricados D= 0.30	ml	176.00	355.000	62.480.000
3.2	72131601 -9997	Cabezal	m3	9.00	2.800.000	25.200.000
3.3	72131601 -9997	Encadenados	m3	9.0	2.800.000	25.200.000
3.4	72131601 -9997	Pilares de Ho Ao	m3	9.0	3.000.000	27.000.000
3.5	72131601 -9997	Cenefa de Ho Ao	m3	11.00	3.300.000	36.300.000
4	72131601 -9997	**Mamposterías**				
4.1	72131601 -9997	De Nivelación de 0.30	m2	10.0	230.000	2.300.000
4.2	72131601 -9997	Mampostería de elevación de 0.30 común	m2	146.0	300.000	43.800.000
4.3	72131601 -9997	Mamposteria de elevación de 0.15 común	m2	110.0	210.000	23.100.000
5	72131601 -9997	**Aislaciones**				
5.1	72131601 -9997	Aislacion horizontal asfaltica de 0.30	ml	24.0	40.000	960.000
5.2	72131601 -9997	Aislación horizontal asfáltica de 0.15	ml	26.0	47.000	1.222.000
6	72131601 -9997	**Revoques**				
6.1	72131601 -9997	Revoque filtrado exterior e interior con hidrófugo	m2	512.0	66.000	33.792.000
7	72131601 -9997	**Contrapiso**				
7.1	72131601 -9997	Contrapiso de cascotes e= 10 cm	m2	215.0	61.000	13.115.000
8	72131601 -9997	**Pisos**				
8.1	72131601 -9997	Alisado con mortero 1:3	m2	150.0	42.000	6.300.000
8.2	72131601 -9997	Piso Técnico	m2	150.0	300.000	45.000.000
8.3	72131601 -9997	Piso de piedra roja 30x30	m2	65.0	110.000	7.150.000
9	72131601 -9997	**Carpintería de Aluminio**				
9.1	72131601 -9997	Ventana corrediza de aluminio 1.60x1.10	un.	2.0	3.000.000	6.000.000
9.2	72131601 -9997	Panel vidriado de 6 mm con perfileria de aluminio	m2	37.0	1.800.000	66.600.000
10	72131601 -9997	**Carpintería de Madera**				

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Marina T. Pintos Aguilera
Departamento de Contrataciones

Director
Dpto. de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

10.1	72131601 -9997	Puerta tablero de 1.60x2.1 2 hojas	un.	1.0	4.000.000	4.000.000
11	72131601 -9997	**Pintura**				
11.1	72131601 -9997	Al látex de cielorraso de yeso	m2	150.0	40.000	6.000.000
11.2	72131601 -9997	De Pared al látex	m2	512.0	28.000	14.336.000
11.3	72131601 -9997	Texturada en fachada	m2	45.0	95.000	4.275.000
11.4	72131601 -9997	Barnizado de abertura de madera	m2	7.0	45.000	315.000
12	72131601 -9997	**Cielorraso**				
12.1	72131601 -9997	Cielorraso de panel de yeso acartonado con perfileria de aluminio	m2	150.0	140.000	21.000.000
13	72131601 -9997	**Techo**				
13.1	72131601 -9997	Estructura metálica de chapa galvanizada N° 24	m2	160.0	260.000	41.600.000
14	72131601 -9997	Instalaciones Sanitaria Desagüe pluvial	Global	1.0	5.100.000	5.100.000
15	72131601 -9997	Instalación contra incendios	Global	1.0	14.000.000	14.000.000
16	72131601 -9997	Instalación Eléctrica	Global	1.0	32.149.380	32.149.380
17	72131601 -9997	Cordón Prefabricado de hormigón	ml	50.0	61.000	3.050.000
		Sub Total				**Gs.580.952.380**
		Fondo de difusión 5%				**Gs. 29.047.619**
					Precio Total**	**Gs. 609.999.999 IVA INCLUIDO**

*Campo a ser llenado por el Convocante
**Campo a ser llenado por el Oferente

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
María T. Pintos Aguilera
Departamento

Firma del Responsable de la U.O.C.

Dirección de Licitaciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción