MUNICIPALIDAD DE RAUL ARSENIO OVIEDO
INTENDENCIA MUNICIPAL
Avda. 7 de Octubre y Sinforiano Bogarin

Telefax 0528 222-871 Email: muniraul0710@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

"CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02/2023 "CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESC. BÁS. N° 4254 SAN MIGUEL, DISTRITO DE RAÚL ARSENIO OVIEDO, ID N° 423.621"					
				CONSTRUCCIONES FLORENCIANO DUARTE	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNID DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	10.000	637.000
2	Replanteo y marcación	M2	63,7	9.500	605.150
3	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14	580.000	8.120.000
4	Vigas y dados de Hº Aº	M3	0,82	3.500.000	2.870.000
5	Encadenado Hº Aº	M3	2,17	2.300.000	4.991.000
6	Loseta sobre abertura	Un	1	550.000	550.000
7	Mampostería de nivelación de 0.45m	M2	3,6	250.000	900.000
8	Mampostería de nivelación 0.30m	M2	7,5	210.000	1.575.000
9	Mampostería de nivelación 0.60m	M2	0,6	280.000	168.000
10	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	150.000	3.495.000
11	Aislación asfáltica de paredes	M2	6,4	45.000	288.000
12	Mampostería de elevación de 0.15 para revocar	M2	3,4	100.000	340.000
13	Mampostería de elevación de 0.30 para revocar	M2	6,75	170.000	1.147.500
14	Mampostería de elevación 0.30 visto ambas caras de ladrillo común.	M2	17,25	195.000	3.363.750
15	Mampostería. De elevación 0.30 visto a una cara de ladrillo común	M2	24	175.000	4.200.000
16	Mampostería de elevación de 0.15 visto a una cara de ladrillo común	M2	34,3	120.000	4.116.000
17	En varillado bajo abertura 2 0 8 por hilada	Ml	12	35.000	420.000
18	Pilares de 0.45 x0.45 visto para corredor	Ml	6,6	290.000	1.914.000
19	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	86,1	320.000	27.552.000
20	Viga de Hº Aº en galería	Gl	1	2.500.000	2.500.000
21	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	M2	64,3	42.000	2.700.600
22	Revoque de de viga cumbrera de HºAº	M2	10,3	46.000	473.800
23	Contra piso de Hº de cascote	M2	58	48.000	2.784.000
24	Carpeta para piso cerámico	M2	58	40.000	2.320.000
25	Piso cerámico	M2	58	100.000	5.800.000
26	Zócalo cerámico	Ml	34	35.000	1.190.000
27	Puerta de madera de 1.20 x 2.10m	Un	1	2.500.000	2.500.000
28	Ventana tipo balancines	M2	6,84	550.000	3.762.000
29	Alfeizar de ventana de revoque 1;3(cemento de arena)	Ml	17,4	25.000	435.000
30	Pintura de paredes al látex	M2	64,3	32.000	2.057.600
31	Pinturas de pilares visto con anti moho incoloro	M2	11,9	25.000	297.500
32	Pintura de viga cumbrera y galería al látex	M2	10,3	35.000	360.500
33	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	38.000	259.920
34	Pinturas de ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	87,3	25.000	2.182.500

Fatima Duarte Vargas
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de R.A.O.

MUNICIPALIDAD DE RAUL ARSENIO OVIEDO
INTENDENCIA MUNICIPAL
Avda. 7 de Octubre y Sinforiano Bogarin

Telefax 0528 222-871 Email: muniraul0710@hotmail.com

35	Pinturas de tirantes y tejuelones	M2	90,5	35.000	3.167.500
36	Pinturas de abertura de madera con barniz	M2	5,5	43.000	236.500
37	Vidrios dobles	M2	6,84	250.000	1.710.000
38	Canaleta caño de bajada N° 26	Ml	23	120.000	2.760.000
39	Instalación eléctrica	Gl	1	5.000.000	5.000.000
40	Artefactos eléctricos	Gl	1	3.500.000	3.500.000
41	Cartel de obra	Un	1	2.100.000	2.100.000
42	Guarda obra	M2	15	150.000	2.250.000
43	Rampa peatonal	Un	1	1.200.000	1.200.000
44	Revoque de pared para uso como Pizarra	Un	1	1.900.000	1.900.000
45	Limpieza final y retiro de escombro	Gl	1	1.300.000	1.300.000
	PRECIO TOTAL				**121.999.820**

MUNICIPALIDAD DE RAÚL ARSENIO OVIEDO * U.O.C. *

Abog. Fátima Duarte Vargas
Encargada de la UOC