Poder Judicial de Canindeyu

Cuadro Comparativo de Ofertas

Descripción: AMPLIACION y REFACCION DEL JUZGADO DE PAZ DE FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ- 2º ETAPA. ID Nº 381.068

Item	Descripción	1- ARQ. DAISY ZELAYA BARRIENTOS				2-				3-			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES: Poda de árbol	Metros cuadrados	678	3.654	2.477.351								
2	Poda de árbol	Unidad	1	585.000	585.000								
3	MOVIMIENTO DE SUELO: Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	Metros cúbicos	160	43.392	6.942.686								
4	CERCADO PERIMETRAL: Cimiento de Piedra Bruta Colocada, 0,30 X 0,30 m. Incluye excavación	Metros cúbicos	1	359.217	359.217								
5	Bloques de hormigón ciclopeo 1:3:6	Metros cúbicos	0,3	805.199	241.560								
6	Nivelación de 0.30 con ladrillo común. Altura: 3 hiladas	Metros cuadrados	2,8	207.648	581.415								
7	De elevación 0,15 ladrillo común, 3 hiladas	Metros cuadrados	2,8	105.679	295.901								
8	Revestidos de mampostería exterior con piedra natural - basáltica o arenisca - tipo zócalo, h= 54cm.	Metros cuadrados	9	135.511	1.219.595								
9	Postes Prefabricados de Hormigon Armado h=2m, Seccion T 12x12, Varillas 3x8mm, estribos de 6mm c/15cm. Terminacion pintura latex exterior, color a definir	Unidad	8	84.280	674.238								
10	Tejido de alambre Calibre Nº12 AWG romboidal 1 1/2".	Metros cuadrados	27,3	46.441	1.257.834								
11	Alambre galvanizado San Martin Nº 17/15, Inferior, medio y superior del Tejido.	Metro lineal	10,9	715	7.792								
12	Alambre de San Martin Nº 17/15, tres hiladas en seccion en curva de poste.	Metro lineal	10,9	1.744	19.015								
13	Tensor especifico p/ alambre San Martin 17/15	Unidad	1	16.241	16.241								
14	MURALLA LINDERA PERIMETRAL: Cimiento de piedra bruta colocada 40x40, incluye excavaciones.	Metros cúbicos	60	471.806	28.308.361								
15	Bloques de hormigón armado 30x30	Metros cúbicos	3,5	1.063.489	3.722.212								
16	Excavacion y cargado de pilotines de HºAº de Ø20 cm X 1,80m	Metro lineal	33	330.437	10.904.429								

PODER JUDICIAL * CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CANINDEYU * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Jorge Daniel Bartomeut
Jefe de Sección U.O.C.
Circunscripción Judicial de Canindeyú

17	Pilares de HºAº de 0.12mx0,12m.	Metro lineal	36	152.450	5.488.194								
18	De nivelación 0,30 ladrillo común armado con 2 varillas Ø8mm	Metros cuadrados	13,5	194.143	2.620.928								
19	De elevación 0,15 ladrillo común	Metros cuadrados	7	105.679	739.754								
20	Pilastras de ladrillo común prensado visto juntas al ras. - revestido pilar de hormigón -.	Metro lineal	36	70.999	2.555.968								
21	Sardinel con ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle)	Metro lineal	48,7	59.250	2.885.474								
22	Aislación horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes .- alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura 4 mano de impermeabilizante hidrofuga acrilico cementicio	Metro lineal	44	68.949	3.033.768								
23	Envarillado de mampostería a la altura de 0,90m y 1,80m. Con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3.	Metro lineal	176	24.179	4.255.543								
24	Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra.azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	87	55.024	4.787.082								
25	Pintura de paredes revocadas con látex acrílico.	Metros cuadrados	72	40.785	2.936.522								
26	Tratamiento de pilastra y sardinel exterior de ladrillo laminado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	25	18.509	462.735								
27	Pilastra de ladrillo semiprensado 60X60cm visto juntas al ras. - Altura 2,0m. (Medidor Electrico)	Unidad	1	362.291	362.291								
28	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA: Movimiento de suelo y nivelación.	Metros cuadrados	536	10.194	5.464.097								
29	Muro de contención borde de rampa para discapacitado de ladrillo común 0,30m, terminación revestido granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris.	Metros cuadrados	6	134.108	804.646								
30	Contrapiso de Hormigon de Cascote de 7cm para piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris	Metros cuadrados	341	38.784	13.225.457								
31	Provisión y colocación de piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris	Metros cuadrados	341	134.627	45.907.882								
32	Borde de Piso de granito reconstituido sobre base terracota 15cm x 30cm	Metro lineal	30,28	46.296	1.401.835								
33	Desagüe Pluvial: Caño desagüe PVC blanco de 100mm.	Metro lineal	76	30.867	2.345.887								
34	Bandejas de chapa galvanizada con tapa metálica tipo piramidal	Unidad	4	46.800	187.200								
35	Registro desagüe pluvial 0,40mx0,40m. Con rejilla Metalica de Varillas de 8mm.	Unidad	6	357.154	2.142.925								
36	Instalaciones Electricas: Acometida Telefonica (Cable Mallado, 2 pares, subterraneo) hasta el tablero .	Unidad Medida Global	1	1.056.900	1.056.900								
37	Bocas alimentación desde el tablero a las luces caminero acceso, pergolado y patio.	Unidad	13	137.212	1.783.753								

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CANINDEYU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Jorge Daniel Bartomeu
Jefe de Seccion U.O.C.
Circunscripción Judicial de Canindeyu

38	Bocas alimentación desde el tablero luces tipo reflectores y proyectores de empotrar en el piso.	Unidad	5	164.541	822.703								
39	Provision e instalacion de Fotocelulas 10 A.	Unidad	6	86.814	520.884								
40	Registro electrico 20x20cm. Incluye tapa de H°A°	Unidad	20	144.773	2.895.469								
41	Artefactos de iluminación:Farola Trail para 250 W. Lámpara b. consumo 105 W E40 fria espiral 100.320. poste de caño galvanizado de 3" de 3,00 m de altura.SEGUN DETALLE.	Unidad	8	952.380	7.619.040								
42	Reflector de aluminio gofrado brillante y cristal templado serigrafiado de 4mm, empotrable al piso de 150 w - Iluminacion de fachada	Unidad	4	684.060	2.736.242								
43	Tipo AP -alumbrado publico - (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de 400 w de vapor de sodio) con poste cónico de H°P° de h=7,00 m.	Unidad	1	1.049.880	1.049.880								
44	Artefacto Tipo Bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio terminación pintura poliester epoxi, difusor cristal esmerilado, color negro, con lámpara bajo consumo 1x26w. (Exterior del Edificio)ver Diseño	Unidad	9	244.855	2.203.697								
45	Artefacto Tipo Bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio terminación pintura poliester epoxi, difusor cristal esmerilado, color negro, con lámpara bajo consumo 1x26w. (Pergolado)ver Diseño	Unidad	6	244.855	1.469.132								
46	Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil .	Unidad	1	535.412	535.412								
47	Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral: Portón metálico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,00mx2.00m de hoja.	Metros cuadrados	2	532.643	1.065.285								
48	Rejas metálicas de seguridad, de caño estructural, terminación pintura sintética a tres manos, previa aplicación de antioxidante - según detalle	Metros cuadrados	24	532.643	12.783.420								
49	Pintura de rejas y portones metálicas esmalte sintetico al agua o equivalente	Metros cuadrados	26	29.394	764.242								
50	Reja de protección para reflector del mástil	Unidad	1	260.286	260.286								
51	PERGOLADOS: Base de Hormigon Ciclopeo 60x60x100cm, para Pilares de pergolado	Metros cúbicos	2,2	749.195	1.648.230								
52	Revestimiento de Piedras, con piedra natural - basáltica o arenisca	Metros cuadrados	26,88	135.511	3.642.524								
53	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	26,88	17.398	467.656								
54	Pergolado Metalico, Vigas y Correas de Chapa Doblada, Según Detalle. Incluir antioxido + Pintura Sintetica	Metros cuadrados	30	366.276	10.988.266								
55	BARANDA DISCAPACITADOS: Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles -.	Metro lineal	17	208.416	3.543.065								
56	Pintura de la baranda con esmalte sintetico base agua.	Metros cuadrados	13,4	29.394	393.878								
57	Mastil: Excavación y cargado dado Hº Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,60mx0,60mx1,00m -	Metros cúbicos	0,72	527.042	379.470								
58	Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 3", altura libre 6,50m., terminación pintura base epoxi. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm.	Unidad	2	679.380	1.358.761								

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CANINDEYU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Jorge Daniel Bartomeut
Jefe de Sección U.O.C.
Circunscripción Judicial de Canindeyú

59	Area Sector juegos de niños: Compactación y preparación de la superficie para el pasto sintetico	Metros cuadrados	36,3	14.219	516.150								
60	Contrapiso de cascotes sobre terreno natural altura 7cm para asiento de alfombra tipo pasto sintetico.	Metros cuadrados	36,3	32.590	1.183.030								
61	Carpeta alisada para asiento de alfombra tipo pasto sintetico	Metros cuadrados	36,3	29.723	1.078.933								
62	Provisión y colocación de pasto sintético.	Metros cuadrados	36,3	130.038	4.720.397								
63	Provisión y colocación de Balancín. Ver lamina de detalles.	Unidad	3	2.298.048	6.894.145								
64	Provisión y colocación de Sube y Baja. Ver lamina de detalles.	Unidad	2	2.710.355	5.420.711								
	JARDINERIA: Movimiento de suelo con desnivel hacia desagües -utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. -	Metros cuadrados	63	6.496	409.238								
66	Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes.	Metros cuadrados	63	18.312	1.153.635								
67	Jardinería con plantas ornamentales -Definiendo sectores según planos	Unidad Medida Global	1	1.989.195	1.989.195								
68	Planterones ceramicos de 80 lts. de capacidad con pintura de protección interior y bandejas de apoyo.	Unidad	3	465.441	1.396.324								
69	Plantación de árboles nativos	Unidad	3	126.197	378.592								
70	CARTELERIA PARA EXTERIORES: Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20mx0,40m. Ver diseño. (No pisar el césped)	Unidad	6	274.592	1.647.552								
71	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30m x 0,50m acceso funcionarios	Unidad	1	384.648	384.648								
72	Letras corpóreas en acero inoxidable en fachada principal.	Unidad Medida Global	1	5.856.541	5.856.541								
73	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,30m (RAMPA DISCAPACITADOS)	Unidad	1	257.164	257.164								
74	Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro. Rampa Discapacitados. Ver diseño	Unidad	1	86.490	86.490								
75	Banco metalico de tubo de acero de de 40mm de diametro con asiento y respaldo de acero perforado, terminación pintura de poliéster en polvo color gris	Unidad	2	3.452.711	6.905.422								
76	Cesto para basura con tapa 60X80X50 de acuerdo al plano.	Unidad	1	540.295	540.295								
77	Cesto para basura, modelo estandar con simbolo del Poder Judicial	Unidad	3	689.655	2.068.966								
78	Limpieza final de obra, (reacondicionamiento para inauguración)	Unidad Medida Global	1	562.372	562.372								
	Total				262.669.026								

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CANINDEYU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Jorge Daniel Bartomeut
Jefe de Sección U.O.C.
Circunscripción Judicial de Canindeyú