MUNICIPALIDAD DE SAN LÁZARO
I Departamento –Concepción
Av. Río Apa y 13 de Junio
Tel.: (0351) 230764 –Email: municipalidaddesanlazaro@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA N°03/2019 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN EL POLIDEPORTIVO DE SAN LÁZARO - ID. PORTAL N° 366.695.

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN EL POLIDEPORTIVO DE SAN LÁZARO con ID: 366695						
Oferta presentada por la firma J y R CONSTRUCCIONES						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	15,7	3.000	47.100
2	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	15,7	12.000	188.400
3	72131601-002	Cartel de Obra	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
4	72131601-003	Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	4	423.725	1.694.900
5	72131601-004	Estructura de H°A° Encadenado H°A° superior de (13 x 27)	Metros cúbicos	0,75	1.900.000	1.425.000
6	72131601-003	Muros de nivelación De 0,30 m. armada con 4 ø 6 mm.	Metros cuadrados	7,9	181.400	1.433.060
7	72131601-009	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	4,15	143.900	597.185
8	72131601-006	Aislación Asfaltica De Muros 0,15 Horizontal	Metros cuadrados	9,4	77.444	727.974
9	72131601-005	Muros de Elevación De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	28,5	83.536	2.380.776
10	72131601-005	Muros de Elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	40,8	109.961	4.486.409
11	72131601-007	Techo: Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	26	231.131	6.009.406
12	72131601-008	Revoques De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	93	29.150	2.710.950
13	72131601-008	Revoques Moldura lineal en balaucines	Metro lineal	4,4	29.150	128.260
14	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	14,4	38.290	551.376
15	72131601-009	Piso cerámico	Metros cuadrados	14,4	117.200	1.687.680
16	72131601-010	Aberturas de Maderas De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Metros cuadrados	3,36	1.456.622	4.894.250
17	72131601-010	Aberturas de Maderas De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,50	Unidad	3	609.556	1.828.668
18	72131601-010	Aberturas Metalicas Ventanas balancines	Metros cuadrados	0,5	293.575	146.788
19	72131601-010	Alfeizar de ventana De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	4	17.150	68.600
20	72131601-012	Pintura De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	85,8	22.630	1.941.654
21	72131601-012	Pintura De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	85,8	22.788	1.955.210

MUNICIPALIDAD DE SAN LÁZARO
I Departamento –Concepción
Av. Río Apa y 13 de Junio
Tel.: (0351) 230764 –Email: municipalidaddesanlazaro@gmail.com

22	72131601-012	Pintura De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	8,5	43.604	370.634
23	72131601-012	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	0,5	33.110	16.555
24	72131601-012	Pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	40,8	22.100	901.680
25	72131601-012	Pintura De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	20,8	22.729	472.763
26	72131601-012	Pintura De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	16,3	22.200	361.860
27	72131601-012	Pintura Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	14	28.375	397.250
28	72131601-009	Revestimientos De azulejos de 0,15 x 0,15 m.	Metros cuadrados	29	76.600	2.221.400
29	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	0,5	165.000	82.500
30	72131601-011	Desague Pluvial Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	14	98.000	1.372.000
31	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	9,1	104.265	948.812
32	72131601-001	Instalación eléctrica completa	Unidad Medida Global	1	2.890.000	2.890.000
33	72131601-001	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	66.000	1.650.000
34	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	180.000	540.000
35	72131601-011	Instalación sanitaria Agua corriente - desague cloacal- camara de Inspección - espejo y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	7.976.286	7.976.286
36	72131601-011	Instalación sanitaria Camara Septica 1,35 x 1,95 x 1,20	Unidad Medida Global	1	7.786.972	7.786.972
37	72131601-011	Instalación sanitaria Pozo Absorbente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	Unidad Medida Global	1	5.529.079	5.529.084
38	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	15,7	3.000	47.100
		Precio Total				69.668.537

MUNICIPALIDAD DE SAN LÁZARO – Unidad Técnica de Contrataciones

LIC. FELICIA FERNANDEZ
Encargada UOC