MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN Nº 19/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO REGISTRO CIVIL DE CONCEPCION" LLAMADO PLURIANUAL

					BGF S.A.	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**UM**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)**
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72131601-013	Limpieza del sitio de obra	m^2	1.000,00	5.340	5.340.000
2	72102304-002	Obrador c/baños	m^2	80	306.530	24.522.400
3	72101703-007	Cerco de obra 1,80 m con portón	ml	120	485.050	58.206.000
4	72131601-001	Energía eléctrica	gl	1	1.798.700	1.798.700
5	72102303-998	Agua para la obra	gl	1	1.438.960	1.438.960
6	82101502-003	Letrero de obra	gl	1	2.158.440	2.158.440
7	72131601-002	Replanteo de obra	m^2	400	5.340	2.136.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				
8	72102905-001	Relleno y compactación h=0,40	m^3	400	98.630	39.452.000
		CIMIENTO				
9	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada prof.=0,80 incluye excavación	m^3	84	336.500	28.266.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGON				

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación UOC

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht P.
Directora de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN Nº 19/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO REGISTRO CIVIL DE CONCEPCION" LLAMADO PLURIANUAL

					BGF S.A.	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**UM**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)**
10	72131601-004	Viga cadena fundación HºAº 15x30 P/0,15	ml	74,58	108.650	8.103.117
11	72131601-004	Viga cadena fundación HºAº 27x30 P/0,30	ml	122,2	132.650	16.209.830
12	72131601-004	Viga cadena superior HºAº 15x30	ml	244,4	114.520	27.988.688
		MAMPOSTERIAS				
13	72131601-005	De nivelación L.C. de 0,45 h=0,40 (P/030)	m^2	48,9	201.930	9.874.377
14	72131601-005	De nivelación L.C. 0,30 h=0,40 (P/0,15)	m^2	30	141.480	4.244.400
15	72131601-005	De elevación L.C. 0,15 revocado ambas caras	m^2	292,5	115.950	33.915.375
16	72131601-005	De elevación L.C. 0,30 visto una cara	m^2	247,95	134.920	33.453.414
17	72131601-005	De elevación L.C. 0,30 revocado ambas caras	m^2	158,4	174.380	27.621.792
18	72131601-005	De elevación L.C. 0,15 visto una cara	m^2	20,88	74.800	1.561.824
19	72131601-005	De sardinel de LVC sobre dintel	ml	90,7	44.910	4.073.337
20	72131601-005	Pilares de LC de 0,40x0,40x2,80	Un	4	207.640	830.560
		ENVARILLADO				

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht P.
Jefa Dpto. de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 19/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO REGISTRO CIVIL DE CONCEPCION" LLAMADO PLURIANUAL

					BGF S.A.	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**UM**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)**
21	72131601-005	Envarillado de pared (ladrillo común visto)	ml	255	24.900	6.349.500
22	72131601-005	Provisión y colocación dinteles prefabricados de H°A°	ml	90	47.270	4.254.300
		AISLACIONES				
23	72131601-006	Horizontal revocado con hidrófugo y pintura asfáltica de 0,30	ml	133	24.280	3.229.240
24	72131601-006	Horizontal revocado con hidrófugo y pintura asfáltica de 0,15	m^2	78	66.500	5.187.000
		TECHO				
25	72131601-007	Techo de chapa de zinc N° 24 tipo trapezoidal sobre estructura metálica de chapa doblada incluye vigas, correas, chapa trapezoidal	m^2	535,5	335.760	179.799.480
26	72101603-002	Canaleta limahoya chapa N° 24	ml	13,65	119.920	1.636.908
27	72101603-002	Canaleta olero y bajada N° 24 desarrolla 0,40	ml	132	95.930	12.662.760
		REVOQUE				
28	72101607-006	De pared interior filtrado	m^2	1.173,63	20.590	24.165.042
		CIELORASO				
29	72101601-002	De PVC rígido con soporte aluminio	m^2	512	119.920	61.399.040

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación UOC

Abg. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. R[illegible] Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht Y.
Directora de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN Nº 19/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO REGISTRO CIVIL DE CONCEPCION" LLAMADO PLURIANUAL

					BGF S.A.	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**UM**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)**
		CONTRAPISO				
30	72131601-009	Sobre tierra con cascotes 0,10 p/piso cerámico	m^2	386,3	35.670	13.779.321
31	72131601-009	Sobre tierra con cascotes para baldosan	m^2	395	35.670	14.089.650
32	72131601-009	Carpeta base para piso cerámico 0,10	m3	386	32.010	12.355.860
		PISO				
33	72131601-009	Cerámico PEI 5	m^2	366,3	114.250	41.849.775
34	72131601-009	Cerámico PEI 4 para baño	m^2	20	101.660	2.033.200
35	72131601-009	Guarda obra de baldoson 40x40	m^2	118,66	72.150	8.561.319
		ZOCALO				
36	72101607-005	Zócalo de cerámico	ml	190	27.260	5.179.400
		REVESTIMIENTO				
37	72102508-003	De azulejos	m^2	76,72	99.760	7.653.587
38	72102702-002	Con revocolor	m^2	77,38	71.950	5.567.491

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht R.
Encargada de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN Nº 19/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO REGISTRO CIVIL DE CONCEPCION" LLAMADO PLURIANUAL

					BGF S.A.	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**UM**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)**
39	72102702-002	Buña en revocolor	ml	25	13.340	333.500
40	72102702-002	Con granito natural en mesadas baños y cocina	ml	2,15	1.172.530	2.520.940
		INSTALACION ELECTRICA				
		Medidor trifásico				
41	72102201-010	Puesto de Medición Trifásico con acometida y llave limitadora de carga	Un	1	29.978.330	29.978.330
		Sistema de Tierra				
42	72102201-003	JABALINA DE CU NORMAL 5/8" 2,4	Un	6	95.930	575.580
43	72102201-003	CABLE CU DESNUDO 1 X 35 MM2	m.	50	54.670	2.733.500
44	72102201-003	CABLE CU DESNUDO 1 X 25 MM2	m.	40	42.680	1.707.200
45	72102201-003	CONJUNTO P/SOLDADURA REF 90	Un	6	76.230	457.380
46	72102201-003	EXOGEL DOSIS DE 12 KG.	Un	6	59.960	359.760
47	72102201-003	ACCESORIOS MENORES	gl.	1	35.980	35.980
		Puesto de Distribución de 100 KVA				

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht
Encargada de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN Nº 19/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO REGISTRO CIVIL DE CONCEPCION" LLAMADO PLURIANUAL

					BGF S.A.	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**UM**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)**
48	72131601-004	POSTE HºAº 12/300	Un	1	1.798.700	1.798.700
49	72102201-010	SECCIONADOR FUSIBLE MT LORENZ. O SIMILAR	Un	3	12.590.900	37.772.700
50	72102201-010	AISLADOR A DISCO DE VIDRIO TEM	Un	3	17.990	53.970
51	72102201-010	AISLADOR TRIPLE CAMPANA R.G	Un	3	59.960	179.880
52	72102201-010	DESCARGADOR NLD/Z DELMAR 18KV	Un	3	179.870	539.610
53	72102201-010	CRUCETA DE MADERA CURUPAY 3"X4	Un	2	59.960	119.920
54	72102201-010	HERAJES Y BULONES	gl.	1	266.510	266.510
55	72102208-999	CABLE 1 X 70,00 MM2	m.	27	108.640	2.933.280
56	72102208-999	CABLE 1 X 50 MM2	m	9	76.260	686.340
57	72102201-010	TERMINAL CU 70 MM2	Un	8	17.990	143.920
58	72102201-010	CAJA EXT/500X500X 250 mm	Un	3	1.286.070	3.858.210
59	72102201-010	DISYUNTOR 3X160 AMP. REG. NC16	Un	1	2.425.250	2.425.250
60	72102201-010	CAÑO GALV. 2" X 5,8MTS	Un	1	383.730	383.730

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación UOC

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director General
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Schacht P.
Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN Nº 19/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO REGISTRO CIVIL DE CONCEPCION" LLAMADO PLURIANUAL

					BGF S.A.	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**UM**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)**
61	72102201-010	ACCESORIOS MENORES	gl.	1	239.830	239.830
62	72102201-010	CIMENTACION DE POSTES	gl.	1	143.900	143.900
		Transformador trifásico 100 kVA				
63	72102201-010	Transformador trifásico de potencia de 100 kVA	Un	1	71.947.980	71.947.980
		Alimentación a Tableros				
64	72102208-999	CABLE 1 X 70,00 MM2	m.	150	106.240	15.936.000
65	72102208-999	CABLE 1 X 50 MM2	m.	50	76.260	3.813.000
66	72102208-999	CABLE 4 X 6,00 MM2	m.	60	207.640	12.458.400
67	72102208-999	CABLE 4 X 4,00 MM2	m.	30	33.790	1.013.700
68	72102208-999	CABLE CU DESNUDO 1 X 35 MM2	m.	50	45.570	2.278.500
69	72102208-999	CABLE CU DESNUDO 1 X 4 MM2	m.	90	6.000	540.000
70	72131601-001	CAÑO PLASTICO RIGIDO 2"	m.	100	1.440	144.000
71	72131601-001	CAÑO PLASTICO RIGIDO 1-1/2"	m.	80	1.200	96.000

Abg. [illegible]
Jefa de Evaluación UOC

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht P.
Dirección de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN Nº 19/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO REGISTRO CIVIL DE CONCEPCION" LLAMADO PLURIANUAL

					BGF S.A.	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**UM**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)**
72	72102201-010	TERMINAL DE CONEXION	gl.	1	119.920	119.920
73	72103004-005	EXCAVACION DE ZANJAS	m.	45	11.990	539.550
74	72131601-001	CONST. DE REGISTROS	Un	4	215.850	863.400
75	72131601-001	ACCESORIOS MENORES	gl.	1	239.830	239.830
		Alimentación a circuitos				
76	72102208-999	CABLE 4X6,0 MM2	m.	70	239.830	16.788.100
77	72102208-999	CABLE 4X4,0 MM2	m.	290	44.370	12.867.300
78	72102208-999	CABLE 2X4,0 MM2	m.	160	32.980	5.276.800
79	72102208-999	CABLE 2X2,0 MM2	m.	120	18.590	2.230.800
80	72102208-999	CABLE MULTIFILAR 4 MM2 BLANCO	m.	1.700,00	4.920	8.364.000
81	72102208-999	CABLE MULTIFILAR 2 MM2 NEGRO	m.	2.500,00	2.640	6.600.000
82	83101504-990	CAÑO PLASTICO RIGIDO DE 1"	m.	700	960	672.000
83	83101504-990	CAÑO PLASTICO RIGIDO DE 3/4"	m.	2.000,00	720	1.440.000

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación UOC

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic.
Dirección Nacional de Obras Auxiliares

Abg. Elizabeth Schacht P.
Director de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN Nº 19/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO REGISTRO CIVIL DE CONCEPCION" LLAMADO PLURIANUAL

					BGF S.A.	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**UM**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)**
84	72102201-010	CAJA DE CONEXION PLAST. OCT. N	Un	90	4.560	410.400
85	72102201-010	CAJA P/LLAVE PLAST. 2X4 NG MOL	Un	80	4.200	336.000
86	72102201-010	CAJA DE CONEXION REDONDA D80 I	Un	5	3.840	19.200
87	72102201-010	CAJA DE PASO EMB. CPE25-PP 252	Un	15	10.560	158.400
88	72102208-999	CAJA EXTERNA 3 MODULOS HORIZON	Un	7	21.580	151.060
89	72102208-999	EXCAVACION DE ZANJAS	m.	150	11.990	1.798.500
90	72102208-999	ACCESORIOS MENORES	gl.	1	119.910	119.910
		Cajas con Elementos de Protección				
91	72102201-010	CAJA EXT/PTA/ 1000X600X250 mm	Un	1	1.438.960	1.438.960
92	72102201-010	CAJA EXT/PTA/ 400X500x200 mm	Un	2	1.019.270	2.038.540
93	72102201-010	CAJA EXT/PTA/ 400X400x200mm	Un	3	779.440	2.338.320
94	72102201-010	DISYUNTOR 3X160 AMP. REG. NC16	Un	1	2.518.180	2.518.180
95	72102201-010	DISYUNTOR TRIF. C60N 63 AMP. C	Un	2	539.610	1.079.220

Abg. INGRID [illegible]
Jefa de Evaluación UOC

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abog. Elizabeth Schacht P.
Directora de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN Nº 19/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO REGISTRO CIVIL DE CONCEPCION" LLAMADO PLURIANUAL

					BGF S.A.	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**UM**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)**
96	72102201-010	DISYUNTOR TRIF. C60N 20 AMP. C	Un	7	299.790	2.098.530
97	72102201-010	DISYUNTOR TRIF. C60N 16 AMP. C	Un	2	299.790	599.580
98	72102201-010	DISYUNTOR TRIF. C60N 10 AMP. C	Un	4	299.780	1.199.120
99	72102201-010	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P 63	Un	1	779.440	779.440
100	72102201-010	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P 25	Un	2	539.610	1.079.220
101	72102201-010	INTERRUPTOR UNIPOLAR 1X32AMP	Un	12	95.930	1.151.160
102	72102201-010	DISYUNTOR UNIP. C60N 25 AMP. C	Un	1	95.930	95.930
103	72102201-010	DISYUNTOR UNIP. C60N 16 AMP. C	Un	1	95.930	95.930
104	72102201-010	DISYUNTOR UNIP. C60N 10 AMP. C	Un	26	95.930	2.494.180
105	72102201-010	SISTEMA DE DISTRIBUCION	gl.	1	1.199.130	1.199.130
		Instalación de bocas eléctricas para luces y Toma corriente				
106	72131601-001	Bocas para luces y tomas	Un	244	95.930	23.406.920
107	72102201-003	Bocas para Ventilador de techo	Un	12	95.930	1.151.160

Abg. Paulo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. INGRID [illegible]
Jefa de Evaluación UOC

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

[illegible] Sebacht P.
Director de Contrataciones

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN Nº 19/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO REGISTRO CIVIL DE CONCEPCION" LLAMADO PLURIANUAL

					BGF S.A.	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**UM**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)**
108	72102201-003	Bocas para AA Tipo split	Un	9	443.680	3.993.120
109	72102201-003	Boca para proyectores de 150 W	Un	6	179.870	1.079.220
110	72102201-003	Bocas para Alumbrado exterior tipo AP	Un	3	212.020	636.060
		Provisión y colocación de tomas y artefactos de iluminación				
111	72102201-003	Toma cte. Común universal	Un	48	47.970	2.302.560
112	72102201-003	Toma de 220 v c/ tierra	Un	11	107.920	1.187.120
113	72102201-003	Toma p/computadora p/red	Un	11	335.760	3.693.360
114	72102203-009	Toma para teléfono	Un	11	179.870	1.978.570
115	72102201-003	Artefacto de sobreponer para tubo fluorescente 1x18W con tulipa de policarbonato para baños	Un	7	191.860	1.343.020
116	72102201-003	Artefacto de adosar tipo tortuga, tulipa de vidrio y rejilla de protección para lámpara 20 W para bajo muralla	Un	15	335.760	5.036.400
117	72102201-003	Artefacto de 2x36 W, color blanco reflectivo empotrada en cielo raso del techo, con accesorios, tubo, equipo de encendido europeo, con condensador para corrección de factor de potencia	Un	60	263.810	15.828.600
118	72102201-003	Artefacto de empotrar tipo servicio con rejilla para un tubo fluorescentes de 40 W	Un	4	143.900	575.600

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación UOC

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesor Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Sebacher
Directora de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN Nº 19/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO REGISTRO CIVIL DE CONCEPCION" LLAMADO PLURIANUAL

					BGF S.A.	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**UM**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)**
119	72102201-003	Proyector sobre pedestal de mamposteria revocada tipo resistente para intemperie lámpara iodo-cuarzo 150 W, con caja, portequipos tarugos, cable forrado	Un	5	1.438.960	7.194.800
120	72102201-003	Artefacto de 1x36 W, color blanco reflectivo empotrada en cielo raso del techo, con accesorios, tubo, equipo de encendido europeo, con condensador para corrección de factor de potencia	Un	8	299.790	2.398.320
121	72102201-003	Artefacto tipo alumbrado público cerrado caja metálica para vapor de sodio de alta presión de 400 W, con caja portaequipos brazao y relé fotoelectrico, con poste de hormigón de 9 mts.	Un	3	3.357.570	10.072.710
122	72102201-003	Equipo autónomo de emergencia, para un tubo fluorescente de 18 W, con batería de 5 hora para ser instalado en el servicio de emergencia	Un	8	335.760	2.686.080
123	72102201-003	Accesorios de montaje	gl.	1	239.830	239.830
124	72102201-003	Provisión y colocación de ventilador de techo motor pesado	Un	12	539.610	6.475.320
		INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO				
125	72102305-002	A.A. Split F/C techo 60.000 BTU/H 380v c/control	Un	1	17.987.000	17.987.000
126	72102305-002	A.A. Split F/C techo 60.000 BTU/H 380v c/control	Un	1	17.987.000	17.987.000
127	72102305-002	A.A. Split F/C techo 60.000 BTU/H 380v c/control	Un	1	17.987.000	17.987.000
128	72102305-002	A.A. Split F/C techo 60.000 BTU/H 380v c/control	Un	1	17.987.000	17.987.000

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesor Jurídico - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación UOC

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht P.
Gerente de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN Nº 19/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO REGISTRO CIVIL DE CONCEPCION" LLAMADO PLURIANUAL

					BGF S.A.	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**UM**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)**
129	72102305-002	A.A. Split F/C techo 36.000 BTU/H c/control	Un	1	11.391.770	11.391.770
130	72102305-002	A.A. Split F/C techo 18.000 BTU/H 220Vc/control	Un	1	4.556.710	4.556.710
131	72102305-002	A.A. Split F/C techo 12.000 BTU/H 220Vc/control	Un	1	3.357.580	3.357.580
132	72102305-002	A.A. Split F/C techo 12.000 BTU/H 220V c/control	Un	1	3.357.580	3.357.580
133	72102305-002	A.A. Split F/C techo 18.000 BTU/H 220V c/control	Un	1	4.556.710	4.556.710
		Materiales para Telefonía y Datos				
134	72102203-010	CAÑO GALV. 1-1/2" X 6 MTS	Un	1	335.760	335.760
135	72102203-010	CAÑO PLASTICO RIGIDO DE 1-1/2"	m.	100	2.160	216.000
136	72102203-010	CAÑO PLASTICO RIGIDO DE 1"	m.	600	1.590	954.000
137	72102203-010	CAÑO PLASTICO RIGIDO DE 1" rva	m.	150	1.590	238.500
138	72102203-010	CABLE UTP NIVEL 5	ml	1.000,00	7.800	7.800.000
139	72102203-010	CAJA EXT/PTA/FL/CH/MON 500X400	Un	2	419.700	839.400
140	72102203-010	CAJA DE PASO EMB. CPE20-PP 202	Un	10	6.600	66.000

Abg. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación UOC

Lic. Alejandro Sebacht P.
Jefatura de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN Nº 19/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO REGISTRO CIVIL DE CONCEPCION" LLAMADO PLURIANUAL

					BGF S.A.	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**UM**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)**
141	72102203-010	CAJA DE PASO EMB. CPE20-PP 202	Un	8	6.600	52.800
142	72102203-010	CAJA P/LLAVE PLAST. 2X4 NG MOL	Un	5	4.200	21.000
143	72102203-010	CAJA EXTERNA 3 MODULOS HORIZON	Un	28	29.980	839.440
144	72102203-010	ACCESORIOS MENORES	gl.	1	239.830	239.830
		Arranque de Motores				
145	72102201-010	CAJA EXT/PTA/FL/CH/MON 400X400	Un	1	335.760	335.760
146	72102201-010	BASE FUSIB. DZ 3X63 AMP.	Un	2	479.650	959.300
147	72102201-010	FUSIBLE DE 6 AMP.	Un	3	1.031.970	3.095.910
148	72102201-010	FUSIBLE DE 6 AMP	Un	1	1.019.270	1.019.270
149	72102201-010	CONTACTOR 3TF4111-OAMO 12 AMP.	Un	1	779.440	779.440
150	72102201-010	CONTACTOR 3TF4022-OAMO 9 AMP.	Un	1	335.760	335.760
151	72102201-010	RELE TERMICO 3UA50 00 1G 4,0/6	Un	1	215.850	215.850
152	72102201-010	RELE TERMICO 3UA50 00 1E 1/1,6	Un	1	179.870	179.870

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación UOC

Abog. Pablo Escobar Giri
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Sebaché
Directora de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN Nº 19/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO REGISTRO CIVIL DE CONCEPCION" LLAMADO PLURIANUAL

					BGF S.A.	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**UM**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)**
153	72102201-010	SELECTOR GIRATORIO I-0-II	Un	2	299.790	599.580
154	72102201-010	LAMPARA DE SEÑAL VERDE-ROJO C/BASE	Un	2	335.760	671.520
155	72102201-010	ACCESORIOS MENORES	gl.	1	239.830	239.830
156	72102201-010	MANO DE OBRA TALLER	gl.	1	1.778.710	1.778.710
		Detectores de Incendio				
157	92121702-002	DETECTOR DE HUMO-CALOR IONICO 12V	Un	15	207.640	3.114.600
158	92121702-002	DETECTOR TERMIVELOCIMETRICO	Un	1	539.610	539.610
159	92121702-002	LAMPARA SEÑALIZACIÓN SALIDA EMERGENCIA EN ACRILICO CON BATERIA AUTONOMA	Un	2	335.760	671.520
160	92121702-002	PULSADOR MANUAL DE ALARMA	Un	3	599.570	1.798.710
161	92121702-002	ALARMA AUDIOVISUAL C/LUZ ESTROBOSCOPICA	Un	3	575.590	1.726.770
162	92121702-002	CENTRAL DE ALARMA PARA 8 ZONAS	Un	1	7.794.370	7.794.370
163	92121702-002	BATERIA SELLADA DE GEL 12V 7,5 AH	Un	1	335.760	335.760
164	92121702-002	FUENTE CONTROL C/ TECLADO ALFANUMERICO	Un	1	1.438.960	1.438.960

Abg. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. INGRID CABON
Jefa de Evaluación UOC

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht F.
Directora de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN Nº 19/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO REGISTRO CIVIL DE CONCEPCION" LLAMADO PLURIANUAL

					BGF S.A.	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**UM**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)**
165	92121702-002	CABLES, CAJAS Y ACCESORIOS MENORES	gl.	1	4.196.970	4.196.970
		CARPINTERIA METALICA				
		Aberturas de aluminio anodizado color bronce con vidrio color bronce 8 mm. c/manija-cerradura				
166	72101903-001	V1- 2,00 x 1,50	Un	9	3.117.750	28.059.750
167	72101903-001	V2- 0,60 x 0,60	Un	4	1.019.260	4.077.040
168	72101903-001	V3- 1.00 x 0.60	Un	3	1.139.180	3.417.540
169	72101903-001	V4- 2.00 x 0.60	Un	4	2.638.100	10.552.400
		Aberturas de chapa metálica c/cerradura	Un			
170	72101903-001	PCF-Puerta corta fuego c/marco metálico y brazo	Un	1	5.396.100	5.396.100
171	72101903-001	PM1- Puerta metálica c/marco metálico de chapa	Un	1	3.357.580	3.357.580
172	72101903-001	V5- 1,00 x 0,60 tipo persiana metálica de chapa	Un	1	1.019.260	1.019.260
		CARPINTERIA DE MADERA	Un			
173	72102601-001	Puerta Placa P1 - 0,80x2,10 marco de 0,15 c/cerradura	Un	9	1.019.270	9.173.430

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación - UOC

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesor Jurídico - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Públicas

Lic. Elizabeth
Jefa de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN Nº 19/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO REGISTRO CIVIL DE CONCEPCION" LLAMADO PLURIANUAL

					BGF S.A.	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**UM**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)**
174	72102601-001	Puerta Placa P2 - 0,70 x 2,10 marco de 0,15 c/cerradura	Un	4	959.310	3.837.240
175	72102601-001	Puerta corrediza P3 - 2,00 x 2,10 c/ tirador-manija	Un	1	2.877.920	2.877.920
176	72102601-001	Puerta Placa P4 - 0,90x2,10 marco de 0,15 c/cerrad	Un	2	1.139.180	2.278.360
177	72102601-001	Mueble de cocina	Un	1	17.987.000	17.987.000
		CRISTALES y VIDRIOS				
178	72102602-004	Puerta de vidrio templado 10mm.PV1-2,00 x 2,10	Un	2	5.995.670	11.991.340
179	72102602-004	Puerta de vidrio templado 10mm PV2-0,90 x 2,10	Un	1	3.597.400	3.597.400
180	72102602-004	Cristal 8 mm. venta de valores	Un	1	3.357.570	3.357.570
181	72102602-004	Espejos para baño 0,50 x 0,75 de 4 mm	Un	6	239.830	1.438.980
		PINTURAS				
182	72131601-012	De pared interior al látex con enduido (color a elección)	m^2	1173	22.540	26.439.420
183	72131601-012	De aberturas metálicas con esmalte sintético	m^2	31	31.310	970.610
184	72131601-012	De rejas metálicas con esmalte sintético	m^2	210,6	31.310	6.593.886

Abg. INGRID LEON
Jefa de Dpto. UOC

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesor Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Bienes de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht F.
Jefa de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN Nº 19/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO REGISTRO CIVIL DE CONCEPCION" LLAMADO PLURIANUAL

					BGF S.A.	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**UM**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)**
185	72131601-012	De aberturas de madera c barniz poliuretanico mate	m^2	56,5	25.230	1.425.495
186	72131601-012	Limpieza de ladrillos vistos y siliconado	m^2	247,45	15.100	3.736.495
187	72131601-012	De canaletas y bajadas	ml	132	17.990	2.374.680
		INSTALACION HIDROSANITARIA				
		Desagüe Cloacal				
188	72102304-007	Desagüe Inst.cañeria cloacal interior (hasta c.i.)	Un	6	335.760	2.014.560
189	72102304-007	Des. kitchenette con desengrasador (hasta c.i.)	gl	1	239.830	239.830
190	72102304-007	Cañería vent. Ø 50 (embutida)	ml	15	29.980	449.700
191	72102304-007	Cañeria ext. PVC Ø 100	ml	60	53.960	3.237.600
192	72102304-007	Cámara insp. 40 x 40 con doble tapa de Ho.Ao.	Un	8	335.760	2.686.080
193	72102304-007	Cámara insp. 60 x 60 con doble tapa de Ho.Ao.	Un	2	455.670	911.340
194	72102304-007	Cámara insp. 80 x 80 con doble tapa de Ho.Ao.	Un	1	575.590	575.590
195	72102304-007	Const. Cámara séptica 1x2x1	Un	1	1.918.620	1.918.620

Abg. [illegible]
Jefa de [illegible] UOC

Abog. Fabio Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
[illegible]

Abg. Elizabeth Sebacal
Directora de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN Nº 19/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO REGISTRO CIVIL DE CONCEPCION" LLAMADO PLURIANUAL

					BGF S.A.	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**UM**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)**
196	72102304-007	Const. Pozo absorbente 2,5x3 de profundidad	Un	2	4.196.970	8.393.940
		Desagüe Pluvial				
197	72102304-005	Canaleta moldurada chapa 26	ml	92,3	95.930	8.854.339
198	72102304-005	Cañ. Bajada pluvial Ø 100 (metálica.)	ml	40	95.930	3.837.200
199	72102304-005	Cañería externa PVC Ø 100 (salida al cordón)	ml	110	53.960	5.935.600
200	72102304-005	Cañería externa PVC Ø 100 (desagüe patio)	ml	45	53.960	2.428.200
201	72102304-005	Rejilla de piso de 20 x 20 -bajo canilla de patio	Un	4	215.850	863.400
202	72102304-005	RPA 20 x 20 con rejilla met. -varilla Ø 10 y marco	Un	2	239.830	479.660
203	72102304-005	RPA 30 x 30 con rejilla metálica	Un	10	287.790	2.877.900
204	72102304-005	RPA 40 x 40 con rejilla metálica	Un	5	335.760	1.678.800
205	72102304-005	RPA 50 x 50 con rejilla metálica	Un	2	359.740	719.480
		Agua corriente				
206	72102304-002	Distribución interior con llaves de paso Ø 1/2 cada baño	Un	6	335.760	2.014.560

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht P.
Encargada de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN Nº 19/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO REGISTRO CIVIL DE CONCEPCION" LLAMADO PLURIANUAL

					BGF S.A.	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**UM**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)**
207	72102304-002	Distribución interior kitchenette c/llave de paso	gl	1	239.830	239.830
208	72102304-002	Llave de paso general 1 " (de media vuelta)	un	1	239.830	239.830
209	72102304-002	Cañería enterrada PVC Ø 1 1/4" al tanque de agua	ml	42	41.970	1.762.740
210	72102304-002	Cañería enterrada PVC Ø 3/4"	ml	86	29.980	2.578.280
211	72102304-002	Cañería enterrada PVC Ø 1"	ml	5	35.980	179.900
		Prevención contra incendio				
212	92121702-002	Cañerías H° G° Ø 3	ml	55	287.790	15.828.450
213	92121702-002	BIE	Un	1	3.357.580	3.357.580
214	92121702-002	BIS	Un	1	4.556.710	4.556.710
215	92121702-002	Provisión y montaje de tanque agua metálico 15.000 lts con su aliment y salida corresp. en Ho. Go. c/accesorios	gl	1	35.973.990	35.973.990
216	92121702-002	Provisión y montaje de bomba contra incendio hidroneumát. c/ sist. de presuriz. (4,5 presión min)	gl	1	29.978.330	29.978.330
		Desagüe drenaje de aire acondicionado				
217	72102305-002	PVC soldable ϕ 25	ml	50	23.980	1.199.000

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Abog. Pablo Escobar Gil
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Administrativa

Lic. Graciela Schacht P.
Encargada de Contrataciones