MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORÁ
DEL V DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU
RUC: 80054381-5
Dirección: Avenida Isidro Servian
Correo electrónico:municipalidadtembiapora@gmail.com
Teléfono: (0986) 935-752

CD Nº 18/2018 - CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA TIPO 5,80 X 6,80 CON VIGA DE Hº Aº C/ TEJAS EN ESCUELA BÁSICA Nº 4017 SAN AGUSTÍN

CUADRO COMPARATIVO — **ANEXO B - 02 - 08**

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT.	FLETE Y CONSTRUCTORA "VERA"	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	91,8	78.586	7.214.166
2	Replanteo	Metros cuadrados	91,8	7.859	721.417
3	Excavación y carga de cimiento de PBC	Metros cúbicos	12,76	369.815	4.718.839
4	Vigas y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	0,81	1.849.075	1.497.751
5	Encadenados de Hº Aº	Metros cúbicos	1,69	1.849.075	3.124.937
6	Muros de nivelación De 0,45 cm	Metros cuadrados	5,49	180.285	989.764
7	Muros de nivelación De 0,30 cm	Metros cuadrados	6,66	110.945	738.890
8	Relleno y apisonado de inferiores	Metros cúbicos	45	138.681	6.240.628
9	Aislación Asfáltica de paredes	Metro lineal	25,8	32.359	834.857
10	Muros de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	27	48.076	1.298.051
11	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,04	94.303	3.210.068
12	Muros de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	70,28	110.945	7.797.179
13	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	25,2	78.586	1.980.359
14	Pilares De 0,45x0,45 visto para corredor	Metro lineal	6,6	110.945	732.234
15	Techo de tejas y tejuelones prensadas a máquina	Metros cuadrados	84,68	249.625	21.138.256
16	Viga de hormigón prefabricado	Unidad Medida Global	1	1.849.075	1.849.075
17	Revoque de paredes interior y exterior encimadel encadenado a una capa	Metros cuadrados	40,32	34.208	1.379.262
18	Revoque de viga cumbrera de Hº Aº	Metros cuadrados	10,7	33.283	356.132
19	Contrapiso de Hº de cascotes,incluye para guardaobra	Metros cuadrados	91,8	41.604	3.819.264
20	Piso tipo cerámico	Metros cuadrados	63,64	81.359	5.177.706

Arq. MARIA LILIANA GIMENEZ M.
RESPONSABLE UOC

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORÃ
DEL V DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU
RUC: 80054381-5
Dirección: Avenida Isidro Servian
Correo electrónico:municipalidadtembiapora@gmail.com
Teléfono: (0986) 935-752

CD Nº 18/2018 - CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA TIPO 5,80 X 6,80 CON VIGA DE Hº Aº C/ TEJAS EN ESCUELA BÁSICA Nº 4017 SAN AGUSTÍN

CUADRO COMPARATIVO — **ANEXO B - 02 - 08**

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT.	FLETE Y CONSTRUCTORA "VERA"	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
21	Zócalo cerámico	Metro lineal	36	25.887	931.934
22	Rampa de Hº Aº para discapacitados	Unidad	1	2.126.436	2.126.436
23	Guarda obra de baldosón de hormigón	Metros cuadrados	40	73.963	2.958.520
24	Puerta de metálica 1,20x2,10	Unidad	1	1.617.941	1.617.941
25	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	10,8	351.324	3.794.302
26	Alfeizar de ventanas de revoque 1.3 (cemento-arena)	Metro lineal	16	32.359	517.741
27	Alfeizar de ventanas de ladrillos comunes tipo sardinel	Metro lineal	12	90.605	1.087.256
28	Pinturas de paredes al látex	Metros cuadrados	40,32	23.113	931.934
29	Pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	23.113	275.050
30	Pinturas de viga cumbrera al látex	Metros cuadrados	10,7	27.736	296.777
31	Pinturas de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	15,84	26.349	417.373
32	Pinturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	174,6	20.340	3.551.333
33	Pinturas de maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	84,68	23.113	1.957.246
34	Vidrios dobles	Metros cuadrados	10,8	97.076	1.048.426
35	Desague Pluvial Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33 cms	Metro lineal	26,8	87.831	2.353.872
36	Instalación eléctrica (4 Ventiladores de techo (de 7 veloc., caja de veloc. De metal); 6 eq. Flourescente 3x40; 2eq. Flourescente 1x40; 16 tomas y 3 tableros)incluye cableado, tablero principal y puesto de medición	Unidad	1	8.043.476	8.043.476
37	Pizarrones	Unidad	1	1.756.621	1.756.621
38	Limpieza de obra	Unidad	1	1.802.848	1.802.848
	TOTAL				110.287.921

ABG. MARIA LILIANA GIMÉNEZ
Responsable UOC