MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY

RUC 80047616-6 - Sta. Rosa del Mbutuy - Caaguazú - Py

Fulgencio Yegros e/ Ángel Piragginy N° 313

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE SANITARIO CAPILLA SAN ISIDRO CALLE 20

CD Nº 23/2017 - ID Nº 337639

EMPRESAS					FLOVER CONSTRUCCIONES		EDGAR MIRANDA CONSTRUCTOR	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Iva Incluido	Precio total	Precio Unitario Iva Incluido	Precio total
1	72131601-001	Movimiento de suelo, Limpieza y nivelación del terreno	Unidad Medida Global	1	150.000	150.000	150.000	150.000
2	72131601-001	Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	100.000	100.000	100.000	100.000
3	72131601-001	Excavacion y carga de cimiento de piedra bruta	Metros cúbicos	1,8	360.000	648.000	360.000	648.000
4	72131601-001	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	0,8	50.000	40.000	50.000	40.000
5	72131601-001	Mampost. De nivelacion de 0,30 m	Metros cuadrados	1,5	140.000	210.000	140.000	210.000
6	72131601-001	Mampostería de elevación de ladrillo común 0,15 m	Metros cuadrados	22	70.000	1.540.000	70.000	1.540.000
7	72131601-001	Envarillado perimetral, dos hiladas alternados con dos varillas Ø 8 mm.	Metro lineal	14	35.000	490.000	35.000	490.000
8	72131601-001	Aislación horizontal	Metros cuadrados	3	25.000	75.000	25.000	75.000
9	72131601-001	Contrapisos De hormigon de cascote sobre terreno natural esp. 10cm. Dosif. 1:4:6 c/ hidrófugo	Metros cuadrados	3	25.000	75.000	25.000	75.000
10	72131601-001	Pisos: Guardaobra	Metros cuadrados	5	45.000	225.000	45.000	225.000

11	72131601-001	Pisos: Piso de Ceramica esmaltada	Metros cuadrados	3	95.000	285.000	95.000	285.000
12	72131601-001	Revestimientos: Azulejos	Metros cuadrados	9	85.000	765.000	85.000	765.000
13	72131601-001	Revoques: De muros a 1 capa.	Metros cuadrados	45	27.000	1.215.000	27.000	1.215.000
14	72131601-001	Pinturas: De paredes c/pintura acrílica	Metros cuadrados	30	20.000	600.000	20.000	600.000
15	72131601-001	Techo: De chapas s/perfiles metálicos	Metros cuadrados	6,84	150.000	1.026.000	150.000	1.026.000
16	72131601-001	Puerta metálica de 0,70m.x 2,10m. Incluye marco, herrajes y pintura antioxido	Unidad	1	750.000	750.000	750.000	750.000
17	72131601-001	Ventanas tipo balancin	Unidad Medida Global	1	120.000	120.000	120.000	120.000
18	72131601-001	Colocacion de artefacto de iluminacion, cajas, fichas, acometidas etc.	Unidad Medida Global	1	450.000	450.000	450.000	450.000
19	72131601-001	Instalación sanitaria: Agua corriente-caños, conecciones, llaves, etc.	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000	850.000	850.000
20	72131601-001	Desague cloacal-cañerias, registros, cámara septica, pozo ciego etc.	Unidad Medida Global	1	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
21	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000	650.000	650.000
22	72131601-001	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000	500.000	500.000
		Totales				**14.364.000**		**14.414.000**

Melanio Mercado Benítez

Marlene Elizabeth Rolón Lezme

César Antonio Cabral

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY • U.O.C. •