ANEXO 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ARROYO PORA - CAMBYRETA - PLURIANUAL con ID: 437.092

					Oferente1 - Noelia Ledesma Ocampos		Oferente2 - Jesus Manuel Esquivel Ramirez		Oferente3 - Diego Marcelo Jara Estigarribia		Oferente4 - Rosana Mayumi Kasuga Miranda	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-9999	Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1	1.196.384	1.196.384	1.200.000	1.200.000	1.248.973	1.248.973	1.314.708	1.314.708
2	72131601-9974	Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación	Metro lineal	183,5	8.687	1.594.065	9.000	1.651.500	8.591	1.576.449	9.546	1.751.691
3	72131701-002	Construcción de empedrado - Empedrado de piedra basalto	Metros cuadrados	1.431,3	30.050	43.010.565	30.000	42.939.000	33.022	47.264.389	33.022	47.264.389
4	72131701-002	Construcción de empedrado - Provisión de tierra para colchon de empedrado	Metros cúbicos	1.431,30	5.698	8.155.547	5.500	7.872.150	5.948	8.513.372	6.261	8.961.369
5	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	1,05	968.013	1.016.414	917.400	963.270	957.375	1.005.244	1.063.750	1.116.938
6	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor.	Metro lineal	359	79.079	28.389.361	80.000	28.720.000	83.600	30.012.400	88.000	31.592.000
7	72131601-004	Colocacion de hormigon armado -Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor.	Metros cúbicos	7,56	1.711.407	12.938.237	1.900.000	14.364.000	1.880.667	14.217.843	1.880.667	14.217.843
8	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.431,3	1.775	2.540.558	1.600	2.290.080	1.366	1.955.156	1.951	2.792.466
						98.841.130		100.000.000		105.793.825		109.011.403

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua