CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO

COMITÉ DE EVALUACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N° de PAC : 19

N° de Id. : 419.385

Nombre del llamado : Mantenimiento Preventivo y Reparador del Sistema de Climatizacion

Modalidad : Concurso de Ofertas

ITEM	CÓDIGO	CANT. REQ.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTGA				INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A.			
				UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNIT. (IVA. INC.)	PRECIO TOTAL (IVA INC.)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNIT. (IVA. INC.)	PRECIO TOTAL (IVA INC.)
1	80111613-9999	1	Mano de obra por Verificación de temperaturas de entrada y salida de agua de Unidades Enfriadoras de Agua (Equipos Chiller)	UNIDAD	EVENTO	118.000	118.000	UNIDAD	EVENTO	117.000	117.000
2	80111613-9999	1	Mano de obra por Verificación de Presión a la entrada y salida de Equipos Chiller	UNIDAD	EVENTO	118.000	118.000	UNIDAD	EVENTO	117.000	117.000
3	80111613-9999	1	Mano de obra por Medición del consumo eléctrico de los motores de ventiladores y compresores de Equipos Chiller	UNIDAD	EVENTO	356.000	356.000	UNIDAD	EVENTO	350.000	350.000
4	80111613-9999	1	Mano de obra por Limpieza de las serpentinas del condensador.	UNIDAD	EVENTO	237.000	237.000	UNIDAD	EVENTO	235.000	235.000
5	80111613-9999	1	Mano de obra por Limpieza de evaporadores.	UNIDAD	EVENTO	118.000	118.000	UNIDAD	EVENTO	117.000	117.000
6	80111613-9999	1	Mano de obra por Verificación del estado de los anclajes del motor ventilador y compresores de Equipos Chiller	UNIDAD	EVENTO	118.000	118.000	UNIDAD	EVENTO	117.000	117.000
7	80111613-9999	1	Mano de obra por Verificación de Presión de refrigerante de Equipos Chiller	UNIDAD	EVENTO	118.000	118.000	UNIDAD	EVENTO	117.000	117.000
8	80111613-9999	1	Mano de obra por Revisión del tablero eléctrico de Equipos Chiller	UNIDAD	EVENTO	118.000	118.000	UNIDAD	EVENTO	117.000	117.000
9	80111613-9999	1	Mano de obra por Verificación del estado de las válvulas de Equipos Chiller	UNIDAD	EVENTO	118.000	118.000	UNIDAD	EVENTO	117.000	117.000
10	80111613-9999	1	Mano de obra por Revisión del estado físico y de funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presostatos de alta y baja, válvulas de expansión, otros elementos de	UNIDAD	EVENTO	118.000	118.000	UNIDAD	EVENTO	117.000	117.000
11	80111613-9999	1	Mano de obra por Limpieza general de los Equipos Chiller	UNIDAD	EVENTO	1.010.000	1.010.000	UNIDAD	EVENTO	1.001.000	1.001.000
12	80111613-9999	1	Mano de obra por Limpieza de filtros de aire y ajuste de correa de Unidades Manejadoras de Aire (UMAs)	UNIDAD	EVENTO	1.069.000	1.069.000	UNIDAD	EVENTO	1.060.000	1.060.000
13	80111613-9999	1	Mano de obra por Limpieza de serpentinas de UMAs	UNIDAD	EVENTO	83.000	83.000	UNIDAD	EVENTO	82.000	82.000

PODER JUDICIAL Circunscripción Judicial de San Pedro COMITE DE EVALUACION

Lic. Juan Manuel Benegas Ramírez
Servicios Generales

Arq. Elizabeth Zaldívar
Jefa de Obras Civiles

C.P. [illegible]
Patrimonio y Suministros

14	80111613-9999	1	Mano de obra por Control del termostato y la válvula de tres vías de UMAs	UNIDAD	EVENTO	118.000	118.000	UNIDAD	EVENTO	117.000	117.000
15	80111613-9999	1	Mano de obra por Medición de carga eléctrica del motor ventilador de UMAs	UNIDAD	EVENTO	118.000	118.000	UNIDAD	EVENTO	117.000	117.000
16	80111613-9999	1	Mano de obra por Revisión del estado de los calefactores eléctricos y contactores de UMAs	UNIDAD	EVENTO	35.000	35.000	UNIDAD	EVENTO	35.000	35.000
17	80111613-9999	1	Mano de obra por Revisión del sistema de drenaje y limpieza de la bandeja colectora del agua de condensación de UMAs	UNIDAD	EVENTO	106.000	106.000	UNIDAD	EVENTO	106.000	106.000
18	80111613-9999	1	Mano de obra por Revisión del estado de los rodamientos y el control de su lubricación de UMAs	UNIDAD	EVENTO	118.000	118.000	UNIDAD	EVENTO	117.000	117.000
19	80111613-9999	1	Mano de obra por Limpieza general de los equipos UMAs	UNIDAD	EVENTO	594.000	594.000	UNIDAD	EVENTO	589.000	589.000
20	80111613-9999	1	Mano de obra por Limpieza de todas las rejillas de los ductos de aire de UMAs	UNIDAD	EVENTO	118.000	118.000	UNIDAD	EVENTO	117.000	117.000
21	80111613-9999	1	Mano de obra por Limpieza de filtros de aire de Fan Coils	UNIDAD	EVENTO	950.000	950.000	UNIDAD	EVENTO	942.000	942.000
22	80111613-9999	1	Mano de obra por Limpieza de serpentinas de Fan Coils	UNIDAD	EVENTO	59.000	59.000	UNIDAD	EVENTO	58.000	58.000
23	80111613-9999	1	Mano de obra por Control del termostato y la válvula de tres vías de Fan Coils	UNIDAD	EVENTO	106.000	106.000	UNIDAD	EVENTO	106.000	106.000
24	80111613-9999	1	Mano de obra por Revisión del estado de los calefactores eléctricos y contactores de Fan Coils	UNIDAD	EVENTO	47.000	47.000	UNIDAD	EVENTO	47.000	47.000
25	80111613-9999	1	Mano de obra por Revisión del sistema de drenaje y limpieza de la bandeja colectora del agua de condensación de Fan Coils	UNIDAD	EVENTO	71.000	71.000	UNIDAD	EVENTO	70.000	70.000
26	80111613-9999	1	Mano de obra por Limpieza de todas las rejillas de los ductos de aire de Fan Coils	UNIDAD	EVENTO	106.000	106.000	UNIDAD	EVENTO	106.000	106.000
27	80111613-9999	1	Mano de obra por Limpieza de filtros de aire de Equipos Split	UNIDAD	EVENTO	237.000	237.000	UNIDAD	EVENTO	235.000	235.000
28	80111613-9999	1	Mano de obra por Revisión de pérdidas de refrigerante de Equipos Split	UNIDAD	EVENTO	35.000	35.000	UNIDAD	EVENTO	35.000	35.000
29	80111613-9999	1	Mano de obra por Medición de cargas del motor ventilador del evaporador, del condensador y del compresor de Equipos Split	UNIDAD	EVENTO	47.000	47.000	UNIDAD	EVENTO	47.000	47.000
30	80111613-9999	1	Mano de obra por Revisión del sistema de drenaje y Limpieza de bandeja de condensado de Equipos Split	UNIDAD	EVENTO	71.000	71.000	UNIDAD	EVENTO	70.000	70.000
31	80111613-9999	1	Mano de obra por Revisión del estado de los rodamientos de Equipos Split	UNIDAD	EVENTO	106.000	106.000	UNIDAD	EVENTO	106.000	106.000
32	80111613-9999	1	Mano de obra por Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador de Equipos Split	UNIDAD	EVENTO	178.000	178.000	UNIDAD	EVENTO	176.000	176.000
33	80111613-9999	1	Mano de obra por Revisión del estado físico y de funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presostatos de alta y baja, otros elementos de protección y maniobra de Equipos Split	UNIDAD	EVENTO	118.000	118.000	UNIDAD	EVENTO	117.000	117.000
34	80111613-9999	1	Mano de obra por Verificación del estado físico del aislamiento de las cañerías de cobre de Equipos Split	UNIDAD	EVENTO	118.000	118.000	UNIDAD	EVENTO	117.000	117.000
35	80111613-9999	1	Mano de obra por Limpieza de todas las rejillas de los ductos de aire de Equipos Split	UNIDAD	EVENTO	83.000	83.000	UNIDAD	EVENTO	82.000	82.000
36	80111613-9999	1	Mano de obra por Medición del consumo eléctrico de Bombas de Agua	UNIDAD	EVENTO	166.000	166.000	UNIDAD	EVENTO	164.000	164.000

COMITE DE EVALUACION
Circunscripción Judicial de San Pedro

Lic. Juan Manuel Benegas Ramírez
Servicios Generales

Arq. Elizabeth Zaldívar
Jefa de Obras Civiles

C.P. Fl[illegible] Servián
Jefa Sección
Patrimonio y Suministro

37	80111613-9999	1	Mano de obra por Verificación del estado de las válvulas de Bombas de Agua	UNIDAD	EVENTO	166.000	166.000	UNIDAD	EVENTO	164.000	164.000
38	80111613-9999	1	Mano de obra por Limpieza del tanque de agua fría.	UNIDAD	EVENTO	534.000	534.000	UNIDAD	EVENTO	530.000	530.000
39	80111613-9999	1	Mano de obra por Verificación del estado físico de los aislamientos, uniones flexibles y válvulas.	UNIDAD	EVENTO	118.000	118.000	UNIDAD	EVENTO	117.000	117.000
40	80111613-9999	1	Mano de obra por hacer funcionar los circuitos primario y secundario de agua al menos una vez cada mes, con el objeto de hacer circular agua por las cañerías, durante el Ciclo Invierno.	UNIDAD	EVENTO	95.000	95.000	UNIDAD	EVENTO	94.000	94.000
41	80111613-9999	1	Mano de obra por Tratamiento del Agua: aplicación del lubricante 38 OP de lubrax miscible en agua para evitar las corrosiones y limpieza integral de los tanques colectores de agua del A.A. Central.	UNIDAD	EVENTO	891.000	891.000	UNIDAD	EVENTO	883.000	883.000
42	80111613-9999	1	Mano de obra por Purga del sistema hidráulico y limpieza de los filtros tipo Y para evitar los sedimentos, algas y lodos.	UNIDAD	EVENTO	154.000	154.000	UNIDAD	EVENTO	153.000	153.000
43	80111613-9999	1	Mano de obra por Medición de la carga eléctrica del motor.Extractores de Aire.	UNIDAD	EVENTO	59.000	59.000	UNIDAD	EVENTO	58.000	58.000
44	80111613-9999	1	Mano de obra por Verificación del estado de anclaje del motor y su lubricación. Extractores de Aire	UNIDAD	EVENTO	59.000	59.000	UNIDAD	EVENTO	58.000	58.000
45	80111613-9999	1	Mano de obra por Verificación y balanceo de las aspas del ventilador. Extractores de Aire	UNIDAD	EVENTO	29.000	29.000	UNIDAD	EVENTO	29.000	29.000
46	80111613-9999	1	Mano de obra por Limpieza general de los extractores.	UNIDAD	EVENTO	297.000	297.000	UNIDAD	EVENTO	294.000	294.000
47	80111613-9999	1	Mano de obra por Limpieza de todas las rejillas de los extractores.	UNIDAD	EVENTO	166.000	166.000	UNIDAD	EVENTO	164.000	164.000
48	80111613-9999	1	Mano de obra por Verificación de termómetros, fusibles y botones de mando en Sala de Control.	UNIDAD	EVENTO	83.000	83.000	UNIDAD	EVENTO	82.000	82.000
49	80111613-9999	1	Mano de obra por Verificación y limpieza general del panel de mando en Sala de Control.	UNIDAD	EVENTO	83.000	83.000	UNIDAD	EVENTO	82.000	82.000
50	80111613-9999	1	Mano de obra por Verificación de sistemas de comunicación y equipos electrónicos en general, del Panel de Mando y Gabinetes técnicos	UNIDAD	EVENTO	29.000	29.000	UNIDAD	EVENTO	29.000	29.000
51	80111613-9999	1	Mano de obra por mantenimiento preventivo de equipos individuales Split de 12,000 btu por und.	UNIDAD	EVENTO	213.000	213.000	UNIDAD	EVENTO	212.000	212.000
52	80111613-9999	1	Mano de obra por mantenimiento preventivo de equipos individuales Split de 18,000 btu	UNIDAD	EVENTO	237.000	237.000	UNIDAD	EVENTO	235.000	235.000
53	80111613-9999	1	Mano de obra por mantenimiento preventivo de equipos individuales Split de 24,000 btu	UNIDAD	EVENTO	261.000	261.000	UNIDAD	EVENTO	259.000	259.000
54	80111613-9999	1	Mano de obra por mantenimiento preventivo de equipos individuales Split de 36,000 btu	UNIDAD	EVENTO	297.000	297.000	UNIDAD	EVENTO	294.000	294.000
55	72102305-001	1	Cambio de Sensor teap - CHILLER	UNIDAD	EVENTO	2.325.000	2.325.000	UNIDAD	EVENTO	1.000.000	1.000.000
56	80111613-9999	1	Mano de obra por Cambio de Sensor teap - CHILLER	UNIDAD	EVENTO	1.163.000	1.163.000	UNIDAD	EVENTO	500.000	500.000
57	72102305-001	1	Cambio de Traductor presión alta - CHILLER	UNIDAD	EVENTO	2.713.000	2.713.000	UNIDAD	EVENTO	1.000.000	1.000.000
58	80111613-9999	1	Mano de obra por Cambio de Traductor presión alta - CHILLER	UNIDAD	EVENTO	775.000	775.000	UNIDAD	EVENTO	500.000	500.000
59	72102305-001	1	Cambio de Traductor presión baja - CHILLER	UNIDAD	EVENTO	2.713.000	2.713.000	UNIDAD	EVENTO	1.000.000	1.000.000
60	80111613-9999	1	Mano de obra por Cambio de Traductor presión baja - CHILLER	UNIDAD	EVENTO	775.000	775.000	UNIDAD	EVENTO	500.000	500.000

COMITE DE EVALUACION

Circunscripción Judicial de San Pedro

Lic. Juan Manuel Benegas Ramírez
Servicios Generales

Arq. Elizabeth Zaldívar
Jefa de Obras Civiles

C.P. [illegible] Chinchilla Cervián
Jefe a.i. Sección
Patrimonio y Suministro

61	72102305-001	1	Cambio de Contactor C grande - CHILLER	UNIDAD	EVENTO	2.325.000	2.325.000	UNIDAD	EVENTO	3.100.000	3.100.000
62	80111613-9999	1	Mano de obra por Cambio de Contactor C grande - CHILLER	UNIDAD	EVENTO	582.000	582.000	UNIDAD	EVENTO	775.000	775.000
63	72102305-001	1	Cambio de Contactor C chico - CHILLER	UNIDAD	EVENTO	1.938.000	1.938.000	UNIDAD	EVENTO	2.580.000	2.580.000
64	80111613-9999	1	Mano de obra por Cambio de Contactor C chico - CHILLER	UNIDAD	EVENTO	388.000	388.000	UNIDAD	EVENTO	500.000	500.000
65	72102305-001	1	Cambio de Paleta ventilador - CHILLER	UNIDAD	EVENTO	2.325.000	2.325.000	UNIDAD	EVENTO	100.000	100.000
66	80111613-9999	1	Mano de obra por Cambio de Paleta ventilador - CHILLER	UNIDAD	EVENTO	582.000	582.000	UNIDAD	EVENTO	500.000	500.000
67	72102305-001	1	Cambio de Ruleman ventilador - CHILLER	UNIDAD	EVENTO	2.170.000	2.170.000	UNIDAD	EVENTO	2.800.000	2.800.000
68	80111613-9999	1	Mano de obra por Cambio de Ruleman ventilador - CHILLER	UNIDAD	EVENTO	388.000	388.000	UNIDAD	EVENTO	500.000	500.000
69	72102305-001	1	Cambio de Placa madre - CHILLER	UNIDAD	EVENTO	2.532.000	2.532.000	UNIDAD	EVENTO	4.500.000	4.500.000
70	80111613-9999	1	Mano de obra por Cambio de Placa madre - CHILLER	UNIDAD	EVENTO	1.938.000	1.938.000	UNIDAD	EVENTO	1.000.000	1.000.000
71	72102305-001	1	Cambio de Pilot - CHILLER	UNIDAD	EVENTO	2.532.000	2.532.000	UNIDAD	EVENTO	4.500.000	4.500.000
72	80111613-9999	1	Mano de obra por Cambio de Pilot - CHILLER	UNIDAD	EVENTO	1.938.000	1.938.000	UNIDAD	EVENTO	1.000.000	1.000.000
73	72102305-001	1	Cambio de Placa U. exp - CHILLER	UNIDAD	EVENTO	1.447.000	1.447.000	UNIDAD	EVENTO	3.500.000	3.500.000
74	80111613-9999	1	Mano de obra por Cambio de Placa U. exp - CHILLER	UNIDAD	EVENTO	1.163.000	1.163.000	UNIDAD	EVENTO	750.000	750.000
75	72102305-001	1	Cambio de Placa comp C - CHILLER	UNIDAD	EVENTO	1.990.000	1.990.000	UNIDAD	EVENTO	4.000.000	4.000.000
76	80111613-9999	1	Mano de obra por Cambio de Placa comp C - CHILLER	UNIDAD	EVENTO	1.163.000	1.163.000	UNIDAD	EVENTO	750.000	750.000
77	72102305-001	1	Carga de aceite 220 - CHILLER	UNIDAD	EVENTO	6.330.000	6.330.000	UNIDAD	EVENTO	20.000.000	20.000.000
78	80111613-9999	1	Mano de obra por Carga de aceite 220 - CHILLER	UNIDAD	EVENTO	1.266.000	1.266.000	UNIDAD	EVENTO	3.500.000	3.500.000
79	72102305-001	1	Carga de gas 134 - CHILLER	UNIDAD	EVENTO	5.038.000	5.038.000	UNIDAD	EVENTO	7.000.000	7.000.000
80	80111613-9999	1	Mano de obra por Carga de gas 134 - CHILLER	UNIDAD	EVENTO	1.938.000	1.938.000	UNIDAD	EVENTO	2.500.000	2.500.000
81	72102305-001	1	Cambio de Sello mecánico - BOMBAS	UNIDAD	EVENTO	3.488.000	3.488.000	UNIDAD	EVENTO	5.000.000	5.000.000
82	80111613-9999	1	Mano de obra por Cambio de Sello mecánico - BOMBAS	UNIDAD	EVENTO	930.000	930.000	UNIDAD	EVENTO	1.250.000	1.250.000
83	72102305-001	1	Cambio de Contactor B.G - BOMBAS	UNIDAD	EVENTO	582.000	582.000	UNIDAD	EVENTO	850.000	850.000
84	80111613-9999	1	Mano de obra por Cambio de Contactor B.G - BOMBAS	UNIDAD	EVENTO	117.000	117.000	UNIDAD	EVENTO	170.000	170.000
85	72102305-001	1	Cambio de Guardamotor B.G - BOMBAS	UNIDAD	EVENTO	814.000	814.000	UNIDAD	EVENTO	1.200.000	1.200.000
86	80111613-9999	1	Mano de obra por Cambio de Guardamotor B.G - BOMBAS	UNIDAD	EVENTO	117.000	117.000	UNIDAD	EVENTO	1.700.000	1.700.000
87	72102305-001	1	Cambio de variador B.G - BOMBAS	UNIDAD	EVENTO	11.935.000	11.935.000	UNIDAD	EVENTO	20.000.000	20.000.000
88	80111613-9999	1	Mano de obra por Cambio de variador B.G - BOMBAS	UNIDAD	EVENTO	2.713.000	2.713.000	UNIDAD	EVENTO	2.715.000	2.715.000
89	72102305-001	1	Cambio de ruleman motor electrico - Unidades Manejadoras (UMAS)	UNIDAD	EVENTO	892.000	892.000	UNIDAD	EVENTO	1.350.000	1.350.000
90	80111613-9999	1	Mano de obra por Cambio de ruleman motor electrico - Unidades Manejadoras (UMAS)	UNIDAD	EVENTO	117.000	117.000	UNIDAD	EVENTO	170.000	170.000
91	72102305-001	1	Cambio de ruleman turbina - Unidades Manejadoras (UMAS)	UNIDAD	EVENTO	1.008.000	1.008.000	UNIDAD	EVENTO	1.500.000	1.500.000
92	80111613-9999	1	Mano de obra por Cambio de ruleman turbina - Unidades Manejadoras (UMAS)	UNIDAD	EVENTO	117.000	117.000	UNIDAD	EVENTO	170.000	170.000
93	72102305-001	1	Cambio de Contactor - Unidades Manejadoras (UMAS)	UNIDAD	EVENTO	831.000	831.000	UNIDAD	EVENTO	800.000	800.000
94	80111613-9999	1	Mano de obra por Cambio de Contactor - Unidades Manejadoras (UMAS)	UNIDAD	EVENTO	78.000	78.000	UNIDAD	EVENTO	117.000	117.000
95	72102305-001	1	Cambio de Guardamotor - Unidades Manejadoras (UMAS)	UNIDAD	EVENTO	659.000	659.000	UNIDAD	EVENTO	950.000	950.000
96	80111613-9999	1	Mano de obra por Cambio de Guardamotor - Unidades Manejadoras (UMAS)	UNIDAD	EVENTO	117.000	117.000	UNIDAD	EVENTO	170.000	170.000
97	72102305-001	1	Cambio de termostato - Unidades Manejadoras (UMAS)	UNIDAD	EVENTO	349.000	349.000	UNIDAD	EVENTO	500.000	500.000
98	80111613-9999	1	Mano de obra por Cambio de termostato - Unidades Manejadoras (UMAS)	UNIDAD	EVENTO	78.000	78.000	UNIDAD	EVENTO	117.000	117.000

COMITE DE EVALUACION
Circunscripción Judicial de San Pedro

Lic. Juan Manuel Benegas Ramírez
Servicios Generales

Arq. Elizabeth Zaldívar
Jefa de Obras Civiles

C.P. Edel Miñel Servián
Jefe de Sección
Patrimonio y Suministro

99	72102305-001	1	Cambio de correa - Unidades Manejadoras (UMAS)	UNIDAD	EVENTO	475.000	475.000	UNIDAD	EVENTO	450.000	450.000
100	80111613-9999	1	Mano de obra por Cambio de correa - Unidades Manejadoras (UMAS)	UNIDAD	EVENTO	78.000	78.000	UNIDAD	EVENTO	117.000	117.000
101	72102305-001	1	Cambio de ruleman - FAN COILS	UNIDAD	EVENTO	1.247.000	1.247.000	UNIDAD	EVENTO	1.200.000	1.200.000
102	80111613-9999	1	Mano de obra por Cambio de ruleman - FAN COILS	UNIDAD	EVENTO	117.000	117.000	UNIDAD	EVENTO	170.000	170.000
103	72102305-001	1	Cambio de válvula de 2 vías - FAN COILS	UNIDAD	EVENTO	853.000	853.000	UNIDAD	EVENTO	1.250.000	1.250.000
104	80111613-9999	1	Mano de obra por Cambio de válvula de 2 vías - FAN COILS	UNIDAD	EVENTO	117.000	117.000	UNIDAD	EVENTO	170.000	170.000
105	72102305-001	1	Cambio de válvula de 3 vías - FAN COILS	UNIDAD	EVENTO	969.000	969.000	UNIDAD	EVENTO	1.450.000	1.450.000
106	80111613-9999	1	Mano de obra por Cambio de válvula de 3 vías - FAN COILS	UNIDAD	EVENTO	117.000	117.000	UNIDAD	EVENTO	170.000	170.000
107	72102305-001	1	Cambio de termostato - FAN COILS	UNIDAD	EVENTO	427.000	427.000	UNIDAD	EVENTO	600.000	600.000
108	80111613-9999	1	Mano de obra por Cambio de termostato - FAN COILS	UNIDAD	EVENTO	78.000	78.000	UNIDAD	EVENTO	117.000	117.000
109	72102305-001	1	Cambio de turbina - FAN COILS	UNIDAD	EVENTO	621.000	621.000	UNIDAD	EVENTO	950.000	950.000
110	80111613-9999	1	Mano de obra por Cambio de turbina - FAN COILS	UNIDAD	EVENTO	117.000	117.000	UNIDAD	EVENTO	170.000	170.000
111	72102305-001	1	Cambio de extractor de Aire TT150 max 60W caudal de 520m3/h - Extractores de Aire	UNIDAD	EVENTO	1.163.000	1.163.000	UNIDAD	EVENTO	1.782.000	1.782.000
112	80111613-9999	1	Mano de obra por cambio de extractor de aire TT150 max 60W caudal de 520m3/h - Extractores de Aire	UNIDAD	EVENTO	233.000	233.000	UNIDAD	EVENTO	356.000	356.000
113	72102305-001	1	Cambio de extractor de Aire TT125 max 37W caudal de 280m3/4 - Extractores de Aire	UNIDAD	EVENTO	1.008.000	1.008.000	UNIDAD	EVENTO	1.544.000	1.544.000
114	80111613-9999	1	Mano de obra por cambio de extractor de aire TT125 max 37W caudal de 280m3/4 - Extractores de Aire	UNIDAD	EVENTO	233.000	233.000	UNIDAD	EVENTO	356.000	356.000
115	72102305-001	1	Cambio de sensor de movimiento para sistema de extracción de aire - Extractores de Aire	UNIDAD	EVENTO	194.000	194.000	UNIDAD	EVENTO	200.000	200.000
116	80111613-9999	1	Mano de obra por Cambio de sensor de movimiento para sistema de extracción de aire - Extractores de Aire	UNIDAD	EVENTO	78.000	78.000	UNIDAD	EVENTO	100.000	100.000
117	72102305-001	1	Cambio de rejillas para ducto de extractor de aire - Extractores de Aire	UNIDAD	EVENTO	117.000	117.000	UNIDAD	EVENTO	170.000	170.000
118	80111613-9999	1	Mano de obra por cambio de rejillas para ductor de extractor de aire - Extractores de Aire	UNIDAD	EVENTO	78.000	78.000	UNIDAD	EVENTO	117.000	117.000
119	72102305-001	1	Cambio de cinta metálica - Extractores de Aire	UNIDAD	EVENTO	55.000	55.000	UNIDAD	EVENTO	70.000	70.000
120	80111613-9999	1	Mano de obra por cambio de cinta metálica - Extractores de Aire	UNIDAD	EVENTO	24.000	24.000	UNIDAD	EVENTO	30.000	30.000
TOTAL							**94.953.000**				**129.700.000**

PODER JUDICIAL
Circunscripción Judicial de San Pedro
COMITE DE EVALUACION

Lic. Juan Manuel Benegas Ramírez
Servicios Generales

Ing. Elizabeth Zaldívar
Jefa de Obras Civiles

C.P. Pablo Mino Servián
Jefe de Sección
Patrimonio y Suministro