MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA, MISIONES ANEXO B - 02 - 08

MODALIDAD: CONTRATACION VIA EXCEPCION Nº 04/2023, CON ID Nº 423,148

CONSTRUCCION DE UNA COCINA - COMEDOR REDUCIDO CON TECHO DE HºAº

COLEGIO NACIONAL PROF. LUCIANO BORDON

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

JCB INGENIERIA, SERVICIOS Y ARQUITECTURA DE PAMELA ALARCON PRIETO, RUC Nº 3195822-2

Item	Descripcion	Unidad	Marca	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**Preparación de la obra**					
1.1	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	JCB	60	7.080	431.880
1.2	b- Replanteo	M2	JCB	60	7.080	431.880
1.3	c- Excavación para zapatas	M3	JCB	19	58.980	1.120.620
2	**Estructura de Hº Aº :**					
2.1	a.- Zapatas de Hº Aº	M3	JCB	4,7	2.402.400	11.291.280
2.2	b.- Encadenado inferior de Hº Aº	M3	JCB	1,49	2.402.400	3.579.576
2.3	c- Pilares de Hº Aº	M3	JCB	1,32	2.402.400	3.171.168
2.4	d.- Viga superior de Hº Aº	M3	JCB	4,19	2.620.800	10.981.152
2.5	e - Losa de Hº Aº	M3	JCB	5,9	2.402.400	14.174.160
3	**Muros de nivelación :**					
3.1	a - Mamposteria de nivelación de 0,30 con ladrillos comunes	M2	JCB	15,7	163.800	2.571.660
3.2	b - Relleno y apisonado de interiores	M3	JCB	21,99	158.340	3.481.897
4	**Aislación asfáltica :**					
4.1	a- De paredes	M2	JCB	35,3	84120	2.969.436
5	**Muros de elevación :**					
5.1	a.- De 0,15 para revocar	M2	JCB	20	120.120	2.402.400
5.2	b.- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	JCB	70,6	174.720	12.335.232
5.3	c.- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas	ML	JCB	35,3	81.900	2.891.070
6	**Revoques :**					
6.1	a.- De paredes interior y exterior a una capa	M2	JCB	112,9	30.600	3.454.740
6.2	b.- De viga y encadenado de Hº Aº	M2	JCB	32,7	30.600	1.000.620
6.3	c.- De pilares de Hº Aº	M2	JCB	4,2	30.600	128.520
7	**Pisos:**					
7.1	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	JCB	54,99	49.140	2.702.209
7.2	Piso de granito reconstituido base gris pulido	M2	JCB	54,99	141.960	7.806.380
7.3	Zócalo de granito	ML	JCB	41,85	123.420	5.165.127
8	**Aberturas de madera :**					
8.1	c.- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	UN.	JCB	2	2.074.800	4.149.600
9	**Aberturas metálicas :**					
9.1	a.- Puerta metalica doble hoja de 1,20 x 2,10	UN.	JCB	1	2.129.400	2.129.400
9.2	b- Ventanas tipo balancines	M2	JCB	9	655.200	5.896.800
10	**Alfeizar de ventanas :**					
10.1	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	JCB	24,9	19.620	488.538
11	**Pinturas :**					
11.1	a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	JCB	112,9	19.680	2.221.872
11.2	a- De paredes revocadas a latex	M3	JCB	113,9	24.000	2.733.600
11.3	b- De pilares con pintura a latex	M2	JCB	4,2	24.000	100.800
11.4	c- De viga y encadenado a latex	M2	JCB	32,7	24.000	784.800
11.5	d- De aberturas metálicas con pintura sintética o cerámico	M2	JCB	18	30.600	550.800
11.6	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	JCB	70,6	27.300	1.927.380
11.7	f- De cielorraso a latex	M2	JCB	54,99	27.300	1.501.227
11.8	g- De abertura de madera con barniz	M2	JCB	6,72	27.300	183.456
12	Vidrios de 3 mm	M2	JCB	9	600.600	5.405.400
13	**Instalacion electrica:**					
13.1	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	BOC	JCB	12	78.000	936.000
13.2	Instalación de tableros de comando TC	BOC	JCB	12	80.000	960.000
13.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	BOC	JCB	3	77.350	232.050

Abg. Cinthia González Romañuk
Responsable U.O.C
Municipalidad Santa Rosa Misiones

13.4	Alimentación de los circuitos de luces	BOC	JCB	14	88.000	1.232.000
13.5	Alimentación de los circuitos de tomas	BOC	JCB	8	86.400	691.200
13.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	BOC	JCB	3	86.450	259.350
13.7	Alimentación de los circuitos del TC	BOC	JCB	12	77.100	925.200
13.8	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN	JCB	10	209.300	2.093.000
13.9	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	UN	JCB	4	118.300	473.200
14	**Instalación Sanitaria**					
14.1	a - Agua Corriente	UN	JCB	1	819.000	819.000
14.2	b - Desague Cloacal	GL.	JCB	1	1.638.000	1.638.000
14.3	c - Pileta de Cocina con grifería con mesada	GL.	JCB	1	3.185.000	3.185.000
15	Limpieza final	M2	JCB	60	27.300	1.638.000
16	Cartel de Obra y placa de granito de 40 x 60	GL.	JCB	1	3.458.000	3.458.000
	TOTAL GENERAL					**138.704.680**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
Unidad Operativa de Contrataciones Públicas

Lbg. Cintia González Romaniuk
Responsable U.O.C
Municipalidad Santa Rosa Misiones