ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 24/2019 con ID N° 371.037 - "CONSTRUCCION DE UN SS. HH TIPO DE 4,40 X 6,15 EN LA ESCUELA BÁSICA N° 324 JOHN F. KENNEDY"

(Hoja N° 1)

Item	Descripción	RR CONSTRUCCIONES								
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	CONSTRUCCION DE UN SS. HH TIPO DE 4,40 X 6,15 EN LA ESCUELA BÁSICA N° 324 JOHN F. KENNEDY	1		92.000.000						
1.1	Preparación de la obra:									
1.1.1	a- Limpieza y preparación del terreno	27,1	6.800	184.280						
1.1.2	b- Replanteo	27,1	3.800	102.980						
1.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC.	9	396.000	3.564.000						
1.2	Estructura de H° A°:			-						
1.2.1	a- Encadenados de H° A°	2,3	2.095.000	4.818.500						
1.3	Muros de nivelación:			-						
1.3.1	a- De 0,30 m.	11	168.000	1.848.000						
1.4	Relleno y apisonado de interiores	7,2	132.000	950.400						
1.5	Aislación asfáltica:			-						
1.5.1	a- De paredes	5,5	46.000	253.000						
1.5.2	Muros de elevación: a- De 0,15 para revocar	63	97.500	6.142.500						
1.5.3	Muros de elevación: b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	50,64	102.000	5.165.280						
1.5.4	Muros de elevación: c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	15,6	20.000	312.000						
1.6	Techo:			-						
1.6.1	a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	43	280.000	12.040.000						
1.7	Revoques:			-						
1.7.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	135	39.000	5.265.000						
1.7.2	b- Moldura lineal en balancines	20,4	15.900	324.360						
1.8	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	38	43.000	1.634.000						
1.9	Piso calcáreo base gris 20 x 20 cm.	22,5	88.000	1.980.000						
1.10	Zócalo calcáreo	2,6	27.000	70.200						
1.11	Aberturas metálicas y maderas:			-						

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

Mirta P. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

1.11.1	a- Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	1	900.000	900.000						
1.11.2	b- Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	2	835.000	1.670.000						
1.11.3	c- Puerta para boxes enchapados en formica	4	415.000	1.660.000						
1.11.4	d- Ventanas balancines	3,17	155.000	491.350						
1.12	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	13,5	100.000	1.350.000						
1.13	Rampa peatonal	1	380.000	380.000						
1.14	Alfeizar de ventanas:			-						
1.14.1	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	18	16.500	297.000						
1.15	Pinturas:			-						
1.15.1	a- De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	63	12.000	756.000						
1.15.2	b- De paredes revocadas al látex	63	28.000	1.764.000						
1.15.3	c- De aberturas de madera con barniz sintético	16,2	35.000	567.000						
1.15.4	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	3,17	38.000	120.460						
1.15.5	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	50,64	22.000	1.114.080						
1.15.6	f- De tejuelones con barniz	37	23.500	869.500						
1.15.7	g- De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	23,5	28.000	658.000						
1.15.8	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	17,5	22.000	385.000						
1.16	Revestimientos:			-						
1.16.1	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	82	91.500	7.503.000						
1.17	Vidrios dobles de 4 mm.	3,17	100.000	317.000						
1.18	Desagüe Pluvial:			-						
1.18.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	17,5	50.000	875.000						
1.19	Instalación eléctrica:			-						
1.19.1	Instalación del tablero TS de 3 AG.	2	168.000	336.000						
1.19.2	Alimentación de los circuitos de luces	10	168.000	1.680.000						
1.19.3	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	25	18.285	457.125						
1.20	Artefactos eléctricos:			-						
1.20.1	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	10	150.000	1.500.000						
1.20.2	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	1	214.985	214.985						
1.20.3	Instalación sanitaria: a-Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de Inspección y artefactos sanitarios	1	16.500.000	16.500.000						
1.20.4	Instalación sanitaria: b- Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00	1	1.500.000	1.500.000						
1.20.5	Instalación sanitaria: c- Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	1	2.600.000	2.600.000						
1.21	Limpieza final	1	880.000	880.000						
	TOTALES			**92.000.000**			**0**			**0**

RESPONSABLE DE UOC

C.P. Milva F. Martinez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
U.O.C. CORDILLERA