**MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY**

**Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche**
***"TRECIENTOS TRES AÑOS DE VILLA CURUGUATY"***
**Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional**
**Tel. 048-210.227**
**Canindeyú-Paraguay**

# CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

## VF CONSTRUCCIONES

| EMPRESAS | VF CONSTRUCCIONES | OFERENTE 2 | OFERENTE 3 | OFERENTE 4 |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL GENERAL | 71.353.984 | | | |

***MUNICIPALIDAD DE VILLACURUGUATY***

Obra: **PAVIMENTO PETREO CALLE SIN NOMBRE Bº SAN MIGUEL 1º TRAMO**

**PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO**

**Ubicación: BARRIO SAN MIGUEL**

| | |
|---|---|
| 1 | **846,02 m2** |
| 2 | **15,22 m3 de Cuneta** |

| Nº | DESCRIPCION | | | UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcación y replanteo | m2 | 846,02 | 700 | 592.214 |
| 2 | Cartel de Obra 1,50x1,50 m c/ impresión digital en lona vinílica | Un | 1,00 | 800.000 | 800.000 |
| 3 | Excavación para caja hasta esp. 50 cm | m2 | 846,02 | 5.500 | 4.653.110 |
| 4 | Colchón de arena . e= 0,17 cm. | m2 | 720,00 | 6.000 | 4.320.000 |
| 5 | Pavimento tipo empedrado | m2 | 720,00 | 48.000 | 34.560.000 |
| 6 | Triturada de 6º | m2 | 720,00 | 5.500 | 3.960.000 |
| 7 | Compactación mecánica | m2 | 720,00 | 4.500 | 3.240.000 |
| 8 | Cuneta de HºAº a=0,60 mts. Esp 12 cm | m3 | 15,22 | 800.000 | 12.176.000 |
| 9 | Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,40 | ml | 219,50 | 26.000 | 5.707.000 |
| 10 | Relleno para soporte de cordones | m3 | 16,46 | 21.000 | 345.660 |
| 11 | Limpieza final | Gl | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | | | **71.353.984** |

Lic. Luis Rojas
Encargdo de la UOC

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
U.O.C