República del Paraguay

Municipalidad de Coronel José Félix Bogado

Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175

Pentonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia

Teléfono y Fax: (0595) 741-251211

Departamento de Itapúa

-Misión: "Logran el bien común unificando esfuerzos de los diferentes sectores sociales para el desarrollo equitativo en los ámbitos cultural, salud, educación, comunicación, producción, medio ambiente, vida digna, infraestructura y tecnología con calidad y calidez".

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

OBRA: REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

LUGAR: UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DE CRISTO REY DEL DISTRITO DE CORONEL JOSE FELIX BOGADO.

ITEMS	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	CARTEL DE OBRA	UNIDAD	1
2	REPLANTEO	M²	70
3	EXTRACCION DE ABERTURA DE MADERA (PUERTA) EN PASILLO DE CONSTRUCCION EXISTENTE	UNIDAD	1
4	PERFILAR VANO CON REVOQUE + PINTURA DEL ITEM ANTERIOR	ML	6
5	ZAPATAS Ho. Ao.	M3	6
6	ENCADENADO INFERIOR 0.20 X 0.40	ML	43
7	ENCADENADOS SUPERIOR 0.15 X 0.30	ML	77
8	COLUMNAS DE Ho. Ao. 15 x 30	M3	3,5
9	HORIZONTAL Y LATERALES S/ ENCADENADO INFERIOR Ho. Ao.	ML	43
10	MURO DE ELEVACION 0.15 LADRILLOS HUECOS	M²	112
11	ENVARILLADO CADA 5 HILADAS 1 @ 8 + BAJO ABERTURA	ML	120
12	TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA 5 MM SOBRE PERFILES METALICOS	M2	83
13	CANALETAS + CAÑOS DE BAJADA	ML	18
14	REVOQUES INTERIOR / EXTERIOR A UNA CAPA INCLUYE EL ENCADENADO SUPERIOR	M²	224
15	CONTRAPISO DE Ho. DE CASCOTES	M²	71
16	CARPETA PARA PISO CERAMICO	M2	71
17	PISO CERAMICO	M²	71
18	ZOCALO CERAMICO	ML	54
19	ABERTURA METELICAS - TIPO BLINDEX: (04) VENTANAS HOJAS CORREDIZAS 1,50 X 1.20 TIPO BLINDEX -	M²	7,5

Daniel M. Sviednickij S.
Arquitecto
Director de Obras
Municipalidad Cnel. Bogado

Visión: "La Municipalidad de Coronel José Félix Bogado es una Institución, de buena gestión y transparencia al servicio del bien común, brindando servicios y generando recursos con eficiencia y transparencia administrativa".

20	ABERTURA METELICAS - TIPO BLINDEX: PUERTAS UNA HOJA CORREDIZA (1,10 ANCHO) + UNA FIJA(1,30) ALTURA 2,10 INCLUYE HERRAJES + PAÑO FIJO DE 50 CM DE ALTURA SOBRE PUERTA	UNIDADES	1
21	PUERTAS TIPO PLACAS 0,95 X 2,10 INCLUYE MARCOS + HERRAJES - CONSULTORIO	UNIDAD	1
22	PUERTAS TIPO PLACAS 0,80 X 2,10 INCLUYE MARCOS + HERRAJES - FARMACIA SOCIAL	UNIDAD	1
23	ALFEIZAR DE VENTANAS	ML	21,6
24	PINTURA DE PAREDES AL LATEX 02 MANOS	M²	224
25	PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA - PUERTAS. CON BARNIZ DOBLE MANO. INCLUYE MARCOS	M²	10
26	DE CANALETAS + CAÑOS DE BAJADA	ML	14,5
27	INSTALACION ELECTRICA - INCLUYE CABLEADO EMBUTIDO CON CAÑO CORRUGADO + CAJAS Y LLAVES	UNIDAD	1
28	ARTEFACTOS ELECTRICOS - FLUORESCENTES TIPO LED - 2 X 18 WATT	UNIDADES	9
29	LAVATORIOS CON PEDESTAL - EN CONSULTORIO	UNIDADES	1
30	REVESTIDO CERAMICO SOBRE LAVATORIO EN CONSULTORIO	M2	1
31	JABONERA	UNIDAD	1
32	TOALLERA	UNIDAD	1
33	PLACA DE INAUGURACION	UNIDAD	1
34	PORTON METALICO PARA PEATON DIMENSIONES 1X 2. INCLUYE COLOCACION + PINTURA ANTIOXIDO + SINTETICO COLOR MATE SATINADO	UNIDAD	1
35	PORTON METALICO PARA ACCESO VEHICULAR DIMENSIONES 3X1,20. INCLUYE COLOCACION + PINTURA ANTIOXIDO + SINTETICO COLOR MATE SATINADO	UNIDAD	1
36	REPARACIONES DE BAÑOS EXISTENTES. INCLUYE ACCESORIOS	UNIDADES	4
37	LIMPIEZA FINAL	M²	70

Daniel M. Sviednickij S.
Arquitecto
Director de Obras
Municipalidad Cnel. Bogado

Arq. Daniel Mateo Sviednickij
Dpto. de Obras
Municipalidad de Coronel Jose Felix Bogado