		Portillo Construcciones				Nuñez Construcciones				Global Construcciones y Servicios			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA**	**Precio Total**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA**	**Precio Total**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA**	**Precio Total**
1	**PREPARACION DE OBRA**				-				-				-
	Cartel de obra	gl	1	500.000	500.000	gl	1	500.000	500.000	gl	1	1.000.000	1.000.000
	Replanteamiento y Marcacion	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	750.000	750.000	gl	1	900.000	900.000
2	**CIMIENTO**				-				-				-
	Excabacion y carga de cimiento de Pidra Bruta	m3	12,5	500.000	6.250.000	m3	12,5	400.000	5.000.000	m3	12,5	400.000	5.000.000
	Relleno y Compactacion	m3	35	100.000	3.500.000	m3	35	100.000	3.500.000	m3	35	100.000	3.150.000
3	**MAMPOSTERIA**				-				-				-
	Mampost. de nivelacion de 0,30m	m2	11	200.000	2.200.000	m2	11	200.000	2.200.000	m2	11	200.000	1.650.000
	Mampost. de nivelacion de 0,45m	m2	1,5	180.000	270.000	m2	1,5	180.000	270.000	m2	1,5	180.000	240.000
	Mampost. de elevacion de ladrillo comun de 0,15m c/ evarillado s/ abertura, dos hiladas alternados con dos varillas de 8mm, envarillado perimetral, dos hiladas alternados c/ 2 varillas de 8mm	m2	44	90.000	3.960.000	m2	44	90.000	3.960.000	m2	44	90.000	3.960.000
	Mampost. de elevacion de ladrillo comun de 0,30m c/ evarillado s/ abertura, dos hiladas alternados con dos varillas de 8mm, envarillado perimetral, dos hiladas alternados c/ 2 varillas de 8mm	m2	16	90.000	1.440.000	m2	16	90.000	1.440.000	m2	16	90.000	1.440.000
	Mampost. de 0,45m para pilares de ladrillo visto reforzado con 4 varillas de 10mm recargado con hormigon	ml	20	120.000	2.400.000	ml	20	120.000	2.400.000	ml	20	120.000	2.400.000
4	**AISLACIONES**				-				-				-
	Aislacion horizontal	m2	12	25.000	300.000	m2	12	25.000	300.000	m2	12	25.000	300.000
5	**PISOS Y CONTRAPISOS**				-				-				-
	Contrapiso de hormigon de cascote s/ terreno natural esp. 10cm dosif. 1:4:6 con hidrofugo	m2	96	45.000	4.320.000	m2	96	45.000	4.320.000	m2	96	45.000	4.320.000
	Piso de ceramica esmaltada tipo PI 5	m2	96	90.000	8.640.000	m2	96	90.000	8.640.000	m2	96	90.000	8.640.000
	Zocalo	ml	40	30.000	1.200.000	ml	40	30.000	1.200.000	ml	40	30.000	1.000.000
	Guardaobra y caminero de baldoson de cemeto 30x30 con contrapiso	m2	62	90.000	5.580.000	m2	62	90.000	5.580.000	m2	62	90.000	4.960.000
6	**REVOQUES**				-				-				-
	Revoque de mamposteria interior y exterior a dos capas	m2	120	35.000	4.200.000	m2	120	35.000	4.200.000	m2	120	35.000	4.200.000
7	**PINTURAS**				-				-				-

	De paredes al Latex	m2	120	35.000	4.200.000	m2	120	35.000	4.200.000	m2	120	35.000	4.200.000
	De ladrillos vistos con silicona	m2	13	21.500	279.500	m2	13	21.500	279.500	m2	13	21.500	247.000
	De maderamen, aberturas y techos	m2	102	26.000	2.652.000	m2	102	26.000	2.652.000	m2	102	26.000	2.652.000
8	**DESAGUE PLUVIAL**				-				-				-
	Desague pluvial de chapa galvanizada de 24 con bajadas y registro, pintado con antioxido y pintura sintetica	ml	24	60.000	1.440.000	ml	24	60.000	1.440.000	ml	24	60.000	1.080.000
9	**TECHO**				-				-				-
	De tejas sobre tejuelone y maderamen de vyrapyta, tirantes de 2"x6", vigas para cabriadas de 4"x8"	m2	96	195.000	18.720.000	m2	96	195.000	18.720.000	m2	96	195.000	18.720.000
10	**ABERTURAS**				-				-				-
	Marcos, puertas-tablero, herrajes (0,80x2,10)	gl	1	450.000	450.000	gl	1	450.000	450.000	gl	1	450.000	450.000
	Ventanas tipo balancin	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	1.500.000	1.500.000
11	**INSTALACION ELECTRICA**				-				-				-
	Instalacion General (ver plano)	gl	1	2.000.000	2.000.000	gl	1	2.000.000	2.000.000	gl	1	2.000.000	2.000.000
12	**LIMPIEZA**				-				-				-
	Retiro de escombros y limpieza	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	1.000.000	1.000.000
	PRECIO TOTAL				**78.000.000**				**76.500.000**				**75.000.000**