UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario

Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B - 02 - 08

CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2019 "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLÓGICAS DE LA U.N.C. - SEGUNDA ETAPA PLURIANUAL" - ID Nº 361.670

Oferentes			CONSTRUSUR – CONSTRUCTORA DEL SUR – GLORIA PATRICIA CANTERO BENÍTEZ. RUC 3999934-3.				GAL METAL – ASUNCIÓN GALEANO RIQUELME. RUC 713676-5.			CONSTRUCTORA D & M – MARIO NÚÑEZ ROLÓN. RUC 875812-3.			CONSTRUCTORA FENAR – NERY PASSI RUMICH AYALA. RUC 720953-3.		
Ítems	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
TRABAJOS PRELIMINARES															
1	72131601-002	Replanteo y marcación de obra.	m^2	340	3.420	1.162.800	340	3.496	1.188.640	340	3.610	1.227.400	340	2.500	850.000
2	72131601-002	Demoliciones de paredes en bloque existente. Incluye desmonte y recolocación de marcos, e instalaciones existentes.	m^2	18	27.000	486.000	18	27.600	496.800	18	28.500	513.000	18	20.000	360.000
3	82101502-007	Cartel de obra 2 x 1,5m	unidad	1	990.000	990.000	1	1.012.000	1.012.000	1	1.045.000	1.045.000	1	1.000.000	1.000.000
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO															
4	72131601-9984	Rampa según diseño desarrollo: 45 m. pendiente max: 10%. Revocado	gl	1	31.500.000	31.500.000	1	32.200.000	32.200.000	1	33.250.000	33.250.000	1	23.000.000	23.000.000
5	72131601-015	Pilares	m^3	12	1.800.000	21.600.000	12	1.840.000	22.080.000	12	1.900.000	22.800.000	12	1.750.000	21.000.000
6	72131601-004	Vigas de 20*35	m^3	4	1.800.000	7.200.000	4	1.840.000	7.360.000	4	1.900.000	7.600.000	4	1.750.000	7.000.000
MAMPOSTERÍA															
7	72131601-005	Mamp. 0.15 Lad. Común Prensado a la Vista (1:2:10)	m^2	40	80.100	3.204.000	40	81.880	3.275.200	40	84.550	3.382.000	40	75.000	3.000.000
8	72131601-005	Mamp. 0.15 Lad. Común para revocar (1:2:10)	m^2	187,76	75.600	14.194.656	187,76	77.280	14.510.093	187,76	79.800	14.983.248	187,76	71.000	13.330.960
9	72131601-005	Mamp. 0.15 Lad. Convocó en baños	m^2	1	75.600	75.600	1	77.280	77.280	1	79.800	79.800	1	71.000	71.000
10	72131601-005	Mampostería de ladrillos común para revocar en bloque laboratorio	m^2	40	75.600	3.024.000	40	77.280	3.091.200	40	79.800	3.192.000	40	71.000	2.840.000
11	72131601-005	Envarillado de paredes y en aberturas 2varillas 8mm y 2 varillas 6mm. Incluye abrazaderas metálicas en pilares principales	ml	124	15.300	1.897.200	124	15.640	1.939.360	124	16.150	2.002.600	124	17.000	2.108.000
12	72131601-005	Sistema de abrazaderas y soportes metálicos para soporte de paredes sueltas en estructura de hormigón	gl	1	4.500.000	4.500.000	1	4.600.000	4.600.000	1	4.750.000	4.750.000	1	4.000.000	4.000.000
REVOQUE															
13	72131601-008	Revoque a una capa con hidrófugo 1:4:16	m^2	455	27.000	12.285.000	455	27.600	12.558.000	455	28.500	12.967.500	455	27.000	12.285.000
14	72131601-008	Revoque de mochetas	ml	85	17.550	1.491.750	85	17.940	1.524.900	85	18.525	1.574.625	85	15.000	1.275.000
15	72131601-008	Revoque de pilares	ml	30	27.000	810.000	30	27.600	828.000	30	28.500	855.000	30	27.000	810.000
16	72131601-008	Revoque de vigas	ml	50	27.000	1.350.000	50	27.600	1.380.000	50	28.500	1.425.000	50	27.000	1.350.000
PISO															
17	72131601-009	Carpeta para piso cerámico o porcelanato	m^2	322	24.300	7.824.600	322	24.840	7.998.480	322	25.650	8.259.300	322	23.500	7.567.000
18	72131601-009	Piso cerámico en aulas calidad PI5	m^2	214	81.000	17.334.000	214	82.800	17.719.200	214	85.500	18.297.000	214	80.000	17.120.000
19	72131601-009	Zócalo cerámico en salas embutido en pared	ml	63	16.560	1.043.280	63	16.928	1.066.464	63	17.480	1.101.240	63	15.000	945.000
20	72131601-009	Piso baldosa cerámica esmaltada PI 5 en pasillos. Dimensión mínima 55 x 55 cm.	m^2	87,2	63.000	5.493.600	87,2	64.400	5.615.680	87,2	66.500	5.798.800	87,2	65.000	5.668.000
21	72131601-009	Zócalo baldosa cerámica esmaltada en pasillos	ml	37	21.600	799.200	37	22.080	816.960	37	22.800	843.600	37	21.000	777.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario

Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B - 02 - 08

CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2019 "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLÓGICAS DE LA U.N.C. - SEGUNDA ETAPA PLURIANUAL" - ID Nº 361.670

Oferentes			CONSTRUSUR – CONSTRUCTORA DEL SUR – GLORIA PATRICIA CANTERO BENÍTEZ. RUC 3999934-3.				GAL METAL – ASUNCIÓN GALEANO RIQUELME. RUC 713676-5.			CONSTRUCTORA D & M – MARIO NÚÑEZ ROLÓN. RUC 875812-3.			CONSTRUCTORA FENAR – NERY PASSI RUMICH AYALA. RUC 720953-3.		
Ítems	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
22	72131601-009	Piso baldosa cerámica esmaltada PI 5 en baños	m^2	15	72.000	1.080.000	15	73.600	1.104.000	15	76.000	1.140.000	15	65.000	975.000
23	72131601-009	Escalera piso porcelanato	m^2	15	135.000	2.025.000	15	138.000	2.070.000	15	142.500	2.137.500	15	135.000	2.025.000
TECHO															
24	72131601-007	Techo de placas termo panel espesor 5cm. Incluye estructura metálica completa y pintura anti óxido y al aceite.	m^2	415	250.200	103.833.000	415	255.760	106.140.400	415	264.100	109.601.500	415	210.000	87.150.000
REVESTIDOS															
25	72102508-003	Revestimiento de azulejos (baños).	m^2	48	72.000	3.456.000	48	73.600	3.532.800	48	76.000	3.648.000	48	65.000	3.120.000
26	72102508-003	Cerramiento vertical de termopanel con estructuras y yeso cartonado la parte interior.	m^2	90	342.000	30.780.000	90	349.600	31.464.000	90	361.000	32.490.000	90	300.000	27.000.000
BARANDAS METÁLICAS Y OTROS															
27	72131601-014	Barandas metálicas según diseño	ml	29	216.000	6.264.000	29	220.800	6.403.200	29	228.000	6.612.000	29	180.000	5.220.000
28	72131601-014	Baranda escalera	m	16	216.000	3.456.000	16	220.800	3.532.800	16	228.000	3.648.000	16	180.000	2.880.000
29	72131601-9984	Barandas metálicas según diseño en rampa	ml	100	209.700	20.970.000	100	214.360	21.436.000	100	221.350	22.135.000	100	180.000	18.000.000
30	72131601-9984	Rampa en pasillo bloque laboratorio. Incluye terminaciones.	gl	1	2.520.000	2.520.000	1	2.576.000	2.576.000	1	2.660.000	2.660.000	1	2.500.000	2.500.000
31	72131601-014	Escalones en pasillo bloque laboratorio. Incluye terminaciones.	gl	1	900.000	900.000	1	920.000	920.000	1	950.000	950.000	1	800.000	800.000
PINTURA															
32	72131601-012	Pintura al látex con enduido	m^2	455	20.700	9.418.500	455	21.160	9.627.800	455	21.850	9.941.750	455	18.500	8.417.500
33	72131601-012	Pintura al látex cielorraso, pilares y vigas con enduido. Incluye enduido cementicio.	m^2	50	20.700	1.035.000	50	21.160	1.058.000	50	21.850	1.092.500	50	18.500	925.000
34	72131601-012	Pintura de barandas escalera, galería y rampas	ml	145	20.700	3.001.500	145	21.160	3.068.200	145	21.850	3.168.250	145	18.500	2.682.500
35	72131601-012	Tratamiento para Ladrillo visto.	m^2	43	16.200	696.600	43	16.560	712.080	43	17.100	735.300	43	15.000	645.000
ABERTURAS. INCLUYE MARCO, VIDRIOS, CERRADURAS Y PINTURA															
36	72102602-005	Puertas placa hasta 0,90 con persianas metálica. Incluye marco, cerraduras, pintura y herrajes	unidad	4	879.750	3.519.000	4	899.300	3.597.200	4	928.625	3.714.500	4	550.000	2.200.000
37	72102602-005	Puerta de vidrio templado 10 mm color gris 1,8x2,1}. Batiente con freno	unidad	2	2.700.000	5.400.000	2	2.760.000	5.520.000	2	2.850.000	5.700.000	2	3.000.000	6.000.000
38	72102602-004	Vidrio templado 10 mm color gris Incluye vidrio fijo y ventanas corredizas.	m^2	75	459.000	34.425.000	75	469.200	35.190.000	75	484.500	36.337.500	75	650.000	48.750.000
39	72102602-004	Ventana corrediza vidrio templado 10mm color gris en baño 1,60 x 0,40.	unidad	1	450.000	450.000	1	460.000	460.000	1	475.000	475.000	1	500.000	500.000
INSTALACIÓN HIDRÁULICA															
40	72131601-011	Instalación de agua cte. Baño Frio solo	gl	1	1.101.600	1.101.600	1	1.126.080	1.126.080	1	1.162.800	1.162.800	1	950.000	950.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario

Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B - 02 - 08

CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2019 "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLÓGICAS DE LA U.N.C. - SEGUNDA ETAPA PLURIANUAL" - ID Nº 361.670

Oferentes			CONSTRUSUR – CONSTRUCTORA DEL SUR – GLORIA PATRICIA CANTERO BENÍTEZ. RUC 3999934-3.				GAL METAL – ASUNCIÓN GALEANO RIQUELME. RUC 713676-5.			CONSTRUCTORA D & M – MARIO NÚÑEZ ROLÓN. RUC 875812-3.			CONSTRUCTORA FENAR – NERY PASSI RUMICH AYALA. RUC 720953-3.		
Ítems	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
41	72101510-9998	Provisión y colocación de artefactos baño. Cisterna baja y mesada de granito.	gl	1	9.450.000	9.450.000	1	9.660.000	9.660.000	1	9.975.000	9.975.000	1	8.500.000	8.500.000
DESAGÜE CLOACAL Y PLUVIAL															
42	72101510-007	Registro cloacales 30x30	unidad	2	119.700	239.400	2	122.360	244.720	2	126.350	252.700	2	120.000	240.000
43	72101510-007	Desagüe cloacal baño	gl	1	1.080.000	1.080.000	1	1.104.000	1.104.000	1	1.140.000	1.140.000	1	1.000.000	1.000.000
44	72101510-005	Canaleta para desagüe pluvial.	ml	25	72.000	1.800.000	25	73.600	1.840.000	25	76.000	1.900.000	25	70.000	1.750.000
45	72101510-005	Bajadas para desagüe pluvial. Desarrollo 40	ml	30	58.500	1.755.000	30	59.800	1.794.000	30	61.750	1.852.500	30	65.000	1.950.000
46	72101510-005	Registros pluviales 30x30	unidad	5	1.625.400	8.127.000	5	166.152	830.760	5	171.570	857.850	5	150.000	750.000
47	72101510-005	Cañería para el desagüe pluvial	ml	80	30.996	2.479.680	80	31.685	2.534.800	80	32.718	2.617.440	80	31.500	2.520.000
SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS															
48	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios.	unidad	3	315.000	945.000	3	322.000	966.000	3	332.500	997.500	3	300.000	900.000
INSTALACIÓN ELÉCTRICA															
49	72131601-001	Colocación de electroductos, para artefactos en techo	unidad	40	81.000	3.240.000	40	82.800	3.312.000	40	85.500	3.420.000	40	85.000	3.400.000
50	72131601-001	Bocas de Tomas simple	unidad	4	81.000	324.000	4	82.800	331.200	4	85.500	342.000	4	85.000	340.000
51	72131601-001	Bocas de Toma doble	unidad	21	81.000	1.701.000	21	82.800	1.738.800	21	85.500	1.795.500	21	85.000	1.785.000
52	72131601-001	Bocas de punto y Toma	unidad	4	81.000	324.000	4	82.800	331.200	4	85.500	342.000	4	85.000	340.000
53	72131601-001	Bocas de para conexión a internet	unidad	4	81.000	324.000	4	82.800	331.200	4	85.500	342.000	4	85.000	340.000
54	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Seccional de embutir para llaves tipo europea capacidad para 20 disyuntores. Incluye llaves TM	unidad	2	1.080.000	2.160.000	2	1.104.000	2.208.000	2	1.140.000	2.280.000	2	1.000.000	2.000.000
55	72131601-001	Circuito para Aire Acondicionado Trifásico de 35.000 BTU. Cableado, boca y sistema de desagüe embutida a la pared. 1 un.	unidad	5	540.000	2.700.000	5	552.000	2.760.000	5	570.000	2.850.000	5	550.000	2.750.000
56	72131601-001	Artefacto led de colgante de 3x40	unidad	20	270.000	5.400.000	20	276.000	5.520.000	20	285.000	5.700.000	20	280.000	5.600.000
57	72131601-001	Artefacto led de colgante pasillos	unidad	25	153.000	3.825.000	25	156.400	3.910.000	25	161.500	4.037.500	25	160.000	4.000.000
58	72131601-001	Instalación de energía de emergencia.	unidad	8	108.000	864.000	8	110.400	883.200	8	114.000	912.000	8	110.000	880.000
59	72131601-001	Cartel luminoso indicador de salida	unidad	3	131.400	394.200	3	134.320	402.960	3	138.700	416.100	3	135.000	405.000
60	72131601-001	Iluminación led de 100 w para fachada	unidad	8	234.000	1.872.000	8	239.200	1.913.600	8	247.000	1.976.000	8	230.000	1.840.000
61	72131601-013	Limpieza final	gl	1	1.259.460	1.259.460	1	1.287.448	1.287.448	1	1.329.430	1.329.430	1	1.000.000	1.000.000
TOTAL						422.860.626			424.780.705			438.632.233			389.386.960

Obs. *: La empresa GAL METAL – ASUNCIÓN GALEANO RIQUELME con RUC 713676-5, ha presentado una oferta total de G. 424.780.689, debiendo ser* ***G. 424.780.705****, según el presente cuadro comparativo (diferencia aritmética en el ítem Nº 47).*

Universidad Nacional de Concepción – Dirección de U.O.C. – Concepción - Paraguay

Ms. José Alcides Abente Marín
Director de U.O.C.
Universidad Nacional de Concepción