MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

COMITÉ DE EVALUACION (UOC)

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítems del llamado - CONSTRUCCIÓN DE SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 EN EL COLEGIO NACIONAL 1ro. DE MARZO - PIRAPEY KM 85 con ID: 428021

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				LOPEZHERMELINDA ARRUA LOPEZ		Hector Omar Mereles González	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparación de la obra Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	6.943	188.155	6.978	189.104
2	Replanteo	Metros cuadrados	27,1	3.884	105.256	3.904	105.798
3	Vallado, Obrador (chapa).	Unidad Medida Global	1	2.528.959	2.528.959	2.541.667	2.541.667
4	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	Unidad	1	1.250.162	1.250.162	1.256.444	1.256.444
5	Excavación y carga de cimiento con PBC. Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	9	545.039	4.905.351	547.778	4.930.002
6	Estructura de H° A° : Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1,9	2.184.566	4.150.675	2.195.544	4.171.534
7	Muros de nivelación : De 0,30 cm.	Metros cuadrados	11	197.871	2.176.581	198.865	2.187.515
8	Relleno y apisonado de interiores Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	102.264	736.301	102.778	740.002
9	Aislación asfáltica : De paredes	Metros cuadrados	5,5	91.871	505.291	92.333	507.832
10	Muros de elevación : De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	104.694	6.595.722	105.220	6.628.860
11	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	50,64	142.064	7.194.121	142.778	7.230.278
12	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15,6	23.480	366.288	23.598	368.129
13	Techo : Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m,tirantes de madera dura 2" x 6" con terminación c/ 0,80 m. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26.-	Metros cuadrados	43	361.030	15.524.290	393.844	16.935.292
14	Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-	Metro lineal	3,95	303.691	1.199.579	305.217	1.205.607
15	Revoques : De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	31.840	4.298.400	32.000	4.320.000
16	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	20,4	27.860	568.344	28.000	571.200
17	Pisos Contrapiso de hormigón pobre de 10 cm.	Metros cuadrados	27,1	35.489	961.752	35.667	966.576
18	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.	Metros cuadrados	27,1	31.064	841.834	31.220	846.062
19	Piso cerámico color marrón de primera.	Metros cuadrados	27,1	92.756	2.513.688	93.222	2.526.316
20	Zócalo cerámico h: 8 cm.	Metro lineal	2,6	28.191	73.297	28.333	73.666
21	Aberturas metálicas y de maderas Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1.464.850	1.464.850	1.472.211	1.472.211
22	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1.216.111	2.432.222	1.222.222	2.444.444
23	Puerta para boxes enchapados en formica con marco	Unidad	4	527.792	2.111.168	530.444	2.121.776
24	Ventanas tipo balancines.-	Metros cuadrados	3,17	328.339	1.040.835	329.989	1.046.065

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
COMITÉ EVALUADOR

25	Ventanas tipo balancines (Colocación).	Unidad	6	85.017	510.102	85.444	512.664
26	Guarda obra Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	9,95	88.665	882.217	89.111	886.654
27	Caminero Caminero: contrapiso de 10cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común.	Metros cuadrados	25	88.886	2.222.150	89.333	2.233.325
28	Rampa para acceso de discapacitado. Rampa para acceso de discapacitado.	Unidad	1	488.645	488.645	491.100	491.100
29	Alfeizar de ventanas : De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	18	18.297	329.346	18.389	331.002
30	Pinturas : De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	16,2	26.974	436.979	27.110	439.182
31	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,17	27.970	88.665	28.111	89.112
32	De ladrillos vistos prensado con resina acrílica transparente.	Metros cuadrados	50,64	23.824	1.206.447	23.944	1.212.524
33	De tirantes de madera al barniz.	Unidad Medida Global	1	344.380	344.380	346.111	346.111
34	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	17,5	23.770	415.975	23.889	418.058
35	Revestimientos : De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuadrados	82	93.972	7.705.704	94.444	7.744.408
36	Vidrios dobles Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,17	185.180	587.021	186.111	589.972
37	Desagüe Pluvial Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	17,5	82.124	1.437.170	82.537	1.444.398
38	Instalación eléctrica Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad	2	111.330	222.660	111.889	223.778
39	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	114.094	1.140.940	114.667	1.146.670
40	Artefactos eléctricos Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	10	142.616	1.426.160	143.333	1.433.330
41	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	114.978	114.978	115.556	115.556
42	Instalación sanitaria : Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo.-	Unidad Medida Global	1	18.466.785	18.466.785	19.586.667	19.586.667
43	Instalación sanitaria : Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo.-	Unidad Medida Global	1	9.839.445	9.839.445	9.888.889	9.888.889
44	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00.	Unidad	1	6.489.611	6.489.611	6.522.222	6.522.222
45	Barras de asiento Barras de asiento	Unidad	2	515.741	1.031.482	518.333	1.036.666
46	Limpieza final Limpieza final y retiro de escombros.	Metros cuadrados	27,1	7.032	190.567	7.067	191.516
				Precio Total	119.310.550		122.280.182

Oscar Ramon Cabrera
Miembro

Jorgelina Beatriz Godoy Delvalle
Miembro

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
COMITE EVALUADOR

Eva María Riveros
Miembro