essap

GOBIERNO NACIONAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 30/2016 "Extensión de Tuberia Para Abastecimiento de Agua Potable Comunidad Kenkuquet, Villa Hayes"		OFERTA: KSA CONSTRUCCIONES			OFERTA: TECMATIC		
ÍTEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	EXTENSIÓN DE TUBERÍA PRINCIPAL SOBRE RUTA INTERNACIONAL A PTO. FALCON Y RAMAL HASTA COMUNIDAD KENKUQUET						
1.1	MOVIMIENTO DE SUELO						
1.1.1	Excavación	2.346	46.800	109.792.800	2.346	18.000	42.228.000
1.1.2	Relleno y Compactación	2.077	38.000	78.926.000	2.077	28.000	58.156.000
1.1.3	Asiento con material granular						
1.1.3.1	Arena lavada	233	112.000	26.096.000	233	300.000	69.900.000
1.2	TENDIDO DE TUBERÍA						
1.2.1	Provisión y colocación de tubería de PVC JE diam 100mm PN 10 bar	3.470	39.000	135.330.000	3.470	65.000	225.550.000
1.2.2	Provisión y colocación de tubería de PVC JE diam 50mm PN 10 bar	632	16.200	10.238.400	632	30.000	18.960.000
1.2.3	Provisión y colocación de TEE 50x50 bolsa-bolsa de PVC JE PN 10 bar	2	120.000	240.000	2	130.000	260.000
1.2.4	Provisión y colocación de TEE 100x50 bolsa-bolsa de PVC JE PN 10 bar	2	120.000	240.000	2	200.000	400.000
1.2.5	Provisión y colocación de unión de correr de PVC JE diam 100mm PN 10 bar	1	105.000	105.000	1	90.000	90.000
1.2.6	Provisión y colocación de reducción 100x50 bolsa-punta de PVC JE PN 10 bar	1	150.000	150.000	1	48.000	48.000
1.2.7	Provisión y colocación de registro de gaveta chato (válvula) bolsa-bolsa con cabezote diam 50mm con caja y sistema de maniobra de válvula	2	5.750.000	11.500.000	2	18.500.000	37.000.000
1.2.8	Provisión y colocación de medidor de caudal de 2 pulgadas en llegada a tanque en comunidad indígena con registro de mampostería	1	5.950.000	5.950.000	1	9.600.000	9.600.000
1.2.9	Provisión y colocación de válvula de aire tipo de ventosa de efecto simple de 2 pulgadas sobre tubería principal con registro metálico de protección	2	1.830.000	3.660.000	2	16.000.000	32.000.000
1.2.10	Provisión y colocación de válvula reguladora de caudal de 1 pulgada sobre tubería de llegada al tanque con sistema de bypass de mantenimiento y registro de mampostería con tapa metálica	1	6.636.400	6.636.400	1	18.839.900	18.839.900
1.3	OBRAS VARIAS						
1.3.1	Limpieza final	8.204	4.600	37.738.400	8.204	1.000	8.204.000
1.3.2	Prueba hidráulica de hermeticidad de tubería	4.102	14.000	57.428.000	4.102	3.550	14.562.100
1.3.3	Desinfección de tubería	4.102	9.500	38.969.000	4.102	1.000	4.102.000
	PRECIOS TOTALES (IVA Incluido) Gs.:			523.000.000			539.900.000

Firma del Responsable de la U.O.C.:

Abog. Victoria Paladios Castro
ASESORA JURIDICA
ESSAP S.A.