Municipalidad de "SAN PEDRO DEL PARANA"
Tel. Fax: 0742 – 20020
Tel. 0742 – 20086
Itapúa – Paraguay

ANEXO B

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1:CONSTRUCCIONES CARAGUATAY				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**CONSTRUCCION DE UN AULA ESCUELA BAS. N° 6.442 VIRGEN DEL ROSARIO**					
	Preparacion de la obra		Nnal			
	a- limpieza y preparacion del terreno	CC	Nnal	63,70	3.850	245.245
	b- Replanteo	CC	Nnal	63,70	6.330	403.221
	Excavacion y carga de cimiento de PBC	CC	Nnal	14,00	277.684	3.887.576
	ESTRUCTURA DE H° A°	CC	Nnal			
	Vigas y dado de H°A°	CC	Nnal	0,82	1.400.500	1.148.410
	Encadenado de H° A°	CC	Nnal	2,17	1.050.100	2.278.717
	MAMPOSTERIA DE NIVELACION					
	a- de 0,45 cm	CC	Nnal	3,60	170.000	612.000
	b- de 0,30 cm	CC	Nnal	7,50	115.000	862.500
	c- de 0,60 cm	CC	Nnal	0,60	115.000	69.000
	Relleno y apisonado de interior	CC	Nnal	23,30	89.500	2.085.350
	Aislacion asfaltica en muros					
	a- De paredes	CC	Nnal	6,40	62.500	400.000
	Muro de elevacion					
	b- de 0,15 para revocar	CC	Nnal	34,50	75.000	2.587.500
	d- de 0,30 visto a ambas caras de ladrillos comunes	CC	Nnal	34,50	122.500	4.226.250
	e- de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	CC	Nnal	13,50	80.000	1.080.000
	f- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	CC	Nnal	34,30	80.000	2.744.000
	Envarillado dos hiladas con 3 var de 8 mm	CC	Nnal	12,00	13.000	156.000
	Pilares					
	a- De 0,30 x0,45 para revocar	CC	Nnal	6,60	120.000	792.000
	TECHO					
	De teja española y tejuelon con tirante de ybyrapyta	CC	Nnal	90,50	220.000	19.910.000
	viga de madera y planchuela en galeria	CC	Nnal	1,00	1.293.800	1.293.800
	Revoque					
	Interior - exterior a 1 capa	CC	Nnal	64,30	22.000	1.414.600
	De viga cumbrera H°A°	CC	Nnal	10,30	25.000	257.500
	Contrapiso de cascote	CC	Nnal	58,00	32.000	1.856.000
	Piso de baldosa carcarea en aula, galeria y SSHH	CC	Nnal	58,00	60.000	3.480.000
	Zócalo: ceramico	CC	Nnal	34,00	20.000	680.000
	Colocacion de aberturas de madera					
	Puerta madera de 1,20x2,10	CC	Nnal	1,00	1.100.000	1.100.000
	Colocacion de aberturas de metalicas					
	Ventana tipo balancin	CC	Nnal	6,84	250.000	1.710.000
	Alfeizar de ventana					
	De revoque 1:3(cemento/arena)	CC	Nnal	5,00	12.000	60.000
	Pinturas					
	De paredes a la cal	CC	Nnal	64,30	8.500	546.550
	De pilares visto con antimoho incoloro	CC	Nnal	11,90	14.000	166.600
	De viga cumbrera a la cal	CC	Nnal	10,30	8.500	87.550
	De aberturas metalicas con pintura sintetica	CC	Nnal	6,84	23.500	160.740
	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	CC	Nnal	111,30	14.000	1.558.200
	De maderamen y tejuelones con barniz	CC	Nnal	90,50	14.000	1.267.000
	De abertura de madera con barniz	CC	Nnal	5,50	18.000	99.000
	Vidrios dobles	CC	Nnal	6,84	120.000	820.800
	Desague pluvial					
	Canaleta y caño de bajada N° 26- desarrollo 33 cms	CC	Nnal	23,00	60.000	1.380.000
	Instalacion electrica	CC	Nnal	1,00	3.500.000	3.500.000
	Artefactos electricos	CC	Nnal	1,00	3.200.198	3.200.198
	Mobiliarios	CC	Nnal			
	Pizarron	CC	Nnal	1,00	1.100.000	1.100.000
	Limpieza	CC	Nnal	66,76	3.850	257.026
	Sub Total	CC	Nnal			**69.483.333**

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA

Rubén Galeano Mussi
U. O. C.

	CONSTRUCCION DE UN BAÑO SEXADO ESCUELA BAS. Nº 6.442 VIRGEN DEL ROSARIO	CC	Nnal			
	Replanteo	CC	Nnal	7,60	6.330	48.108
	Excavacion y carga de cimiento con P.B.C	CC	Nnal	2,20	277.684	610.905
	Encadenado de Hº Aº superior de 0,11 x0,27	CC	Nnal	0,54	1.050.078	567.042
	Muro de nivelacion 0,30	CC	Nnal	5,50	145.000	797.500
	Relleno y compactacion	CC	Nnal	1,50	89.500	134.250
	Aislacion asfaltica					
	0,15 horizontal	CC	Nnal	8,23	62.332	512.992
	Muro de elevacion 0,15 visto una cara	CC	Nnal	61,00	75.000	4.575.000
	Techo de teja con tejuelon	CC	Nnal	17,00	198.000	3.366.000
	Revoque	CC	Nnal	38,00	18.000	684.000
	Contarpiso de cascote	CC	Nnal	16,00	32.000	512.000
	Piso tipo baldosa calcareo	CC	Nnal	16,00	60.000	960.000
	Guarda obra de alisada de cemento	CC	Nnal	14,00	35.000	490.000
	Aberturas de madera					
	De marco 0,15 y puerta 0,70 x2,10 tablero	CC	Nnal	2,00	680.000	1.360.000
	De marco de 0,15 (parante) y puerta de 0,60 x1,60	CC	Nnal	3,00	285.000	855.000
	Aberturas metalicas					
	Ventana tipo balancin de 0,60x0,40	CC	Nnal	2,00	120.000	240.000
	Alfeizar de ventanas	CC	Nnal	12,50	10.000	125.000
	Mocheta de revoque en aberturas	CC	Nnal	12,50	18.000	225.000
	Pintura					
	De pared revocada interior a la cal	CC	Nnal	40,00	8.500	340.000
	De techo, maderamen y tejeulon al barniz	CC	Nnal	17,00	13.500	229.500
	De abertura de madera c/ barniz	CC	Nnal	8,50	17.500	148.750
	Pintura exterior con silicona	CC	Nnal	35,60	13.500	480.600
	Balancines	CC	Nnal	2,00	23.500	47.000
	Revestimientos					
	Azulejos blancos 15x15 h:1,20	CC	Nnal	23,00	55.000	1.265.000
	Instalacion electrica	CC	Nnal	1,00	1.500.000	1.500.000
	Artefactos sanitarios y accesorios	CC	Nnal	1,00	1.850.000	1.850.000
	Desague cloacal	CC	Nnal	1,00	3.850.000	3.850.000
	Instalacion agua corriente	CC	Nnal	1,00	550.000	550.000
	Limpieza	CC	Nnal	7,60	4.500	34.200
	Sub Total					**26.357.847**
TOTAL IVA INCLUIDO						**95.841.180**

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
Unidad Operativa de Contrataciones

Rubén Galeano Mussi
UOC