Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Médicas
E-mail: fcm@med.una.py
Asunción-Paraguay

RESOLUCION D. Nº 1981/2011.-

RESOLUCIÓN DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2011, POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 04/2011 "CONSTRUCCIÓN EDILICIA HEMATO-ONCOLOGÍA – HOSPITAL DE CLÍNICAS/SAN LORENZO", PLURIANUAL 2011-2012.----------

VISTO Y CONSIDERANDO: La Nota UOC Nº 1183/2011 de fecha 28/11/2011 de la C.P. Mónica Agüero, Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones, por la cual solicita Resolución en la que se apruebe la Adjudicación de la Licitación Pública Nacional Nº 04/2011 "Construcción Edilicia Hemato-Oncología – Hospital de Clínicas/San Lorenzo", Plurianual 2011-2012.----------

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, en uso de sus atribuciones legales;

R E S U E L V E:

Art.1° **APROBAR** la adjudicación de la Licitación Pública Nacional Nº 04/2011 "Construcción Edilicia Hemato-Oncología – Hospital de Clínicas/San Lorenzo", Plurianual 2011-2012, según el siguiente detalle:

Nº ÍTEM	CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD TOTAL	ING. JORGE ECHAURI	
							PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Preparación de obra	Movilización	UNI	UNI	1	5.000.000	5.000.000
2	72131601-002	Preparación de obra	Replanteo	M2	M2	736	5.000	3.680.000
3	72131601-002	Preparación de obra	Cerramientos provisorios de seguridad	M2	M2	147	100.000	14.700.000
4	72131601-002	Preparación de obra	Obradores para contratista	M2	M2	50	300.000	15.000.000
5	72131601-002	Preparación de obra	Instalaciones provisorias	UNI	UNI	1	5.000.000	5.000.000
6	72103003-001	Servicio de Demolición	Remosión de piso de hormigón adoquin	UNI	UNI	1	1.500.000	1.500.000
7	72103003-001	Servicio de Demolición	Desmonte de adoquín existente,incluyecordon y desmonte de terreno y retiro de escombro	M2	M2	15	20.000	300.000
8	72103003-001	Servicio de Demolición	Romper hormigón, cordón de piedra y tapa de registro	M2	M2	15	50.000	750.000

9	72102802-018	Servicio de Remosion y/ o traslado de Monumentos	Traslado de tanque de oxigeno Alquiler y utilización de Grúa de 20 toneladas de capacidad mínima. Interrupción del servicio de oxigeno a UPA a través del TM 2000 y suministro temporal a través de cilindros o termo de O2 Medicinal (Incluye la provisión del O2 medicinal) Provisión y montaje de cañerías de cobre de ¾" de diámetro interno y espesor 1 mm mínimo para el Oxigeno Medicinal (60 metros). Mano de Obra calificada para los trabajos de corte y empalme de cañerías de Oxigeno Medicinal, sin corte del abastecimiento del oxigeno a UPA.	UNI	UNI	1	35.000.000	35.000.000
10	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Excavación p/ inspección de camaraseptica	M3	M3	11,25	50.000	562.500
11	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Excavación p/ base de viga de fundación	M3	M3	29,13	40.000	1.165.200
12	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Excavación p/ camaraseptica	M3	M3	235	40.000	9.400.000
13	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Excavación para base	M3	M3	8,4	40.000	336.000
14	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Relleno y compactación	M3	M3	120	80.000	9.600.000
15	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Pilotes strauss de 30 cm de diametro cada 2 m y con profundidad promedio de 5 m	UNI	UNI	113	517.000	58.421.000

16	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Vigas de fundación 20x30	M3	M3	29,13	2.000.000	58.260.000
17	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Pilares	M3	M3	2,34	2.100.000	4.914.000
18	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Vigas	M3	M3	8,04	2.100.000	16.884.000
19	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Losas	M3	M3	14,85	1.850.000	27.472.500
20	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Rampa de acceso de ambulancias	M3	M3	1,5	1.700.000	2.550.000
21	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Piso y tapa de camaraseptica	M3	M3	11	1.850.000	20.350.000
22	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Hormigón pobre de nivelación de fondo	M2	M2	47,8	50.000	2.390.000
23	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Base de HºCº para tanque de oxigeno	M3	M3	4	1.000.000	4.000.000
24	72131601-006	Aislacion	Horizontal p/ muros	M2	M2	28,2	20.000	564.000
25	72131601-006	Aislacion	De pozo de inspección	M2	M2	30	35.000	1.050.000
26	72131601-006	Aislacion	De techo plano de losa	M2	M2	123,75	106.000	13.117.500
27	72131601-006	Aislacion	De canalón	M2	M2	50	106.000	5.300.000
28	72131601-006	Aislacion	De paredes interiores de Camaraseptica	M2	M2	158	50.000	7.900.000
29	72131601-005	Mamposteria	De ladrillo común 0.15	M2	M2	1150	60.000	69.000.000
30	72131601-005	Mamposteria	Registro de 1.20 x 1.20 m	UNI	UNI	7	1.000.000	7.000.000
31	72131601-005	Mamposteria	Mampostería de 0,30 en entrada de hombre 0,6x0,6 con revoque	UNI	UNI	1	1.000.000	1.000.000
32	72131601-005	Mamposteria	Mamposteria armada de 0,30 paredes camaraseptica con 2 varillas de 8mm c/8 hiladas	M2	M2	105	120.000	12.600.000
33	72131601-005	Mamposteria	Registros pluviales	UNI	UNI	25	200.000	5.000.000
34	72131601-005	Mamposteria	Registros cloacales	UNI	UNI	5	450.000	2.250.000
35	72131601-005	Mamposteria	Caseta para estación de bombeo	UNI	UNI	1	11.000.000	11.000.000

36	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Bajo piso sobre terreno	M2	M2	1056	20.000	21.120.000
37	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Bajo piso sobre contrapiso	M2	M2	1070,75	20.000	21.415.000
38	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Revoque con hidrofugo	M2	M2	82	23.000	1.886.000
39	72131601-008	Revoques	De muros interior a 2 capas fino	M2	M2	1150	18.000	20.700.000
40	72131601-008	Revoques	De muros exterior con hidrófugo	M2	M2	225,6	23.000	5.188.800
41	72131601-008	Revoques	De cielorraso de losa conexión, incluye vigas	M2	M2	17	30.000	510.000
42	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Mosaicos graniticosranurado de 0.30 x 0.30 m	M2	M2	226,5	95.000	21.517.500
43	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Mosaico granitico 0.30 x 0.30 m fondo gris color	M2	M2	765,49	95.000	72.721.550
44	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Cerámico blanco 0.30 x 0.30 m alto trafico PI5	M2	M2	84,16	90.000	7.574.400
45	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Baldosas de hormigón de 40 x 40 x 3 cm	M2	M2	127,5	70.000	8.925.000
46	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Adoquinexagonal	M2	M2	15	80.000	1.200.000
47	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Zocalo sanitario de granito natural	ml	ml	424,5	12.000	5.094.000
48	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Zocalo Mosaicos graniticos	ml	ml	122	15.000	1.830.000
49	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Azulejos portobello bonewhite 0.30 x 0.30 m de h=2.20 m	M2	M2	327,18	90.000	29.446.200
50	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Ladrillejos en fachada en franjas intermedias	M2	M2	112,8	50.000	5.640.000
51	72131601-007	Colocacion de techo	Techo de tejas españolas sobre tejuelón con tirantes de Hº pretensado	M2	M2	703,06	220.000	154.673.200
52	72102601-001	Servicio de carpinteria	Hoja de 0.90 x 2.10 m (P3)	UNI	UNI	23	270.000	6.210.000
53	72102601-001	Servicio de carpinteria	Hoja de 0.80 x 2.10 m (P4)	UNI	UNI	12	450.000	5.400.000
54	72102601-001	Servicio de carpinteria	Hoja de 1.20 x 2.10 m (P2)	UNI	UNI	12	850.000	10.200.000

55	72102601-001	Servicio de carpinteria	Hoja vaiven vidriada de 1.60 x 2.10 m (P4) con adhesión de chapa de acero inoxidable de 0,60 x 0,30 m ambas hojas y ambas caras	UNI	UNI	1	1.000.000	1.000.000
56	72102601-001	Servicio de carpinteria	Hoja de 1.80 x 2.10 m (P1)	UNI	UNI	3	1.000.000	3.000.000
57	73121602-007	Servicio de Herreria	Rejillas de piso de hierro fundido para desague pluvial	UNI	UNI	25	150.000	3.750.000
58	73121602-007	Servicio de Herreria	Doble tapa ciega de chapa Nº 16 para desague cloacal	UNI	UNI	5	350.000	1.750.000
59	73121602-007	Servicio de Herreria	Tapa metálica de acceso a la cámara	UNI	UNI	1	500.000	500.000
60	73121602-007	Servicio de Herreria	Techo metálico para salida de ambulancias	M2	M2	15	150.000	2.250.000
61	73121602-007	Servicio de Herreria	Escalera marinera para camaraseptica	UNI	UNI	2	1.000.000	2.000.000
62	73121602-007	Servicio de Herreria	Rejillas corridas con angulos y planchuela de 1"1/2 X 1/4" 30*40*600	ml	ml	10	150.000	1.500.000
63	73121602-007	Servicio de Herreria	Canaleta de chapa d=50 cm	ml	ml	122,14	70.000	8.549.800
64	73121602-007	Servicio de Herreria	Bajada de canaleta de chapa	ml	ml	48	70.000	3.360.000
65	73121602-007	Servicio de Herreria	Boquetas de chapa en techo plano de losa	UNI	UNI	4	150.000	600.000
66	73121602-007	Servicio de Herreria	Rejillas para boquetas de chapa en techo plano de losa	UNI	UNI	4	150.000	600.000
67	73121602-007	Servicio de Herreria	Cercado perimetral con postes de Hº y tejido para tanques	M2	M2	52	120.000	6.240.000
68	73121602-007	Servicio de Herreria	Marco de 0.80 x 2.10 m (P1)	UNI	UNI	23	210.000	4.830.000
69	73121602-007	Servicio de Herreria	Marco de 0.70 x 2.10 m (P2)	UNI	UNI	12	210.000	2.520.000
70	73121602-007	Servicio de Herreria	Marco de 1.20 x 2.10 m (P3)	UNI	UNI	12	215.000	2.580.000
71	73121602-007	Servicio de Herreria	Marco de 1.60 x 2.10 m (P4)	UNI	UNI	1	230.000	230.000
72	73121602-007	Servicio de Herreria	Marco de 1.80 x 2.10 m (P5)	UNI	UNI	3	250.000	750.000

73	73121602-006	Servicio de fabricacion de puerta y ventanas metalicas	Ventanas tipo V1 0,75x1,20 (maxi air) con perfileria de aluminio anonizado natural	UNI	UNI	40	700.000	28.000.000
74	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Enduido y pintura latex de muros interiores	M2	M2	1669,5	14.000	23.373.000
75	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Texturadoacrilico	M2	M2	513	70.000	35.910.000
76	72102401-003	Servicio de pintura de aberturas	De aberturas de madera - sintético	M2	M2	241,92	12.000	2.903.040
77	72102401-003	Servicio de pintura de aberturas	De aberturas metálicas - esmalte sintético	M2	M2	9,75	12.000	117.000
78	72102401-003	Servicio de pintura de aberturas	De canaletas y bajadas	ml	ml	236,88	15.000	3.553.200
79	72102401-003	Servicio de pintura de aberturas	Siliconado exterior de ladrillos vistos	M2	M2	112,8	10.000	1.128.000
80	72102401-003	Servicio de pintura de aberturas	De tirantes y tejeulones	M2	M2	703,06	10.000	7.030.600
81	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Bacha de acero inoxidable	UNI	UNI	2	500.000	1.000.000
82	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Canilla pico movil	UNI	UNI	2	150.000	300.000
83	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Lavatorio blanco cetile con pedestal	UNI	UNI	20	280.000	5.600.000
84	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Inodoro con mochila baja celite blanco con asiento blanco plastico y papelera	UNI	UNI	22	350.000	7.700.000
85	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Canilla	UNI	UNI	21	60.000	1.260.000
86	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Ducha higiénica	UNI	UNI	12	170.000	2.040.000
87	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Bachadeca L-37 blanca	UNI	UNI	2	500.000	1.000.000
88	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Griferia de ducha Fvclasica	UNI	UNI	12	100.000	1.200.000
89	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Termocalefón compartido y de urgencias	UNI	UNI	6	1.000.000	6.000.000
90	72102304-006	Instalacion de desague cloacal	Bacha de limpieza	UNI	UNI	2	500.000	1.000.000
91	72102304-006	Instalacion de desague cloacal	Baños con ducha	UNI	UNI	12	500.000	6.000.000

92	72102304-006	Instalacion de desague cloacal	Baño enfermeria y consultorios	UNI	UNI	7	500.000	3.500.000
93	72102304-006	Instalacion de desague cloacal	Baño damas	UNI	UNI	1	500.000	500.000
94	72102304-006	Instalacion de desague cloacal	Baño caballeros	UNI	UNI	1	500.000	500.000
95	72102304-006	Instalacion de desague cloacal	Ramal horizontal enterrado 150mmSR de unificacion colectores UPA y accesorios de PVC de 200 mm para entrada y salida de camaraseptica	UNI	UNI	1	1.000.000	1.000.000
96	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Extensión de cañerías y bajo piso	ml	ml	196	50.000	9.800.000
97	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Rejillas de piso	UNI	UNI	25	150.000	3.750.000
98	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Tuberías de HºAºdiam 40cm conexión	ml	ml	45	135.000	6.075.000
99	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Canal de desague pluvial de ladrillo común a cielo abierto simil existente	ml	ml	150	80.000	12.000.000
100	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Bacha de limpieza	UNI	UNI	2	750.000	1.500.000
101	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Baños con ducha	UNI	UNI	12	400.000	4.800.000
102	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Baño enfermeria y consultorios	UNI	UNI	7	400.000	2.800.000
103	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Baño damas	UNI	UNI	1	400.000	400.000
104	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Baño caballeros	UNI	UNI	1	400.000	400.000
105	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Conexión a red existente	UNI	UNI	1	400.000	400.000
106	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Instalación y valvula, para tanques de oxigeno	UNI	UNI	1	3.000.000	3.000.000
107	72102304-998	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/cond	Cañerías de PVC reforzado	ml	ml	69	70.000	4.830.000

		uctos						
108	72102304-998	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	Cámara colectora	UNI	UNI	4	1.000.000	4.000.000
109	72102304-998	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	Tendido de tuberías PVC soldable 100mm	ml	ml	140	60.000	8.400.000
110	30103606-003	Mampara de vidrio	El presupuesto no comprende instalacion, desague y equipos de aire acondicionado Puertas doble de cristal templado de 10 mm con dos hojas de 0.80 m y herrajes color bronce y frenos de piso	UNI	UNI	2	3.350.000	6.700.000
111	30103606-003	Mampara de vidrio	Recibidor de enfermeria	UNI	UNI	2	700.000	1.400.000
112	30103606-003	Mampara de vidrio	Recibidor de entrega de medicamentos	UNI	UNI	1	700.000	700.000
113	30103606-003	Mampara de vidrio	Espejos pegado a la pared fondo blanco	M2	M2	10,48	350.000	3.668.000
114	30103606-003	Mampara de vidrio	Vidrio fijo templado incoloro de 8 mm para mamparas de baño	M2	M2	19,95	650.000	12.967.500
115	11111604-001	Mesada de granito	Mesada de granito gris con plollera de 10 cm y zocalo de 7 cm	M2	M2	3,5	700.000	2.450.000
116	72102602-007	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas	Mamparas de baño de placas tipo eucaplac color claro con estructura de aluminio anonizado color natural, incluye puertas	M2	M2	22,53	900.000	20.277.000
117	72102602-007	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas	Mamparas dobles de placas de durlock	M2	M2	134,4	160.000	21.504.000

118	72101903-001	Carpinteriametalica	Guardacamillas de caño negro de 3" empotrda a la pared termicación pintura auutomotiva aplicado con soplete	ml	ml	119,5	80.000	9.560.000
119	72101903-001	Carpinteriametalica	Protector de cantos vivos	ml	ml	25	20.000	500.000
120	72101903-001	Carpinteriametalica	Revestidos de pared	M2	M2	95,6	70.000	6.692.000
121	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Central de alarma de 12 zonas	UNI	UNI	1	1.500.000	1.500.000
122	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Detectores de humo y calor, 2 hilos/24 V tipo 4D	UNI	UNI	24	400.000	9.600.000
123	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Detector termovelocimétrico	UNI	UNI	3	500.000	1.500.000
124	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Alarma Audiovisual de 12/24 V	UNI	UNI	1	1.500.000	1.500.000
125	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Pulsadores Manuales	UNI	UNI	2	1.500.000	3.000.000
126	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Cañerias de acero galvanizadas de 2 1/2" para conexiones a bocas de incendio y de 1 1/2" para conexión a rociadores	ml	ml	90	100.000	9.000.000
127	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Boca de incendio equipada compuesta por una caja metalica de adosar con vidrio y con adaptador de manguera de 25 m y esguincho chorro pleno	UNI	UNI	2	1.500.000	3.000.000
128	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Boca de incendio siamesa	UNI	UNI	1	2.000.000	2.000.000
129	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Extintores de polvo quimico seco tipo ABC de 6 kg	UNI	UNI	8	300.000	2.400.000
130	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Coneccion a red NHC y reposicion de pavimento	UNI	UNI	1	2.000.000	2.000.000
131	43222805-001	Equipo de central telefonica	Terminal de llamadas Cordón ZT. (Para cabecera de Cama y Baños).	UNI	UNI	10	100.000	1.000.000

132	43222805-001	Equipo de central telefonica	Botón AT de cancelación de llamada.	UNI	UNI	10	100.000	1.000.000
133	43222805-001	Equipo de central telefonica	Lámpara LV1 de señalización de habitación.	UNI	UNI	10	100.000	1.000.000
134	43222805-001	Equipo de central telefonica	Terminal de Enfermería Analogica de 12 puntos, expandible	UNI	UNI	1	2.000.000	2.000.000
135	42191707-999	Sistemas de generación de oxigeno	Tomas para embutir de Oxigeno Medicinal	UNI	UNI	24	250.000	6.000.000
136	42191707-999	Sistemas de generación de oxigeno	Tomas para embutir de Aire Medicinal	UNI	UNI	24	250.000	6.000.000
137	42191707-999	Sistemas de generación de oxigeno	Tomas para embutir de Vacio Medicinal	UNI	UNI	24	250.000	6.000.000
138	42191707-999	Sistemas de generación de oxigeno	Soporte para vacio	UNI	UNI	24	50.000	1.200.000
139	42191707-999	Sistemas de generación de oxigeno	Panel alarma para area de 2 gases	UNI	UNI	2	1.000.000	2.000.000
140	42191707-999	Sistemas de generación de oxigeno	Panel de alarma maestro	UNI	UNI	1	1.500.000	1.500.000
141	42191707-999	Sistemas de generación de oxigeno	Caja de valvula de emergencia	UNI	UNI	1	1.000.000	1.000.000
142	42191707-999	Sistemas de generación de oxigeno	Valvulaesferica sectorizada de mantenimiento	UNI	UNI	2	500.000	1.000.000
143	42191707-999	Sistemas de generación de oxigeno	Flujometro de doble escala para oxigeno	UNI	UNI	24	800.000	19.200.000
144	42191707-999	Sistemas de generación de oxigeno	Flujometro de doble escala para aire comprimido	UNI	UNI	24	800.000	19.200.000
145	42191707-999	Sistemas de generación de oxigeno	Regulador de vacío medico	UNI	UNI	24	500.000	12.000.000
146	42191707-999	Sistemas de generación de oxigeno	Trampa de vacio	UNI	UNI	24	350.000	8.400.000
147	42191707-999	Sistemas de generación de oxigeno	Frascos de aspiracion	UNI	UNI	24	400.000	9.600.000
148	42191707-999	Sistemas de generación de oxigeno	Instalacion y montaje de conductos	ml	ml	450	80.000	36.000.000
149	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Bocas de electricidad	UNI	UNI	507,5	65.000	32.987.500

150	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Ductos para telefonía	UNI	UNI	30	100.000	3.000.000
151	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Artefactos de iluminación parabolico de 2 x 36 w de embutir en cielorraso color blanco con rejilla y equipo electronico	UNI	UNI	145	200.000	29.000.000
152	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Tablero electrico	UNI	UNI	1	6.000.000	6.000.000
153	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Luces exteriores	UNI	UNI	24	700.000	16.800.000
154	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Estac.bombeo-bombas Q=9 l/sg Hm=6 m.c.a, incluye tablero, boyas, rele falta de fase, guarda motor, alimentacion a tablero, conexión y automatización.	UNI	UNI	2	15.000.000	30.000.000
155	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Iluminacion exterior de tanques de oxigeno	UNI	UNI	1	1.500.000	1.500.000
156	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Ventilacionmecanica de baños-Colocación de cajas de insuflación	UNI	UNI	5	800.000	4.000.000
157	82101502-007	Cartel con impresión	Cartelerias de señalización	UNI	UNI	1	3.000.000	3.000.000
TOTAL ADJUDICADO								**1.465.353.990**

Art.2° **COMUNICAR** a quienes corresponda, cumplido, archivar.----------

Lic. **MARTA BARRIOS DE ALVAREZ**
Secretaria de la Facultad

Prof. Dr. **ANÍBAL PERIS MANCHINI**
Decano

c.c. Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Auditoría Interna, Unidad Operativa de Contrataciones, Comité de Licitación, Rendición de Cuentas, Control Interno, Archivo. **APM/MBA/**apm

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Recibida N°: 1869
Fecha: 29/11/11 Hora: 13:35
Recibido por: