PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº .....

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE Hº - CALLE CURUPAYTY Bº KO'E TI ROTY DISTRITO DE NATALIO" CON ID: 431408

		EG PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES de EMILIO CARDOZO RUC 1941011-5				FS CONSTRUCCIONES de ROBERTO CARLOS FERREIRA SOSA CON RUC 3636341-3				GLV CONSTRUCCIONES de OMAR VALDEZ CON RUC 3927192-7			
Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad Medida Global	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza general del terreno de obras	Metros cua	2.970	331	983.070	Metros cua	2.970	377	1.118.918	Metros cu	2.970	354	1.051.380
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico	Metros cua	2.970	307	911.790	Metros cua	2.970	349	1.037.837	Metros cu	2.970	328	974.160
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva)	Unidad Mc	1	980.720	980.720	Unidad Mc	1	1.115.570	1.115.570	Unidad M	1	1048145	1.048.145
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24 (0,30 x 0,80).	Unidad	4	205.278	821.112	Unidad	4	233.504	934.017	Unidad	4	219391	877.564
5	Movimientacion de suelo (Perfilado) y preparacion de caja	Metros cua	2.970	2.004	5.951.880	Metros cua	2.970	2.280	6.770.264	Metros cu	2.970	2142	6.361.740
6	Compactación Mecánica de suelo.	Metros cua	2.535	1.607	4.073.745	Metros cua	2.535	1.828	4.634.462	Metros cu	2.535	1718	4.355.130
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cua	2.535	1.893	4.798.755	Metros cua	2.535	2.153	5.458.007	Metros cu	2.535	2023	5.128.305
8	CORDON CUNETA de Hormigon, des 0.40m, alt. libre 0.15m esp. de cordon 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m esp. mínimo de 0.12 m cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	Metro linea	695	78.414	54.497.730	Metros cua	695	89.195	61.990.852	Metros cu	695	83805	58.244.475
9	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m). Incluye baden (detalles en planos)	Metros cua	2.535	29.000	73.515.000	Metros cua	2.535	29.281	74.227.512	Metros cu	2.535	27511	69.740.385
10	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ .	Metro linea	32	49.154	1.572.928	Metro linea	32	55.913	1.789.220	Metro lin	32	52534	1.681.088
11	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	Metros cua	2.535	1.957	4.960.995	Metro linea	2.535	2.226	5.642.555	Metro lin	2.535	2091	5.300.685
12	Compactación inicial, diaria y final .	Metros cua	2.535	2.006	5.085.210	Metros cua	2.535	2.281	5.783.273	Metros cu	2.535	2143	5.432.505
13	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	Metro linea	695	6.232	4.331.240	Metros cua	695	7.089	4.926.786	Metros cu	695	6660	4.628.700
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cua	2.970	358	1.063.260	Metro linea	2.970	408	1.210.810	Metro lin	2.970	383	1.137.510
	TOTAL				163.547.435				176.664.081				165.961.772

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE NATALIO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ITAPÚA

Lic. Luis Bernal
Responsable UOC