República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

CUADRO COMPARATIVO

CONCURSO DE OFERTA N°07/2.017 PARA LA REPARACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA BASICA N°113 TIBURCIO BOGADO "PABELLON NORTE", CON ID N°337.759 - LLAMADO PLURIANUAL.					MB INGENIERIA		JB CONSTRUCCIONES	
Nº	Codigo de Catalogo	RUBROS	U.M	Cant.	Precio U.	Precio T.	Precio U.	Precio T.
1	82101502-004	cartel de obra	un	1,00	950.000	950.000	1.100.000	1.100.000
2	72103003-001	demolición de techo de tejas coloniales y tejuelas maderamen con recuperación	m2	265,65	8.500	2.258.025	12.000	3.187.800
3	72103003-001	desmonte y desalijo de piso	m2	206,50	11.000	2.271.500	12.000	2.478.000
4	72103003-001	desmonte y desalijo tierra 50 cm de profundidad posteriormente rellenado con ripio compactado cada 20 cm	m3	103,25	88.500	9.137.625	95.000	9.808.750
5	72103003-001	demolición y desalijo de pared de0,15 cm	m2	28,42	12.000	341.040	10.000	284.200
6	72103003-001	demolición de piso para rampa	m3	12,75	20.000	255.000	17.000	216.750
7	72131601-003	cimiento de pbc de 0,45 cm de espesor x 1,20 de profundidad	m2	3,68	180.000	662.400	180.000	662.400
8	72131601-003	cimiento para pilares de pbc ce 0,60x0,60 cm x 1,20 de profundidad	m3	3,02	180.000	543.600	180.000	543.600
9	72131601-004	viga cadena de hº aº de 0,30x0,30	m3	0,62	1.850.000	1.147.000	1.800.000	1.116.000
10	72131601-004	encadenado superior de hº aº de 0,20x0,30	m3	1,14	1.850.000	2.109.000	1.800.000	2.052.000

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 c/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

11	72131601-004	viga se hº aº sobre pilares de 0,15x0,30	m3	1,02	1.850.000	1.887.000	1.800.000	1.836.000
12	72131601-004	vigas cumbrera y dado de apoyo h aº de 0,20x0,45	m3	3,84	1.850.000	7.104.000	1.800.000	6.912.000
13	72131601-004	losita sobre puerta revocada	m3	0,43	1.850.000	795.500	1.800.000	774.000
14	72102507-003	aislación horizontal con hidrofugo y asfalto liquido	ml	6,80	25.000	170.000	24.000	163.200
15	72101607-003	pared de 0,30 ladrillos comunes mortero 1:3:8	m2	79,21	135.000	10.693.350	135.000	10.693.350
16	72101607-003	pared de 0,15 ladrillos comunes mortero 1:3:8	m2	16,00	68.000	1.088.000	68.000	1.088.000
17	72101601-001	techo de tejas colonial y tejuelas nuevos con vigas de hº aº maderamen recuperado con alfagias incluye cambio de tirantes en mal estado	m2	265,86	180.000	47.854.800	180.000	47.854.800
18	72101601-001	techo de tejas colonial ampliacion sobre pasillos nuevos con maderamen nuevos	m2	38,53	240.000	9.247.200	240.000	9.247.200
19	72131601-008	revoques de pared grueso filtrado	m2	158,42	26.000	4.118.920	28.000	4.435.760
20	72131601-010	puertas de chapa doblada de 0,90x2,10	m2	7,56	280.000	2.116.800	280.000	2.116.800
21	72131601-010	ventiluz de 1,50x1,20 con vidrios dobles	m2	3,60	360.000	1.296.000	360.000	1.296.000

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 c/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

22	72131601-004	pilares de ladrillos comunes de 0,45 x 0,45 con interior una columnas de hº aº de 0,15x0,15 con 4 fe de 8 mm y estribo fe de 6 mm csda 20 cm y cabezal de hº aº de 0,06,55x0,55	ml	18,20	120.000	2.184.000	115.000	2.093.000
23	72131601-012	pinturas de aberturas de chapas doblada con pinturas sintético	m2	7,56	25.000	189.000	25.000	189.000
24	72131601-012	pinturas de ventiluces	m2	23,40	30.000	702.000	26.000	608.400
25	72131601-012	pinturas de columnas de ladrillos vistos	m2	29,12	16.000	465.920	16.000	465.920
26	72131601-012	pinturas de pared al latex prrevia limpieza reparacion de fisura y grietas	m2	706,24	16.000	11.299.840	18.000	12.712.320
27	72102201-002	Instalación del tablero TG de 25 AG	Un.	1,00	421.700	421.700	500.000	500.000
28	72102201-002	Inst. del tablero TS de 16 AG con barrera de fase y neutro	Un.	4,00	392.500	1.570.000	380.000	1.520.000
29	72102201-002	Instalación de tableros de comando TC	Un.	60,00	95.500	5.730.000	98.000	5.880.000
30	72102201-002	Instalación de los tableros de Comando de Ventiladores TCV	Un.	16,00	96.200	1.539.200	96.000	1.536.000
31	72102201-002	Alimentación de los circuitos de luces	Un.	31,00	98.500	3.053.500	105.000	3.255.000
32	72102201-002	Alimentación de los circuitos de tomas	Un.	52,00	98.500	5.122.000	105.000	5.460.000

Comisión Municipalidad de Cnel. Bogado
Comisión Operativa de Contrataciones

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

33	72102201-002	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Un.	24,00	105.300	2.527.200	105.000	2.520.000
34	72102201-002	Alimentación de los circuitos del TC	Un.	56,00	98.500	5.516.000	105.000	5.880.000
35	72102201-002	Alimentación de los circuitos de tomas computadoras	Un.	24,00	128.500	3.084.000	135.000	3.240.000
36	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 2× 40 w	un	24,00	165.000	3.960.000	180.000	4.320.000
37	72102201-003	Artefactos Fluorescentes de 1 × 40 w c/fotocelula en galeria	un	7,00	129.600	907.200	135.000	945.000
38	72102201-003	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	un	4,00	145.800	583.200	150.000	600.000
39	72102201-003	Ventilador de techo de 56"	un	16,00	485.000	7.760.000	550.000	8.800.000
40	72152705-001	rampas dosaje 1:3 y acanaladas según detalles	m2	40,00	35.000	1.400.000	37.000	1.480.000
41	72101603-002	canaletas y bajadas de chapa de cing nº 28 (8 bajadas)	ml	83,60	52.000	4.347.200	55.000	4.598.000
42	72131601-009	contrapiso de hº pº	m2	239,24	20.000	4.784.800	22.000	5.263.280
43	72131601-009	carpeta	m2	239,24	18.000	4.306.320	18.000	4.306.320
44	72131601-009	piso ceramico de alto trafico	m2	239,24	63.000	15.072.120	68.000	16.268.320
45	72131601-009	zocalos ceramica cortados	ml	149,36	16.000	2.389.760	17.000	2.539.120

Municipalidad de Cnel. Bogado
Unidad Operativa de Contrataciones

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

46	72131601-005	canteros de ladrillos vistos de 0,30 cm libre	ml	14,20	45.000	639.000	45.000	639.000
47	72102602-004	reposición de vidios rotos	m2	5,65	200.000	1.130.000	180.000	1.017.000
48	72102602-011	pizarrón acrílico de 1,20x3,00	un	4,00	980.000	3.920.000	1.300.000	5.200.000
49	72131601-013	limpieza final	gl	1,00	1.300.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000
TOTAL						201.950.720		210.902.290

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Sr. Carlos Adrián Bareiro
Encargado del Dpto. de U.O.C