MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
LUGAR: J. AUGUSTO SALDIVAR
RUBRO: CONSTRUCCION DE AULA TIPO 5,80 X 6,80 CON TECHO DE TEJA, EN LA ESC. BAS. N° 6207 SANTA CATALINA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS.

					NERY CONSTRUCCIONES		CONSTRUCTORA SAN LUIS		MZ CONSTRUCCIONES	
N°	CODIGO	DESCRIPCION	UN MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1		Preparación de Obra								
		b- Limpieza y preparación del terreno	m2	63,7	9.600	611.520	10.176	648.211	10.848	691.018
		c- Replanteo	m2	63,7	1.800	114.660	1.908	121.540	2.034	129.546
2		Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	14	252.000	3.528.000	267.120	3.739.680	284.760	3.986.640
3		Estructura de H°A°:			0	0	0	0	0	0
		b2- Vigas y Dados de H°A°	m3	0,82	1.980.000	1.623.600	2.098.800	1.721.016	2.237.400	1.834.668
		d- Encadenados de H°A°	m3	2,17	1.680.000	3.645.600	1.780.800	3.864.336	1.898.400	4.119.528
4		Muros de Nivelación:			0	0	0	0	0	0
		a- De 0,45m	m2	3,6	215.000	777.600	228.960	824.256	244.080	878.688
		b- De 0,30m	m2	7,5	156.000	1.170.000	165.360	1.240.200	176.280	1.322.100
		c- De 0,60m	m2	0,6	288.000	172.800	305.280	183.168	325.440	195.264
		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,3	36.000	838.800	38.160	889.128	40.680	947.844
5		Aislación asfáltica:			0	0	0	0	0	0
		a- De paredes	m2	6,4	24.000	153.600	25.440	162.816	27.120	173.568
6		Muros de Elevación:			0	0	0	0	0	0
		b- De 0,15m para revocar	m2	3,4	74.400	252.960	78.864	268.138	84.072	285.845
		c- De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,5	168.000	5.796.000	178.080	6.143.760	189.840	6.549.480
		d- De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,5	162.000	2.187.000	171.720	2.318.220	183.060	2.471.310
		e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34,3	76.800	2.634.240	81.408	2.792.294	86.784	2.976.691
		f- Envarillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas)	ml	12	21.600	259.200	22.896	274.752	24.408	292.896
7		Pilares			0	0	0	0	0	0
		b- De 0,45x0,45m visto para corredor	ml	6,6	66.000	435.600	69.960	461.736	74.580	492.228
8		Techo			0	0	0	0	0	0
		c- De tejas y tejuelones prensada a maquina	m2	90,5	234.000	21.177.000	248.040	22.447.620	264.420	23.930.010
9					0	0	0	0	0	0
		d- Viga de madera y panchuela en galeria	gl	1	2.040.000	2.040.000	2.162.400	2.162.400	2.305.200	2.305.200
10	72131601-9999	Revoques			0	0	0	0	0	0
		a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,3	28.800	1.851.840	30.528	1.962.950	32.544	2.092.579
		e- De viga cumbrera de H°A°	m2	10,3	43.200	444.960	45.792	471.658	48.816	502.805
		Contrapiso de H° de cascotes	m2	58	24.000	1.392.000	25.440	1.475.520	27.120	1.572.960
		Piso de Baldosa Calcarea	m2	58	69.600	4.036.800	73.776	4.279.008	78.648	4.561.584

MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
LUGAR: J. AUGUSTO SALDIVAR
RUBRO: CONSTRUCCION DE AULA TIPO 5,80 X 6,80 CON TECHO DE TEJA, EN LA ESC. BAS. N° 6207 SANTA CATALINA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

		Zócalo Calcáreo	ml	34	24.000	816.000	25.440	864.960	27.120	922.080
11		Aberturas de madera:			0	0	0	0	0	0
		b- Puerta madera de 1,10x2,10m	un	1	1.620.000	1.620.000	1.717.200	1.717.200	1.830.600	1.830.600
12		Aberturas metálicas:			0	0	0	0	0	0
		Ventanas tipo balancines	m2	6,84	312.000	2.134.080	330.720	2.262.125	352.560	2.411.510
13		Alfeizar de ventanas:			0	0	0	0	0	0
		c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ml	5	31.200	156.000	33.072	165.360	35.256	176.280
14		Pintura			0	0	0	0	0	0
		a- De paredes a la cal	m2	64,3	8.400	540.120	8.904	572.527	9.492	610.336
		b- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,9	16.800	199.920	17.808	211.915	18.984	225.910
		e- De viga cumbrera a la cal	m2	10,3	8.400	86.520	8.904	91.711	9.492	97.768
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,84	16.800	114.912	17.808	121.807	18.984	129.851
		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,3	16.800	1.869.840	17.808	1.982.030	18.984	2.112.919
		h- De maderamen y cielorrasos con barniz	m2	90,5	16.800	1.520.400	17.808	1.611.624	18.984	1.718.052
		i- De abertura de madera con barniz	m2	5,5	16.800	92.400	17.808	97.944	18.984	104.412
		Vidrios dobles	m2	6,84	168.000	1.149.120	178.080	1.218.067	189.840	1.298.506
15		Desagüe Pluvial:			0	0	0	0	0	0
		a- Canaleta y caño de bajada N°26 - desarrollo 33cms.	ml	23	72.000	1.656.000	76.320	1.755.360	81.360	1.871.280
		Instalación eléctrica	gl	1	1.800.000	1.800.000	1.908.000	1.908.000	2.034.000	2.034.000
		Artefactos eléctricos	gl	1	1.560.000	1.560.000	1.653.600	1.653.600	1.762.800	1.762.800
16		Mobiliarios			0	0	0	0	0	0
		a- Pizarrones	un	1	960.000	960.000	1.017.600	1.017.600	1.084.800	1.084.800
17		Limpieza final	m2	60	6.000	360.000	6.360	381.600	6.780	406.800
TOTALES						**71.779.092**		**76.085.838**		**81.110.374**