MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santaní para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA:CONSTRUCCION DE AULA ESC. BAS. 4420 JOSE GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA Y CONST. DE SSHH ESC. BAS. 1471 CARLOS VILLAR CD 22/2019 ID 366316		MARIAS GROUP S.A.					NO APLICA					NO APLICA				
Item	**Descripción**	**Marca**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	**CONSTRUCCION DE UN BAÑO SEXADO DE 2.55 X 4.00 MTS - ESC. BAS. N° 1471 CARLOS VILLAR**		**Unidad**	**1**	**48.877.000**	**48.877.000**										
1.1	Replanteo	s/m	Metros cuadrados	7,6	20.000	152.000										
1.2	Excavacion y carga de cimiento con PBC	s/m	Metros cuadrados	3,5	500.000	1.750.000										
1.3	Encadenado de H? A? de 0,11 x 0,27	s/m	Metros cúbicos	0,5	2.500.000	1.250.000										
1.4	Muro de nivelacion 0,30	s/m	Metros cuadrados	3	200.000	600.000										
1.5	Relleno y compactacion	s/m	Metros cúbicos	1,5	100.000	150.000										
1.6	Aislacion horizontal	s/m	Metros cuadrados	5	50.000	250.000										
1.7	Muro de elevacion 0,15 visto una cara de ladrillo prensado	s/m	Metros cuadrados	41	150.000	6.150.000										
1.8	Techo de tejas con tejuelon	s/m	Metros cuadrados	17	200.000	3.400.000										
1.9	Revoques	s/m	Metros cuadrados	92	40.000	3.680.000										
1.10	Contrapisos de cascotes	s/m	Metros cuadrados	16	40.000	640.000										
1.11	Piso tipo cerámico	s/m	Metros cuadrados	16	100.000	1.600.000										
1.12	Guarda obra de alisada de cemento	s/m	Metro lineal	14	150.000	2.100.000										
1.13	Marco de 0,15 y puerta 0,70x2,10 tablero	s/m	Unidad	2	1.200.000	2.400.000										
1.14	Marco de 0,15 (parante) y puerta de 0,60 x 1,60	s/m	Unidad	3	600.000	1.800.000										
1.15	Ventana tipo balancin de 0,60x0,40	s/m	Unidad	2	200.000	400.000										
1.16	Mocheta de revoque en aberturas	s/m	Metro lineal	12	30.000	360.000										
1.17	Pintura de pared revocada interior al latex	s/m	Metros cuadrados	40	30.000	1.200.000										
1.18	Pintura de techo, maderamen y tejuelon sintetico	s/m	Metros cuadrados	17	30.000	510.000										
1.19	Pintura de abertura de madera sintetico	s/m	Metros cuadrados	8,5	30.000	255.000										
1.20	Pintura de abertura de madera sintetico	s/m	Metros cuadrados	41	30.000	1.230.000										
1.21	Pintura de balancines	s/m	Unidad	2	50.000	100.000										
1.22	Azulejos Blancos 15x15 h:1,20	s/m	Metros cuadrados	24	100.000	2.400.000										
1.23	Vidrios	s/m	Metros cuadrados	0,5	200.000	100.000										
1.24	Desague cloacal	s/m	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000										
1.25	Instalaciones de agua corriente	s/m	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000										
1.26	Artefactos sanitarios y accesorios	s/m	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000										
1.27	Instalaciones electricas	s/m	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000										
1.28	Camara septica	s/m	Unidad	1	2.500.000	2.500.000										
1.29	Pozo absorbente	s/m	Unidad	1	6.000.000	6.000.000										
1.30	Letrero de obra	s/m	Unidad	1	900.000	900.000										
1.31	Vallado de obra	s/m	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000										
1.32	Limpieza de final	s/m	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000										

Lic. Julio César Cáceres M.
Integrante U.O.C.
Municipalidad de San Estanislao

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
Administración: "Santani para Todos" 2015-2020
San Estanislao - San Pedro
Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5
E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA:CONSTRUCCIÓN DE AULA ESC. BAS. 4420 JOSE GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA Y CONST. DE SSHH ESC. BAS. 1471 CARLOS VILLAR CD 22/2019 ID 366316		MARIAS GROUP S.A.					NO APLICA					NO APLICA				
Item	**Descripción**	**Marca**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
2	**CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 5,80 X 6,80 MTS - TECHO METALICO CON GALERIA - ESC. BAS. Nº 4420 "DR. JOSE GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA"**		**Unidad**	**1**	**94.510.300**	**94.510.300**										
2.1	Limpieza y preparacion del terreno	s/m	Metros cuadrados	63,7	5.000	318.500										
2.2	Replanteo	s/m	Metros cuadrados	63,7	5.000	318.500										
2.3	Excavación y carga de cimiento con PBC.	s/m	Metros cúbicos	14	450.000	6.300.000										
2.4	Encadenados de H° A°	s/m	Metros cúbicos	2,17	2.200.000	4.774.000										
2.5	Muro de nivelacion a- De 0,45 cm.	s/m	Metros cuadrados	3,6	170.000	612.000										
2.6	b- De 0,30 cm.	s/m	Metros cuadrados	7,5	120.000	900.000										
2.7	c- De 0,60 cm.	s/m	Metros cuadrados	0,6	200.000	120.000										
2.8	Relleno y apisonado de interiores	s/m	Metros cúbicos	23,3	100.000	2.330.000										
2.9	Aislacion asfaltica a- De paredes	s/m	Metros cuadrados	6,4	60.000	384.000										
2.10	Muro de elevacion b- De 0,15 para revocar	s/m	Metros cuadrados	3,4	110.000	374.000										
2.11	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	s/m	Metros cuadrados	34,5	150.000	5.175.000										
2.12	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos prensados	s/m	Metros cuadrados	13,5	130.000	1.755.000										
2.13	e- De 0,15 a una cara visto de ladrillos prensados	s/m	Metros cuadrados	34,3	125.000	4.287.500										
2.14	f- Envarillado bajo aberturas 2 hiladas	s/m	Metro lineal	12	20.000	240.000										
2.15	Pilares b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	s/m	Metro lineal	6,6	200.000	1.320.000										
2.16	Techo metalico	s/m	Metros cuadrados	90,5	180.000	16.290.000										
2.17	Cielo razo de pbc	s/m	Metros cuadrados	90,5	100.000	9.050.000										
2.18	Revoque a- De paredes interior y exterior a una capa	s/m	Metros cuadrados	64,3	40.000	2.572.000										
2.19	Contrapiso de H° de cascotes	s/m	Metros cuadrados	58	40.000	2.320.000										
2.20	Piso de baldosa calcarea	s/m	Metros cuadrados	58	120.000	6.960.000										
2.21	Zocalo calcareo	s/m	Metro lineal	34	40.000	1.360.000										
2.22	b- Puerta metalica de 1,20 x 2,10	s/m	Unidad	1	1.500.000	1.500.000										
2.23	a- Ventanas tipo balancines	s/m	Metros cuadrados	6,84	400.000	2.736.000										
2.24	Alfeizar de ventana c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	s/m	Metro lineal	5	30.000	150.000										
2.25	Pintura a- De paredes al latex	s/m	Metros cuadrados	64,3	20.000	1.286.000										
2.26	c- de pilares vistos con antimoho	s/m	Metros cuadrados	11,9	15.000	178.500										
2.27	f- De abertura metalica con pintura sintetica	s/m	Metros cuadrados	6,84	20.000	136.800										
2.28	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	s/m	Metros cuadrados	111,3	20.000	2.226.000										
2.29	Vidrios dobles	s/m	Metros cuadrados	6,84	150.000	1.026.000										
2.30	Desague pluvial a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	s/m	Metro lineal	23	90.000	2.070.000										
2.31	Instalación eléctrica	s/m	Unidad Medida Global	1	2.690.500	2.690.500										
2.32	Artefactos electricos	s/m	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000										
2.33	Moviliarios a- Pizarrones	s/m	Unidad	1	900.000	900.000										
2.34	ventiladores de techo	s/m	Unidad	2	450.000	900.000										
2.35	Aire acondicionado de 18,000	s/m	Unidad	1	3.450.000	3.450.000										
2.36	Cartel de obra	s/m	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000										
2.37	Pilastra, caño de bajada y accesorios	s/m	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000										
2.38	Cable Ny 2x6	s/m	Metro lineal	30	20.000	600.000										
2.39	Rampa peatonal	s/m	Unidad	1	600.000	600.000										
2.40	Vallado de obra	s/m	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000										
2.41	Limpieza final	s/m	Metros cuadrados	60	15.000	900.000										
	TOTAL IVA INCLUIDO					**143.387.300**										

Lic. Julio César Cáceres M.
Integrante U.O.C.
Municipalidad de San Estanislao

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO * U.O.C. *