COMPUTO METRICO

CONSTRUCCION DE UNA SALA DE CONTINGENCIA CON BAÑO, ANTE LA PANDEMIA MUNDIAL A CAUSA DEL COVID 19 EN LA LOCALIDAD DE PUERTO SASTRE DISTRITO DE CARMELO PERALTA

Item	Rubro	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1.	REPARACION DE OBRAS				
1.1	Replanteo y marcación de obra	m^2	54,00	6.000	324.000
1.2	Relleno y compactación	m^3	8,50	85.000	722.500
1.3	escavacion p/Fundación	m^3	1,80	60.000	108.000
1.4	Movilización hasta el sitio de obras	gl.	1,00	5.000.000	5.000.000
2.	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO				
2.1	Zapatas (Incluye relleno del pozo de la zapata)	m^3	1,80	2.200.000	3.960.000
2.2	Platea de fundación de 10 cm	m^2	49,00	240.000	11.760.000
2.3	viga perimetral de 15 x 30	ml.	27,90	150.000	4.185.000
3.	AISLACION				
3.1	Aislación Horizontal de paredes	ml.	23,60	35.000	826.000
4.	MAMPOSTERIA				
4.1	Paredes de 0,15 a revocar ambas caras	m^2	82,00	140.000	11.480.000
4.2	Embarillado de mamposterias	ml	33,00	30.000	990.000
5.	REVOQUES				
5.1	Revoque interior de paredes	m^2	47,33	50.000	2.366.500
5.2	Revoque inmpermeable para recibir azulejos	m^2	45,67	60.000	2.740.200
5.3	Revoque exterior de paredes	m^2	71,00	60.000	4.260.000
5.4	Revoque de mochetas de aberturas	ml.	27,40	50.000	1.370.000
6.	COLOCACIÓN DE PISOS - CONTRA PISOS				
6.1	Carpeta para piso en P.B.	m^2	48,50	40.000	1.940.000
6.2	Piso de cerámica esmaltada PI5	m^2	48,50	140.000	6.790.000
6.3	Zócalo cerámico PI5	ml.	24,25	40.000	970.000
6.4	Azulejado de paredes en baños y sala, hasta 2,10 m	m^2	45,67	130.000	5.937.100

ARQ. CARLOS DIAZ DE BEDOYA
Reg. MOPC: 2643

6.5	Canal a cielo abierto de ladrillos, revocado	ml.	14,00	80.000	1.120.000
6.6	Paso a nivel entre galeria existente y la nueva	gl.	1,00	375.000	375.000
7	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO				
7.1	Techo de doble chapa de aluminio con relleno de poliuretano expandido de 5cm (tipo sandwich), sobre estructura metálica, con pilares metálicos.	m^2	63,50	580.000	36.827.100
8	ABERTURAS				
8.1	Puerta placa de 1,60 x 2,10 incluye marcos y contramarcos	un.	1,00	2.450.000	2.450.000
8.2	Puerta placa de 0,80 x 2,10, incluye marcos y contramarcos	un.	1,00	1.350.000	1.350.000
8.3	Ventana tipo balancín con mosquitero	m^2	7,82	680.000	5.317.600
8.4	Vidrios traslucidos para los balancines	m^2	7,82	220.000	1.720.400
9	INSTALACIONES SANITARIAS				
9.1	Instalación de ramal de entrada de agua, incluye accesorios	ml.	10,00	40.000	400.000
9.2	Instalaciones de agua de baño	un.	1,00	950.000	950.000
9.3	Instalación de agua para canillas de patio	un.	1,00	200.000	200.000
9.4	Desagues de baño	un.	1,00	900.000	900.000
9.5	registros cloacales de 40x40	un.	1,00	550.000	550.000
9.6	Conección entre registros cloacales	ml.	10,00	50.000	500.000
9.7	Cámara séptica con tapa de hormigón	un.	1,00	3.500.000	3.500.000
9.8	Mesada de Marmol cultivado con una bacha	gl.	1,00	1.100.000	1.100.000
9.9	Provisión y colocación de inodoro cisterna alta	un.	1,00	850.000	850.000
9.10	Grifería frío solo tipo presmatic	un.	1,00	350.000	350.000
9.11	Llave de paso con campana de 1/2	un.	2,00	200.000	400.000
9.12	Accesorios varios para baños	un.	6,00	150.000	900.000
9.13	Botiquin con espejo	un.	1,00	350.000	350.000
9.14	Canaleta de chapa galvanizada D=50cm Nº27	ml.	15,00	90.000	1.350.000

ARQ. CARLOS DIAZ DE BEDOYA
Reg. MOPC: 2643

9.15	Bajada de chapa galvanizada de 15 cm x 10 cm. Nº 27	ml.	14,00	75.000	1.050.000
10	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS				
10.1	Alimentación al tablero principal existente desde la pilastra con cable pre esnsamblado monofasico 2 x 16	ml.	20,00	20.000	400.000
10.2	Alimentación del tablero principal al tablero seccional con cables de 6 mm2	ml.	10,00	15.000	150.000
10.3	Tablero secundario	un.	1,00	600.000	600.000
10.4	Boca para luces	un.	14,00	250.000	3.500.000
10.5	Boca de tomas estandar	un.	10,00	260.000	2.600.000
10.6	Boca para ventiladores de techo	un.	2,00	260.000	520.000
10.7	Circuito independiente para ducha eléctrica	un.	1,00	400.000	400.000
10.8	Circuito independiente para acondicionador de aire-monofasico	un.	1,00	400.000	400.000
10.9	Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo led	un.	12,00	200.000	2.400.000
10.10	Provisión y colocación de ventiladores de techo whatson, motor pesado caja metálica	un.	2,00	700.000	1.400.000
10.11	Provisión y colocacón de ducha eléctrica	un.	1,00	150.000	150.000
11	SERVICIOS DE PINTURA				
11.1	Pintura de paredes interiores al latex con base enduido	m^2	47,33	50.000	2.366.500
11.2	Pintura de paredes exteriores con base enduido	m^2	71,00	50.000	3.550.000
11.3	Pintura de abertura de madera al sintético	m^2	26,82	60.000	1.609.200
12	LIMPIEZA DE OBRA				
12.1	Retiro de escombros y limpieza final de obra	gl.	1,00	900.000	900.000
PRECIO TOTAL					149.185.100

ARQ. CARLOS DIAZ DE BEDOYA
Reg. MOPC: 2643