CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 2 REFACCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PASEO CENTRAL AVDA MCAL ESTIGARRIBIA. ID 414104				CONVOCANTE		MORENO INGENIERIA		T&A CONSTRUCCIONES	
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra con logo de la Municipalidad. Medidas 1,20 por 1,60 m. Estructura metálica con soportes de caños cuadrados de 40 x 60 mm. Bastidor y trasversal con caño cuadrado de 30 x 30 mm. Chapa nº 16 y logo ploteado según modelo. Soportes fijados con Hº Aº.	Unidad	1	1.328.800	1.328.800	1.328.800	1.328.800	125.660	125.660
2	Marcación y replanteo.	m2	1.112	2.573	2.861.547	2.573	2.861.176	2.010	2.235,12
3	Retiro y destronque de arboles de hovenia.	Unidad	8	204.680	1.637.440	204.680	1.637.440	165.000	1.320.000
4	Retiro y reposición de cordones de Hº Aº. Nuevos de 0,10 x 0,40 x 0,50 m.	ml	859,8	45.963	39.519.274	45.963	39.518.987	42.150	36.240.570
5	Retiro de piso existente.	m2	803,8	14.000	11.253.468	14.000	11.253.200	11.500	9.243.700
6	Retiro de canteros de mampostería de 0,15 m.	m2	89,6	14.000	1.254.430	14.000	1.254.400	11.500	1.030.400
7	Piso de adoquines de Hº tipo paver con decoraciones de colores.	m2	803,8	147.448	118.518.702	147.448	118.518.702	121.688	97.812.814
8	Colocación de farolas tipo plaza. Caño negro de 2. Farolas de estilo colonial según modelos. Focos led de luz calida. Base de Hº de 0,20 x0,20 x 0,50 m, con caja de conexión.	Unidad	20	735.460	14.709.200	735.460	14.709.200	657.460	13.149.200
9	Colocación de bancos tipo plaza. Según detalles y especificaciones técnicas.	Unidad	4	871.667	3.486.667	871.667	3.486.668	805.000	3.220.000
10	Colocación de basureros con doble recipiente. Indicando para residuos organicos y reciclables.	Unidad	8	606.667	4.853.333	606.667	4.853.336	550.000	4.400.000
11	Tablero general.	Unidad	1	1.400.067	1.400.067	1.400.067	1.400.067	1.205.000	1.205.000
12	Tendido de alimentación para farolas. Subterraneo con cable tipo NYY. En electroductos, fosa con arena lavada y tapa de ladrillos comunes.	ml	640	46.001	29.440.853	46.001	29.440.640	40.801	26.112.640
13	Limpieza para entrega.	gl	1	2.066.667	2.066.667	2.000.000	2.000.000	1.694.667	1.694.667
TOTAL					232.330.448		232.262.617		195.556.887

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Antonia Galeano
Jefa de U.O.C.
Municipalidad de Piribebuy

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 1: REFACCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PIRIBEBUY				CONVOCANTE		MORENO INGENIERIA		T&A CONSTRUCCIONRES	
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario
1	Preparación de Obra - Cartel de obra (1,50 x 1,20) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	Un	1,00	1.513.160	1.513.160	1.513.160	1.513.160	1.225.660	1.225.660
2	Obrador	M2	14,00	307.547	4.305.658	307.547	4.305.658	252.189	3.530.646
3	Vallado protección de obra	ML	14,00	295.325	4.134.550	295.325	4.134.550	242.167	3.390.338
	Construcción existente								
4	Demoliciones de tejas sin recuperación	m2	207,03	22.218	4.599.793	22.218	4.599.793	18.219	3.771.880
5	Demolición de baño existente	gol	1,00	1.837.667	1.837.667	1.837.667	1.837.667	1.506.887	1.506.887
6	Demolición de puerta frontal	un	2,00	44.833	89.666	44.833	89.666	36.764	73.528
7	Demolición de revoque en mal estado	m2	40,00	20.497	819.880	20.497	819.880	16.603	664.120
8	Desmonte de artefactos eléctricos	gl	1,00	637.071	637.071	637.071	637.071	516.028	516.028
9	Desmonte de piso en mal estado	m2	35,00	19.607	686.245	19.607	686.245	15.882	555.870
10	Demolición de pared para Abertura	m2	6,00	25.977	155.862	25.997	155.982	21.042	126.252
11	Techo: Cambio de tejas prensadas a máquina, color uniforme	m2	207,03	218.566	45.249.719	218.566	45.249.719	205.000	42.441.150
12	Cimiento de piedra bruta (Submuración)	m3	6,00	332.025	1.992.150	332.025	1.992.150	300.000	1.800.000
13	Adintelamiento de mampostería	ml	25,00	32.187	804.675	32.187	804.675	30.100	752.500
14	Envarillado de pared en zonas de rajadura	ml	20,00	32.187	643.740	32.187	643.740	28.200	564.000
15	Reposición de pisos hundidos tipo baldosa	m2	20,00	144.642	2.892.840	144.642	2.892.840	123.042	2.460.840
16	Desagüe Pluvial: Canaletas colgante y bajada desarrollo 33 cm. Chapa 26	ml	21,60	99.436	2.147.818	99.436	2.147.818	90.100	1.946.160
	Construcción a ejecutar								
17	Replanteo y marcación	Gl	1,00	1.241.667	1.241.667	1.241.667	1.241.667	1.041.167	1.041.167
18	MAMPOSTERÍA: Cimiento de piedra bruta - Incluye excavación	m3	11,41	360.892	4.117.778	360.892	4.117.778	320.650	3.658.617
19	Pared de nivelación de 0,30 m.	m2	16,30	154.917	2.525.147	154.917	2.525.147	131.717	2.146.987
20	Pared de elevación de 0,15 m. de ladrillos comunes	m2	101,84	101.820	10.369.349	101.820	10.369.349	96.800	9.858.112
21	Pared de elevación de 0,15 m. de ladrillos prensados	m2	103,00	150.917	15.544.451	150.917	15.544.451	135.827	13.990.181
22	Aislación de Pared 0,15	ml	36,20	19.790	716.398	19.790	716.398	16.230	587.526
23	TECHO: Techo de tejas con tejuelones y tirantes de Ho Ao (parte nueva)	m2	56,70	225.533	12.787.721	225.533	12.787.721	218.000	12.360.600

Lic. Antonia Galeano
Jefa de U.O.C.
Municipalidad de Piribebuy

24	Revoque: De paredes	m2	345,80	24.535	8.484.203	24.535	8.484.203	23.500	8.126.300
25	PISOS: Contrapiso de cascotes	m2	49,80	40.212	2.002.558	40.212	2.002.558	32.974	1.642.105
26	Carpeta alisada para piso	m2	49,80	40.212	2.002.558	40.212	2.002.558	32.500	1.618.500
27	Piso tipo porcelanato	m2	49,80	122.842	6.117.532	122.842	6.117.532	108.101	5.383.430
28	Reposición de piso calcáreo	m2	35,00	57.950	2.028.250	57.950	2.028.250	56.000	1.960.000
29	Zócalo Tipo porcelanato	ml	38,30	38.333	1.468.154	38.333	1.468.154	36.300	1.390.290
30	BAÑOS: Revoque para asiento de azulejos	m2	51,04	36.912	1.883.988	36.912	1.883.988	34.700	1.771.088
31	Azulejos - H = 2,15 m.	m2	51,04	96.614	4.931.179	96.614	4.931.179	90.600	4.624.224
32	Instalación cloacal. De baño hasta el primer registro	un	3,00	865.333	2.595.999	865.333	2.595.999	735.534	2.206.602
33	Registro cloacal 40 x 40 cm	un	5,00	310.000	1.550.000	310.000	1.550.000	272.800	1.364.000
34	Caños PVC de 100 mm	ml	22,60	13.233	299.066	13.233	299.066	13.000	293.800
35	Cámara séptica 0,70 x 1,50 m	un	1,00	3.483.333	3.483.333	3.483.333	3.483.333	2.857.000	2.857.000
36	Pozo absorberte 2,00 x 2,50 m	un	1,00	6.633.333	6.633.333	6.633.333	6.633.333	6.021.000	6.021.000
37	Instalación sanitaria. Caños y accesorios de agua corriente fría para baño	un	3,00	4.683.333	14.049.999	4.683.333	14.049.999	4.122.333	12.366.999
38	ARTEFACTOS Y GRIFERÍAS: Provisión e instalación de artefactos y griferías: 1 lavatorio con pedestal. 1 inodoro cisterna alta.	un	1,00	1.816.667	1.816.667	1.816.667	1.816.667	1.635.667	1.635.667
39	Provisión e instalación de artefactos y griferías: 1 lavatorio con pedestal. 1 inodoro cisterna alta. 1 Mingitorio	un	1,00	1.816.667	1.816.667	1.816.667	1.816.667	1.635.667	1.635.667
40	Provisión e instalación de artefactos y griferías: 1 lavatorio con pedestal. 1 inodoro cisterna alta.	un	1,00	1.816.667	1.816.667	1.816.667	1.816.667	1.635.667	1.635.667
41	DESAGÜE PLUVIAL: Canaleta embutida, desarrollo 0,60 m.	ml	12,00	102.000	1.224.000	102.000	1.224.000	95.000	1.140.000
42	Bajada para canaleta embutida	ml	6,00	93.167	559.002	93.167	559.002	80.100	480.600
43	Abertura de vidrio templado. Puerta de 1,80 x 2,20 m. deslizante	gl	2,00	2.078.933	4.157.866	2.078.933	4.157.866	2.000.000	4.000.000
44	Vidrio de paños fijos	m2	7,40	448.333	3.317.664	448.333	3.317.664	404.333	2.992.064
45	Abertura de madera: Puerta 0,80 x 2,10 m. (Incluye marcos y contramarcos)	un	6,00	1.123.818	6.742.908	1.123.818	6.742.908	1.035.000	6.210.000
46	Puerta 0,70 x 2,10 m. (Incluye marcos y contramarcos)	un	1,00	550.113	550.113	550.113	550.113	525.000	525.000
47	Abertura Metálica: Balancín 1,20 x 1,40 m	un	1,00	420.867	420.867	420.867	420.867	430.000	430.000
48	Balancín 0,60 x 0,40 m	un	3,00	204.000	612.000	204.000	612.000	180.000	540.000
49	Vidrios dobles de 4 mr.	m2	2,40	160.156	384.374	160.156	384.374	158.000	379.200
	General								
50	Cielo raso PVC	m2	111,17	99.833	11.098.435	99.833	11.098.435	95.300	10.594.501
51	Instalación eléctrica: Acometida hasta el tablero general	gl	1,00	460.799	460.799	460.799	460.799	450.000	450.000

Lic. Antonia Galeano
Jefa de U.O.C.
Municipalidad de Piribebuy

52	Instalación de tablero de 15 AG con barra de fase y neutro	gl	1,00	149.908	149.908	149.908	149.908	139.500	139.500
53	Instalación de los tableros de comando de ventiladores	gl	1,00	143.364	143.364	143.364	143.364	135.000	135.000
54	Alimentación de los circuitos de luces	un	22,00	110.527	2.431.594	110.527	2.431.594	105.200	2.314.400
55	Alimentación de los circuitos de tomas	un	16,00	110.449	1.767.184	110.449	1.767.184	105.000	1.680.000
56	Alimentación de los circuitos de ventiladores	un	7,00	112.027	784.189	112.027	784.189	106.900	748.300
57	Alimentación de los circuitos de aire acondicionado- Sin Artefactos	un	5,00	208.949	1.044.745	208.949	1.044.745	195.000	975.000
58	Provisión y colocación de artefactos de iluminación para cielo raso	un	16,00	231.289	3.700.624	231.289	3.700.624	203.000	3.248.000
59	Provisión y colocación de apliques de pared	un	3,00	130.550	391.650	130.550	391.650	115.600	346.800
60	Ventilador de techo de 56" de 5 velocidades	un	7,00	555.682	3.889.774	555.682	3.889.774	490.500	3.433.500
61	Registro eléctrico de 30 x 30 cms	un	2,00	194.013	388.026	194.013	388.026	170.000	340.000
62	Pinturas: De techo. De tejuelones y tirantes de Hº Aº al agua	m2	24,63	39.750	979.043	39.750	979.043	33.788	832.198
63	De paredes al agua. Interior y exterior.	m2	345,00	27.875	9.616.875	27.875	9.616.875	25.188	8.689.860
64	De aberturas de madera sintética	un	7,00	72.333	506.331	72.333	506.331	59.314	415.198
65	De aberturas metálicas de madera	un	14,00	72.333	1.012.662	72.333	1.012.662	59.314	830.396
66	De canaletas y bajadas	ml	12,00	29.982	359.784	9.982	359.784	27.000	324.000
	Frente								
67	Contrapiso de cascotes	m3	30,00	48.046	1.441.380	48.046	1.441.380	39.500	1.185.000
68	Piso pre elaborado exterior de hormigón	m2	30,00	107.844	3.235.320	107.844	3.235.320	105.250	3.157.500
69	Pórtico metálico según diseño	gl	1,00	1.520.833	1.520.833	1.520.833	1.520.833	1.420.000	1.420.000
70	Letra corpórea	gl	1,00	1.603.541	1.603.541	1.603.541	1.603.541	1.650.000	1.650.000
71	Limpieza final de obra	gl	1,00	2.258.974	2.258.974	2.000.000	2.000.000	1.852.819	1.852.819
	TOTAL				**249.548.984**		**249.288.130**		**226.960.224**

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Antonia Galeano
Jefa de U.O.C.
Municipalidad de Piribebuy