RESOLUCIÓN MTESS Nº 755 /2021

POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2021 "CONSTRUCCION DE SEDE DEL SNPP EN VILLA HAYES - PLURIANUAL" ID N° 389.641.------

Asunción, 07 de junio del 2021

VISTO: El informe de fecha 31 de mayo del 2021, expedido por el Comité de Evaluación conformado por la Resolución MTESS N° 1443/19, por el cual se realizó el análisis de las ofertas presentadas en el Llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2021 "CONSTRUCCIÓN DE SEDE DEL SNPP EN VILLA HAYES - PLURIANUAL".**

CONSIDERANDO:

Que, según la recomendación de adjudicación se hallan enmarcadas dentro de las disposiciones establecidas en el Artículo 28 "Adjudicación" de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", la cual establece: "*...la convocante adjudicará al participante que presente la oferta que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. La misma deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas...*".-------

Que, los fondos a ser destinados en la presente adjudicación, se encuentran incluidos en el Presupuesto General de la Nación del Servicio Nacional de Promoción Profesional, en los objetos de gasto **522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITCIONAL**", dentro del Presupuesto para el ejercicio Fiscal 2021. La partida presupuestaria para el año 2022 está sujeta a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para dicho ejercicio. ----------

Que, el acta de Apertura de Ofertas del procedimiento de Licitación y el Informe del Comité de Evaluación, en donde dice: "En base a las consideraciones expuestas en el presente informe, y de conformidad al Art 27 y 28 de la Ley N° 2051/03 y los Art. 58 al 63 del Decreto Reglamentario N° 2992/19, el Comité de Evaluación, RECOMIENDA salvo mejor parecer de la superioridad la adjudicación del presente Llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2021 "CONSTRUCCIÓN DE SEDE DEL SNPP EN VILLA HAYES - PLURIANUAL" ID N° 389.641,** a la firma **SENDERO S.A con RUC N° 80032478-1,** por un monto a contratar de **G. 2.974.171.000 (guaraníes, dos mil novecientos setenta y cuatro millones ciento setenta y un mil), IVA incluido;** para los Ejercicios Fiscales 2021 y 2022.----------

POR TANTO, en uso de sus facultades legales;

LA MINISTRA DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ADRIANA BACIGALUPO
MINISTRA

RESOLUCIÓN MTESS Nº 755 /2021

POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2021 "CONSTRUCCION DE SEDE DEL SNPP EN VILLA HAYES - PLURIANUAL" ID N° 389.641.------

Asunción, 07 de junio del 2021

RESUELVE:

Art. 1° **ADJUDICAR** conforme a la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2021 "CONSTRUCCIÓN DE SEDE DEL SNPP EN VILLA HAYES - PLURIANUAL" ID N° 389.641,** a la firma **SENDERO S.A con RUC N° 80032478-1, por un monto a contratar de G. 2.974.171.000 (guaraníes, dos mil novecientos setenta y cuatro millones ciento setenta y un mil), IVA incluido;** para los Ejercicios Fiscales 2021 y 2022; según detalle expresado en el ANEXO I "CUADRO DE ADJUDICACIÓN".----------

Art. 2° **AUTORIZAR** la suscripción del contrato emergente de la presente adjudicación, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. ----------

Art. 3° **DESIGNAR** al **Arq. JAVIER BENEGAS** de la Dirección de Infraestructura del SNPP, como Fiscalizador de Obras de la CONSTRUCCIÓN DE SEDE DEL SNPP EN VILLA HAYES.----------

Art. 4° **COMUNICAR** a quienes corresponda, y cumplido archivar. ----------

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
C.E. 047566
CARLA BACIGALUPO
Ministra

RESOLUCIÓN MTESS Nº 755 /2021

POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2021 "CONSTRUCCION DE SEDE DEL SNPP EN VILLA HAYES - PLURIANUAL" ID N° 389.641.------

Asunción, 07 de junio del 2021

ANEXO I – CUADRO DE ADJUDICACIÓN.

							SENDERO S.A	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNIT. REFERENCIAL	PRECIO TOTAL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO (Iva Incl)	PRECIO TOTAL (Iva Incl)
1	**72131601-002**	**Preparación de obra (SUB TOTAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**		**54,124,100**		**57,320,000**
1.1		Demolición de Construcción Existente y Retiro Total de Escombros (Incluye remoción de vigas y zapatas de fundación)	Unidad Medida Global	1	17,970,100	17,970,100	19,500,000	19,500,000
1.2		Montaje y Desmontaje de Baño para Personal de Obra	Unidad Medida Global	12	950,000	11,400,000	950,000	11,400,000
1.3		Montaje y Desmontaje de Comedor	Unidad Medida Global	1	3,015,000	3,015,000	3,135,000	3,135,000
1.4		Montaje y Desmontaje de Vestuario	Unidad Medida Global	1	3,015,000	3,015,000	3,135,000	3,135,000
1.5		Montaje y Desmontaje de Depósito.	Unidad Medida Global	1	3,015,000	3,015,000	3,135,000	3,135,000
1.6		Montaje y Desmontaje de Vallado perimetral	Unidad Medida Global	1	12,300,667	12,300,667	13,500,000	13,500,000
1.7		Montaje y Desmontaje de Cartelería de Obra (3,00x2,00m)	Unidad Medida Global	1	3,408,333	3,408,333	3,515,000	3,515,000
2	**72131601-9974**	**Limpieza de obra**	**Metros cuadrados**	**1169**	**8,675**	**10,141,075**	**9,000**	**10,521,000**
3	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno (SUB TOTAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**		**132,856,371**		**128,670,000**
3.1		Relleno de Terreno	Metros cúbicos	1403	57,667	80,906,801	60,000	84,180,000
3.2		Compactación de Suelo	Metros cúbicos	1403	28,750	40,336,250	30,000	42,090,000
3.3		Excavación para Reservorio Subterráneo de Alimentación a Tanque Elevado	Metros cúbicos	40	290,333	11,613,320	60,000	2,400,000
4	**72103004-001**	**Servicio de Excavación Estructural (SUB TOTAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**		**416,355,179**		**378,230,000**
4.1		Excavación para Fundación de Vigas y Zapatas	Metros cúbicos	305	91,667	27,958,435	55,000	16,775,000
4.2		Zapatas	Metros cúbicos	38	2,546,390	96,762,820	1,500,000	57,000,000
4.3		Vigas de Fundación	Metros cúbicos	37	2,472,860	91,495,820	2,565,000	94,905,000
4.4		Columnas	Metros cúbicos	17	2,779,706	47,255,002	3,050,000	51,850,000
4.5		Vigas Superiores	Metros cúbicos	22	3,648,825	80,274,150	3,800,000	83,600,000

RESOLUCIÓN MTESS Nº 755 /2021

POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2021 "CONSTRUCCION DE SEDE DEL SNPP EN VILLA HAYES - PLURIANUAL" ID N° 389.641.------

Asunción, 07 de junio del 2021

4.6		Losa y Vigas	Metros cúbicos	26	2,792,652	72,608,952	2,850,000	74,100,000
5	**721316 01-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Metros cuadrados**	**882**	**414,259**	**365,376,438**	**345,000**	**304,290,000**
6	**721023 05-003**	**Colocacion de extractor eolico**	**Unidad**	**2**	**958,333**	**1,916,666**	**615,000**	**1,230,000**
7	**721316 01-006**	**Aislacion**	**Metro lineal**	**594**	**35,088**	**20,842,272**	**36,000**	**21,384,000**
8	**721316 01-005**	**Mamposteria (SUB TOTAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**		**269,232,409**		**210,263,000**
8.1		Mampostería de Elevación 0,20 m Ladrillo Prensado, Visto 1 Cara (exterior), ladrillo común (interior)	Metros cuadrados	698	194,951	136,075,798	148,000	103,304,000
8.2		Mampostería de Elevación 0,30 m Ladrillo Común	Metros cuadrados	33	275,567	9,093,711	285,000	9,405,000
8.3		Mamposteria de Elevación 0,20 m Ladrillo Hueco, muros interiores.	Metros cuadrados	515	178,951	92,159,765	136,000	70,040,000
8.4		Mampostería de Elevación 0,15 m Ladrillo Prensado Visto 1 Cara (muro medianero)	Metros cuadrados	90	139,315	12,538,350	142,000	12,780,000
8.5		Mampostería de Elevación 0,15 m Ladrillo hueco	Metros cuadrados	139	139,315	19,364,785	106,000	14,734,000
9	**721016 07-007**	**Construcción de Pared**	**Metros cuadrados**	**561**	**261,706**	**146,817,066**	**106,000**	**59,466,000**
10	**721316 01-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos (SUB TOTAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**		**387,079,676**		**258,734,000**
10. 1		Contrapiso de Cascotes espesor de 10 cm, compactado	Metros cuadrados	741	61,426	45,516,666	47,000	34,827,000
10. 2		Contrapiso de Cascotes espesor de 10 cm, compactado (vereda)	Metros cuadrados	230	61,426	14,127,980	47,000	10,810,000
10. 3		Piso de Hormigón e=0,12m con parrilla de 8 mm c/0,15 , Alisado Mecánico (helicóptero) y endurecedor de superficie químico (taller y accesos vehiculares y estacionamientos).	Metros cuadrados	128	393,076	50,313,728	240,000	30,720,000
10. 4		Piso de Mosaico Granítico Tipo Taquito (Vereda)	Metros cuadrados	230	166,693	38,339,390	128,000	29,440,000
10. 5		Cordón de Bloques de H°A° (Vereda)	Metros cuadrados	115	152,445	17,531,175	82,000	9,430,000
10. 6		Piso de Granito Podotáctil Direccional y de Alerta de 40x40 cm sin Pulir (para exteriores)	Metros cuadrados	50	152,445	7,622,250	128,000	6,400,000
10. 7		Piso de Granito Podotáctil Direccional y de Alerta de 40x40 cm Cara Pulida (para interiores)	Metros cuadrados	30	184,267	5,528,010	190,000	5,700,000
10. 8		Acabado de Resina Epoxi E=2mm	Metros cuadrados	128	149,383	19,121,024	83,000	10,624,000
10. 9		Alisado Base para Piso Porcelanato	Metros cuadrados	741	52,866	39,173,706	30,000	22,230,000
10. 10		Piso Porcelanato.Tráfico semi-intenso y uso comercial: recomendado para todas las	Metros cuadrados	741	202,167	149,805,747	133,000	98,553,000

RESOLUCIÓN MTESS Nº 755 /2021

POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2021 "CONSTRUCCION DE SEDE DEL SNPP EN VILLA HAYES - PLURIANUAL" ID N° 389.641.------

Asunción, 07 de junio del 2021

		áreas comerciales sin acceso directo de exteriores donde el tráfico de personas es moderado.						
11	**721016 07-005**	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Metro lineal**	**112 2**	**33,194**	**37,243,668**	**25,000**	**28,050,000**
12	**721016 07-006**	**Revoque de pared (SUB TOTAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**		**235,663,589**		**172,102,000**
12. 1		Revoque de Paredes Interior y Exterior con Hidrófugo espesor 1,5 cm dosaje (1:4:16)	Metros cuadrados	212 9	68,029	144,833,741	38,000	80,902,000
12. 2		Revoque de Paredes Interior y Exterior con Hidrófugo espesor 1,5 cm dosaje (1:4:16), Muro Medianero	Metros cuadrados	90	68,029	6,122,610	38,000	3,420,000
12. 3		Revestimiento Cerámico PEI III (Baño Dirección)	Metros cuadrados	13	183,349	2,383,537	190,000	2,470,000
12. 4		Revestimiento Cerámico PEI III (Baño Discapacitados)	Metros cuadrados	46	183,349	8,434,054	190,000	8,740,000
12. 5		Revestimiento Cerámico PEI III (Baño Caballeros)	Metros cuadrados	110	183,349	20,168,390	190,000	20,900,000
12. 6		Revestimiento Cerámico PEI III (Baño Damas)	Metros cuadrados	110	183,349	20,168,390	190,000	20,900,000
12. 7		Revestimiento Cerámico PEI III (Vestuarios Damas - Taller)	Metros cuadrados	69	183,349	12,651,081	190,000	13,110,000
12. 8		Revestimiento Cerámico PEI III (Vestuarios Caballeros - Taller)	Metros cuadrados	69	183,349	12,651,081	190,000	13,110,000
12. 9		Revestimiento Cerámico PEI III (Aula Gastronomía)	Metros cuadrados	45	183,349	8,250,705	190,000	8,550,000
13	**721026 02-007**	**Desmontaje y/o Colocacion de mamparas**	**Metros cuadrados**	**111**	**148,990**	**16,537,890**	**114,000**	**12,654,000**
14	**721016 01-002**	**Montaje / Desmontaje de cielorraso**	**Metros cuadrados**	**741**	**148,990**	**110,401,590**	**114,000**	**84,474,000**
15	**721023 04-005**	**Construccion de desague pluvial (SUB TOTAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**		**47,689,575**		**29,201,000**
15. 1		Registro de Desagüe 0,40x0,40m Abierto con Rejillas	Unidad	15	397,153	5,957,295	304,000	4,560,000
15. 2		Caño Desagüe Pluvial 100 mm	Metro lineal	168	110,995	18,647,160	47,000	7,896,000
15. 3		Canaletas para desagüe pluvial	Metro lineal	120	133,440	16,012,800	102,000	12,240,000
15. 4		Bajadas para desagüe pluvial	Metro lineal	53	133,440	7,072,320	85,000	4,505,000
16	**721026 02-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas (SUB TOTAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**		**83,627,499**		**58,091,000**
16. 1		Puerta Metálica Batiente de 2 Hojas 2,00x2,10 m, incluye Marco Metálico, Herrajes y Cerraduras. (Taller)	Unidad	1	2,282,147	2,282,147	1,425,000	1,425,000
16. 2		Provisión y Colocación de Puerta de Madera Tipo Placa 1,00x2,10 m. Incluye Marco de Lapacho, Hoja Placa de Cedro con Ventana de Vidrio Fijo, Contramarco, Pintado con Barniz, Herrajes y Cerraduras. (Aulas)	Unidad	7	1,036,287	7,254,009	788,000	5,516,000

RESOLUCIÓN MTESS Nº755 /2021

POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2021 "CONSTRUCCION DE SEDE DEL SNPP EN VILLA HAYES - PLURIANUAL" ID N° 389.641.------

Asunción, 07 de junio del 2021

16.3		Provisión y Colocación de Puerta Tipo Placa 0,80x2,10 m. Incluye Marco de Lapacho, contramarco, Pintado con Barniz, Herrajes y Cerraduras. (Oficina, Cuarto de Tablero y Vestuarios)	Unidad	8	1,193,952	9,551,616	950,000	7,600,000
16.4		Provisión y Colocación de Puerta Tipo Placa 0,70x2,10 m. Incluye Marco de Lapacho, Hoja Placa de Cedro, Contramarco, Pintado con Barniz, Herrajes y Cerraduras. (Boxes Sanitarios)	Unidad	7	852,363	5,966,541	665,000	4,655,000
16.5		Provisión y Colocación de Portón Metálico de Acceso Vehicular 3,00x3,08 m, Incluye Herrajes, Cerraduras y Portacandado (Taller-Fachada)	Unidad	1	5,218,501	5,218,501	3,990,000	3,990,000
16.6		Provisión y Colocación de Portón Metálico de Acceso Vehicular 3,00x3,10 m, Incluye Herrajes, Cerraduras y Portacandado (Aula Taller)	Unidad	1	5,218,501	5,218,501	3,990,000	3,990,000
16.7		Vidrio Fijo Templado 10mm. Con Perfilería de Aluminio.	Metros cuadrados	15	933,302	13,999,530	617,000	9,255,000
16.8		Vidrio Fijo Templado 8mm. Con Perfilería de Aluminio.	Metros cuadrados	38	898,333	34,136,654	570,000	21,660,000
17	**72101903-001**	**Carpinteria metalica (SUB TOTAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**		**97,721,365**		**71,121,000**
17.1		Provisión, Colocación de Barandas Metálicas de Acero Inoxidable de sección tubular (Pasamanos y Postes de ? 2" y Postes de anclaje de ? 2" con Triple Barandilla de ? 3/4 montados entre Postes)	Metro lineal	8	1,250,000	10,000,000	850,000	6,800,000
17.2		Provisión, Colocación de Pasamanos Metálicos de Acero Inoxidable de Sección Tubular para empotramiento en Paredes (Escalera)	Metro lineal	18	960,000	17,280,000	700,000	12,600,000
17.3		Compuerta Metálica dimensiones 3,60x3,60m de 2 hojas con portacandado (Ver Especificaciones Técnicas: Item 15.3.2 Reservorio Subterráneo de agua para Alimentación de Tanque tipo Copa e Instalación de Motobomba)	Metros cuadrados	13	416,667	5,416,671	237,000	3,081,000
17.4		Enrejado Metálico Perimetral construido con cañitos de 12x12mm en disposición horizontal separados 12 mm uno de otro, soldados cada 1,00 m a cañitos verticales de 20x30mm de sección y 2,00 m de altura,	Metros cuadrados	81	539,667	43,713,027	400,000	32,400,000
17.5		Puerta Reja Metálica Corrediza colocada en vereda, de 4,00 m de longitud y 3,00 m de altura construido con cañitos de 12x12mm en disposición horizontal separados 12 mm uno	Unidad	1	7,300,000	7,300,000	5,555,000	5,555,000

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
CARLOS GALIPO
MINISTRO

RESOLUCIÓN MTESS Nº 755 /2021

POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2021 "CONSTRUCCION DE SEDE DEL SNPP EN VILLA HAYES - PLURIANUAL" ID N° 389.641.------

Asunción, 07 de junio del 2021

		de otro, soldados cada 1,00 m a cañitos verticales de 20x30mm de sección y 2,00 m de altura,						
17.6		Puerta Reja Metálica Corrediza colocada en vereda, de 6,80 m de longitud y 3,00 m de altura construido con cañitos de 12x12mm en disposición horizontal separados 12 mm uno de otro, soldados cada 1,00 m a cañitos verticales de 20x30mm de sección y 2,00 m de altura,	Unidad	1	11,166,667	11,166,667	8,500,000	8,500,000
17.7		Puerta Reja Metálica Corrediza colocada en vereda, de 1,50 m de longitud y 3,00 m de altura construido con cañitos de 12x12mm en disposición horizontal separados 12 mm uno de otro, soldados cada 1,00 m a cañitos verticales de 20x30mm de sección y 2,00 m de altura,	Unidad	1	2,845,000	2,845,000	2,185,000	2,185,000
18	**72131601-012**	**Servicio de pintura (SUB TOTAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**		**317,232,049**		**239,930,000**
18.1		Esmalte Sintético para Enrejado Perimetral Metálico con Base de Antióxido	Metros cuadrados	294	51,743	15,212,442	39,000	11,466,000
18.2		Esmalte Sintético para Estructura Metálica de Techo con Base de Antióxido	Metros cuadrados	741	51,743	38,341,563	39,000	28,899,000
18.3		Barniz Marino Sintético para Aberturas de madera, Marcos y Contramarcos	Metros cuadrados	37	51,743	1,914,491	39,000	1,443,000
18.4		Esmalte Sintético de Aberturas Metálicas con Base de Antioxido	Metros cuadrados	46	51,743	2,380,178	39,000	1,794,000
18.5		Tratamiento con Silicona para Muro Visto de Cerámica	Metros cuadrados	788	55,527	43,755,276	42,000	33,096,000
18.6		Tratamiento con Silicona para Muro Visto de Cerámica, Muro Medianero	Metros cuadrados	90	55,527	4,997,430	42,000	3,780,000
18.7		Esmalte Sintético con Base de Antióxido de Canaletas de Borde y Bajadas	Metros cuadrados	173	52,410	9,066,930	40,000	6,920,000
18.8		Pintura al Látex con Enduido de Paredes Interiores	Metros cuadrados	1818	75,478	137,219,004	57,000	103,626,000
18.9		Enduido de Cielorraso de Placas de Yeso	Metros cuadrados	741	39,098	28,971,618	30,000	22,230,000
18.10		Pintura al látex, Cielorraso de Placas de Yeso Acartonado	Metros cuadrados	741	47,737	35,373,117	36,000	26,676,000
19	**72102201-9996**	**Servicio de instalacion de transformador (SUB TOTAL)**	Unidad Medida Global	**1**		**153,676,666**		**82,000,000**
19.1		Transformador Pedestal de 300 KVA - Tipo Ande	Unidad	1	102,633,333	102,633,333	55,000,000	55,000,000
19.2		Instalación de Transformador	Unidad	1	51,043,333	51,043,333	27,000,000	27,000,000
20	**72102201-012**	**Mantenimiento y reparacion de tablero electrico (SUB TOTAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**		**45,333,333**		**23,000,000**

APROBADO
MINISTRA

RESOLUCIÓN MTESS Nº 755 /2021

POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2021 "CONSTRUCCION DE SEDE DEL SNPP EN VILLA HAYES - PLURIANUAL" ID N° 389.641.------

Asunción, 07 de junio del 2021

20.1		Tablero Modular Metálico de Distribución General	Unidad	1	45,333,333	45,333,333	23,000,000	23,000,000
21	**721022 01-014**	**Mantenimiento y repacion de banco capacitor (SUB TOTAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**		**92,666,667**		**35,000,000**
21.1		Fabricación e Instalación de Banco de Capacitores	Unidad	1	92,666,667	92,666,667	35,000,000	35,000,000
22	**831015 04-992**	**"PROVISION Y MONTAJE DE EXTENSION DE LINEA ELECTRICA Y ACCESORIOS " (SUB TOTAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**		**92,666,667**		**47,000,000**
22.1		Extensión de Línea de M.T. Aérea y Acometida de M.T. Aérea	Unidad	1	92,666,667	92,666,667	47,000,000	47,000,000
23	**721022 01-012**	**Mantenimiento y reparacion de tablero electrico (SUB TOTAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**		**159,819,825**		**82,500,000**
23.1		Alimentaciones TG (Tablero General) - Taller Cable NYY 120 mm	Metros	25	2,153,153	53,828,825	1,100,000	27,500,000
23.2		Alimentaciones TS (Tablero Seccional) en Módulo Cable NYY 70 mm	Metros	100	1,059,910	105,991,000	550,000	55,000,000
24	**721022 01-008**	**Montaje de Equipos de Reguladores de Tensión (SUB TOTAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1,315,160**		**1,060,000**
24.1		Tableros. Regulador de Voltaje	Unidad Medida Global	1	1,023,151	1,023,151	836,000	836,000
24.2		Tableros. Disyuntor Diferencial	Unidad	1	292,009	292,009	224,000	224,000
25	**721022 01-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica (SUB TOTAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**		**126,541,332**		**91,857,000**
25.1		Boca Luz Estroboscópica.	Unidad	1	106,147	106,147	80,000	80,000
25.2		Boca Luz Autónoma de Emergencia	Unidad	25	210,560	5,264,000	145,000	3,625,000
25.3		Boca para Pulsador de Alarma	Unidad	2	212,227	424,454	145,000	290,000
25.4		Boca Cartel Indicador Salida de Emergencia	Unidad	14	210,560	2,947,840	145,000	2,030,000
25.5		Boca de Luz Exterior para Reflector de Piso	Unidad	2	212,227	424,454	145,000	290,000
25.6		Boca de Luz (Escalera y Rampa)	Unidad	32	210,560	6,737,920	145,000	4,640,000
25.7		Boca de Luz para Exterior (Jardín)	Unidad	18	210,560	3,790,080	145,000	2,610,000
25.8		Boca de Luz. Exterior (Mampostería)	Unidad	29	210,560	6,106,240	145,000	4,205,000
25.9		Boca de Luz Embutida en Cielorraso (Interior)	Unidad	175	210,560	36,848,000	145,000	25,375,000
25.10		Boca de Luz. Exterior (Muro Medianero)	Unidad	6	324,368	1,946,208	247,000	1,482,000
25.11		Boca para Tomacorriente Trifásico Universal	Unidad	140	130,194	18,227,160	100,000	14,000,000
25.12		Boca para Secamanos	Unidad	5	324,368	1,621,840	247,000	1,235,000
25.13		Boca p/Tomacorriente con Puesta a Tierra Polarizado PC	Unidad	46	326,035	14,997,610	248,000	11,408,000
25.14		Boca para Ventilador de Techo	Unidad	59	212,227	12,521,393	161,000	9,499,000
25.15		Boca para Unidad de Aire Acondicionado Trifásico	Unidad	13	326,035	4,238,455	248,000	3,224,000

RESOLUCIÓN MTESS Nº 755 /2021

POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2021 "CONSTRUCCION DE SEDE DEL SNPP EN VILLA HAYES - PLURIANUAL" ID N° 389.641.------

Asunción, 07 de junio del 2021

25.16		Boca p/ Tomacorriente Industrial con Puesta a Tierra	Unidad	24	277,213	6,653,112	211,000	5,064,000
25.17		Boca para Llave de Luz de 1 Punto	Unidad	7	131,527	920,689	100,000	700,000
25.18		Boca para Llave de Luz de 2 Puntos	Unidad	10	131,527	1,315,270	100,000	1,000,000
25.19		Boca para Llave de Luz de 3 Puntos	Unidad	11	131,860	1,450,460	100,000	1,100,000
26	**72102201-9998**	**Instalacion de artefactos electricos de iluminacion (SUB TOTAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**		**172,538,908**		**117,783,000**
26.1		Luz Autonóma de Emergencia de 90 LEDs	Unidad	25	392,323	9,808,075	256,000	6,400,000
26.2		Cartel Indicador Salida de Emergencia	Unidad	14	157,013	2,198,182	95,000	1,330,000
26.3		Luz Estroboscópica	Unidad	1	220,715	220,715	171,000	171,000
26.4		Pulsador Manual de Alarma	Unidad	2	813,810	1,627,620	541,000	1,082,000
26.5		Tomacorriente Trifásico Universal	Unidad	140	135,027	18,903,780	90,000	12,600,000
26.6		Tomacorriente Doble con Puesta a Tierra Polarizado PC	Unidad	46	409,917	18,856,182	272,000	12,512,000
26.7		Tomacorriente Aéreo Industrial.	Unidad	24	191,015	4,584,360	127,000	3,048,000
26.8		Reflector LED de Piso con 1 lámpara de 250W.	Unidad	2	1,087,563	2,175,126	722,000	1,444,000
26.9		Aplique de 1 lámpara LED de 1W. Exterior (Embutidos en Escalera y Rampa)	Unidad	32	167,483	5,359,456	111,000	3,552,000
26.10		Farol de 1 lámpara LED de 50W. Exterior (Jardín, instalado sobre Pedestal Metálico)	Unidad	18	1,305,600	23,500,800	855,000	15,390,000
26.11		Aplique Bidireccional de 1 lámpara LED de 15W. Exterior (Mampostería)	Unidad	29	232,175	6,733,075	153,000	4,437,000
26.12		Panel Circular LED Embutido en Cielorraso 12W (Interior, ø 17 cm)	Unidad	25	104,967	2,624,175	69,000	1,725,000
26.13		Panel Circular LED Embutido en Cielorraso 24W (Interior, ø 30 cm)	Unidad	25	163,717	4,092,925	108,000	2,700,000
26.14		Panel LED Embutido en Cielorraso 48 W (Interior, 60x60 cm, con soporte)	Unidad	125	240,933	30,116,625	160,000	20,000,000
26.15		Aplique Bidireccional de 1 Lámpara LED de 15W. Exterior, Muro Medianero	Unidad	6	229,608	1,377,648	152,000	912,000
26.16		Interruptor para Llave de Luz de 1 Punto	Unidad	7	132,527	927,689	78,000	546,000
26.17		Interruptor para Llave de Luz de 2 Puntos	Unidad	10	144,613	1,446,130	95,000	950,000
26.18		Interruptor para Llave de Luz de 3 Puntos	Unidad	11	171,118	1,882,298	114,000	1,254,000
26.19		Artefacto Ventilador de Techo c/Llave de 7 velocidades (Motor pesado - Caja de Metal)	Unidad	59	611,933	36,104,047	470,000	27,730,000
27	**72101511-9999**	**Instalacion de aire acondicionado (SUB TOTAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**		**161,132,764**		**125,175,000**
27.		Acondicionadores de Aire.	Unidad	1			4,275,000	4,275,000

RESOLUCIÓN MTESS Nº 755 /2021

POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2021 "CONSTRUCCION DE SEDE DEL SNPP EN VILLA HAYES - PLURIANUAL" ID N° 389.641.------

Asunción, 07 de junio del 2021

1		Capacidad 12.000 BTU			4,333,500	4,333,500		
27.2		Acondicionadores de Aire. Capacidad 18.000 BTU	Unidad	1	5,675,000	5,675,000	5,700,000	5,700,000
27.3		Acondicionadores de Aire. Capacidad 24.000 BTU	Unidad	2	7,688,800	15,377,600	7,600,000	15,200,000
27.4		Acondicionadores de Aire. Capacidad 60.000 BTU	Unidad	8	16,968,333	135,746,664	12,500,000	100,000,000
28	**721316 01-001**	**Construccion e instalaciones electricas (SUB TOTAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**		**11,282,283**		**8,003,000**
28.1		Boca de Alarma Audio Visual	Unidad	1	190,009	190,009	145,000	145,000
28.2		Boca Detector de Humo y Calor	Unidad	25	146,781	3,669,525	112,000	2,800,000
28.3		Boca para Pulsador Manual de Comando	Unidad	2	142,690	285,380	109,000	218,000
28.4		Caja de Paso 600x600x150 MM	Unidad	1	740,988	740,988	565,000	565,000
28.5		PCC Central de Alarma	Unidad	1	6,396,381	6,396,381	4,275,000	4,275,000
29	**721316 01-001**	**Construccion e instalaciones electricas (SUB TOTAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**		**13,076,658**		**8,170,000**
29.1		Boca para Teléfono	Unidad	3	158,389	475,167	95,000	285,000
29.2		Boca para Datos	Unidad	46	152,180	7,000,280	95,000	4,370,000
29.3		Boca de Video Cable	Unidad	10	152,180	1,521,800	95,000	950,000
29.4		Boca de Camara CCTV	Unidad	16	152,180	2,434,880	95,000	1,520,000
29.5		Caja de Paso 600x600x150 mm	Unidad	1	733,172	733,172	475,000	475,000
29.6		Caja de Paso 800x600x150 mm	Unidad	1	911,359	911,359	570,000	570,000
30	**721316 01-011**	**Instalaciones sanitarias (SUB TOTAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6,427,642**		**4,884,000**
30.1		Provisión y Colocación de Dispensario de Jabón Líquido	Unidad	15	180,605	2,709,075	137,000	2,055,000
30.2		Provisión y Colocación de Dispensario para Toallas Interfoliadas	Unidad	10	181,846	1,818,460	138,000	1,380,000
30.3		Provisión y Colocación de Dispensario para Papel Higiénico en Rollo	Unidad	9	211,123	1,900,107	161,000	1,449,000
31	**721025 08-9999**	**Instalacion y/o reparación de espejos para pared (SUB TOTAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3,318,991**		**2,540,000**
31.1		Provisión y Colocación de Espejo Incoloro Float 3 mm para SSHH Dirección y SSHH Personas Discap. (0,80 m2)	Unidad	3	362,775	1,088,325	280,000	840,000
31.2		Provisión y Colocación de Espejo Incoloro Float 3 mm para (3,00 m2 por Vestuario - Damas y Caballeros)	Unidad	2	1,115,333	2,230,666	850,000	1,700,000
32	**721316 01-011**	**Instalaciones sanitarias (SUB TOTAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**		**48,791,353**		**30,474,000**

CARLA BAGIGALUPO
MINISTRA

RESOLUCIÓN MTESS Nº 755 /2021

POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2021 "CONSTRUCCION DE SEDE DEL SNPP EN VILLA HAYES - PLURIANUAL" ID N° 389.641.------

Asunción, 07 de junio del 2021

32.1		Provisión e Instalación Sanitaria de Bacha de Acero Inoxidable de Uso Industrial (para Cocina y Taller)	Unidad	9	871,509	7,843,581	579,000	5,211,000
32.2		Provisión e Instalación Sanitaria de Bacha de Acero Inoxidable (Acceso Principal y Rampa Peatonal - COVID19)	Unidad	3	467,441	1,402,323	310,000	930,000
32.3		Provisión e Instalación Sanitaria de Inodoro con Cisterna Baja con Tapa de Color Blanco	Unidad	7	438,515	3,069,605	291,000	2,037,000
32.4		Provisión e Instalación Sanitaria de Inodoro con Cisterna Baja con Tapa de Color Blanco (Baño discapacitado)	Unidad	2	527,225	1,054,450	350,000	700,000
32.5		Provisión e Instalación Sanitaria de Lavatorio: Bacha embutida en Mesada de Granito	Unidad	11	570,856	6,279,416	380,000	4,180,000
32.6		Provisión e Instalación Sanitaria de Mingitorio Losa de Color Blanco	Unidad	3	642,422	1,927,266	427,000	1,281,000
32.7		Provisión e Instalación Sanitaria de Grifería Canilla Automática (Válvula Automática)	Unidad	14	443,080	6,203,120	294,000	4,116,000
32.8		Provisión e Instalación Sanitaria de Llave de Paso de 1/2"	Unidad	36	254,872	9,175,392	150,000	5,400,000
32.9		Provisión e Instalación Sanitaria de Grifería para Mingitorio 362	Unidad	3	329,845	989,535	219,000	657,000
32.10		Provisión e Instalación Sanitaria de Ducha Eléctrica	Unidad	6	595,361	3,572,166	300,000	1,800,000
32.11		Provisión e Instalación Sanitaria de Grifería para Pileta de Cocina	Unidad	7	595,361	4,167,527	300,000	2,100,000
32.12		Provisión e Instalación Sanitaria de Grifería para Pileta de Lavar	Unidad	2	595,361	1,190,722	396,000	792,000
32.13		Provisión e Instalación Sanitaria de Grifería para Canilla de patio	Unidad	5	383,250	1,916,250	254,000	1,270,000
33	**72102508-999**	**Mesada de mamposteria con revestimiento (SUB TOTAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**		**13,885,376**		**7,258,000**
33.1		Mesada de Granito Pulido y Zócalo 10 cm (Vestuarios: 0,60 m de ancho x 3,00 m de longitud)	Unidad	2	4,477,237	8,954,474	2,375,000	4,750,000
33.2		Mesada de Granito Pulido y Zócalo 10 cm (SS.HH. Dirección: 0,48 m de ancho x 0,65 m de longitud)	Unidad	1	1,643,634	1,643,634	836,000	836,000
33.3		Mesada de Granito Pulido y Zócalo 10 cm (SS.HH. Personas Discapacitadas: 0,48 m de ancho x 0,65 m de longitud)	Unidad	2	1,643,634	3,287,268	836,000	1,672,000
34	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias (SUB TOTAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**		**9,647,784**		**4,842,000**
34.1		Kit de Barras y Sujeciones de Acero Inoxidable. SSHH/Discapacitados (anclados a paredes y puertas)	Unidad	6	1,607,964	9,647,784	807,000	4,842,000
35	**82101502-005**	**Mantenimiento y reparacion de carteles (SUB TOTAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**		**891,525**		**675,000**
35.1		Cartel No fumar	Unidad	15	59,435	891,525	45,000	675,000

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ANA MARIA BACIGALUPO
MINISTRA

RESOLUCIÓN MTESS Nº 755 /2021

POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2021 "CONSTRUCCION DE SEDE DEL SNPP EN VILLA HAYES - PLURIANUAL" ID N° 389.641.------

Asunción, 07 de junio del 2021

36	**721316 01-011**	**Instalaciones sanitarias (SUB TOTAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**		**14,578,000**		**11,100,000**
36. 1		Agua Corriente. Cañería de Impulsión de ø 50mm de Reservorio a Tanque	Metros	100	70,558	7,055,800	54,000	5,400,000
36. 2		Agua Corriente. Cañería de Distribución ø 32 mm de Termo-fusión con todos sus accesorios	Metros	150	50,148	7,522,200	38,000	5,700,000
37	**721023 04-007**	**Construccion de desague cloacal (SUB TOTAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**		**17,496,485**		**13,407,000**
37. 1		Cañerías de Ventilación de SSHH.	Unidad	25	59,442	1,486,050	47,000	1,175,000
37. 2		Cámara de Inspección Desagüe Cloacal. Con Doble Tapa Sellada	Unidad	10	331,907	3,319,070	256,000	2,560,000
37. 3		Cañería de Desagüe Cloacal ø40mm con todos sus accesorios.	Metro lineal	23	60,051	1,381,173	46,000	1,058,000
37. 4		Cañería de Desagüe Cloacal ø 50mm con todos sus accesorios.	Metro lineal	24	60,051	1,441,224	46,000	1,104,000
37. 5		Cañeria de Desague Cloacal o 75 mm con todos sus accesorios	Metro lineal	44	60,051	2,642,244	46,000	2,024,000
37. 6		Cañería de Desagüe Cloacal ø 100mm con todos sus accesorios.	Metro lineal	56	60,051	3,362,856	46,000	2,576,000
37. 7		Rejilla de Piso Sifonada 20x20cm	Unidad	18	63,523	1,143,414	48,000	864,000
37. 8		Cañerías de Desagüe de Equipos de Aire Acondicionado a Rejilla de Piso Sifonada	Metro lineal	33	82,438	2,720,454	62,000	2,046,000
38	**721023 03-003**	**Construccion de camara septica (SUB TOTAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4,524,729**		**3,467,000**
38. 1		Cámara Séptica de Doble Compartimento (2,00x5,00x1,20 m)	Unidad	1	4,524,729	4,524,729	3,467,000	3,467,000
39	**721023 03-002**	**Construccion de pozo ciego (SUB TOTAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**		**11,558,884**		**6,935,000**
39. 1		Pozo Ciego ø2,00 m h=3,00 m (Construido con Mampostería de Ladrillos Comunes de 30 cm de ancho)	Unidad	1	7,168,544	7,168,544	4,275,000	4,275,000
39. 2		Pozo Ciego ø1,50 m h=2,00 m (Construido con Mampostería de Ladrillos Comunes de 30 cm de ancho)	Unidad	1	4,390,340	4,390,340	2,660,000	2,660,000
40	**721023 04-005**	**Construcción de desagüe pluvial (SUB TOTAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**		**53,206,208**		**36,837,000**
40. 1		Cañería de Desagüe Pluvial. Canaletas	Metro lineal	155	130,568	20,238,040	99,000	15,345,000
40. 2		Cañería de Desagüe Pluvial y Bajadas y Codos embutidos en Muros	Metro lineal	53	130,568	6,920,104	99,000	5,247,000
40. 3		Cámaras de Inspección de Desagüe Pluvial con Rejilla desmontable.	Unidad	15	246,176	3,692,640	187,000	2,805,000
40. 4		Cañeria Subterránea de 100 mm	Metro lineal	168	133,068	22,355,424	80,000	13,440,000
41	**811418 05-001**	**Mantenimiento de bocas de incendio (SUB TOTAL)**	**Unidad Medida**	**1**		**72,642,883**		**45,974,000**

RESOLUCIÓN MTESS Nº755 /2021

POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2021 "CONSTRUCCION DE SEDE DEL SNPP EN VILLA HAYES - PLURIANUAL" ID N° 389.641.------

Asunción, 07 de junio del 2021

			Global					
41.1		Colocación de Tuberías desde el Tanque Elevado hasta la BIS (Boca de incendio Siamesa) de H° G° de ø 2 ½?	Metro lineal	15	384,232	5,763,480	294,000	4,410,000
41.2		Provisión y Colocación de una Boca BIS	Unidad	1	4,861,050	4,861,050	2,850,000	2,850,000
41.3		Red de Distribución de Agua de H° G° (con todos sus accesorios) de ø 2 ½? a las BIEs (Bocas de Incendio Equipadas)	Metro lineal	54	352,877	19,055,358	237,000	12,798,000
41.4		Instalación y Montaje de Bocas de Incendio Equipados (BIE).	Unidad	2	4,975,762	9,951,524	2,850,000	5,700,000
41.5		Provisión y Colocación de Rociadores Tipo Sprinkler ø ½? Colgante (con todos sus accesorios: uniones de reducción de 1? a ½?, rosetas, etc.) ? Material Bronce o Cromado - Bombilla de vidrio	Unidad	53	186,757	9,898,121	142,000	7,526,000
41.6		Red de Distribución de Agua de H° G° de ø 1", para Rociadores Sprinkler (con todos sus accesorios: crucetas, tees, codos, uniónes sencillas, etc.) ? Pintura al Esmalte Sintético en Color Rojo	Metro lineal	270	85,605	23,113,350	47,000	12,690,000
42	**721023 03-998**	**Construcción / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua (SUB TOTAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**		**62,987,667**		**48,450,000**
42.1		Tanque Elevado Metálico. Capacidad Mínima 20.000 Lts., con base de H°A°, escalera marinera y otros (Ver Especificaciones Técnicas: Item 15.3.3 Tanque Elevado Tipo Copa)	Unidad	1	62,987,667	62,987,667	48,450,000	48,450,000
43	**721023 03-998**	**Construcción / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua (SUB TOTAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**		**14,082,667**		**10,049,000**
43.1		Construcción / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua	Unidad	1	14,082,667	14,082,667	10,049,000	10,049,000
TOTAL:					**4,114,948,934**		**2,974,171,000**	

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
C.I. 087666
CARLA BACIGALUPO
MINISTRA