MUNICIPALIDAD
DE
SAN MIGUEL
MISIONES
www.sanmiguelmnes.gov.py
San Miguel, ciudad de la lana, la ciudad que te abriga.

CUADRO DE PRECIO ADJUDICADO
LCO 4/2014. IDN°267653

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCUELA SAN RAFAEL ARCANGEL DE YSYPÓ POTRERO

			GUS GAR CONSTRUCTORA			
N°	**DESCRIPCIÓN**	**PRES**	**UNIDAD**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
1	Preparación de la obra					
	b- Limpieza y preparación del terreno	Evento	M2	125	*3.000*	*375.000*
	c- Replanteo	Evento	M2	125	3.000	375.000
	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Evento	M3	23,4	120.000	2.0808.000
2	Estructura de H° A° :					
	b2- Vigas y dado de HºAº	evento	M3	1,5	2.200.000	3.300.000
	d.- Encadenados de Hº Aº	Evento	M3	3,72	1.800.000	6.696.000
3	Muros de nivelación :					
	a- De 0,45 cm.	Evento	M2	5,5	160.000	880.000
	b- De 0,30 cm.	Evento	M2	13,1	142.000	1.860.200
	c- De 0,60 cm.	Evento	M2	0,9	160.000	144.000
	Relleno y apisonado de interiores	Evento	M3	46	85.000	3.910.000
4	Aislamiento asfáltica:					
	a.- De paredes	Evento	M2	11	15.000	165.000
5	Muros de elevación					
	a- De 0,30 para revocar	Evento	M2	6,55	130.000	851.500
	b- De 0,15 para revocar	Evento	M2	6,7	75.000	502.500

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC
Misiones

	c- De 0,30 visto ambas caras ladrillos comunes	Evento	M2	51,5	132.000	6.798.000
	d- De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	Evento	M2	13,5	132.000	1.782.000
	e- De 0,15 visto, una cara de ladrillos comunes	Evento	M2	13,5	76.000	1.026.000
	f-Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Evento	Ml	24	14.000	336.000
6	**Pilares:**					
	b-De 0,45 x 0,45 visto para corredor.	Evento	Ml	11	120.000	1.320.000
7	**Techo:**	evento				
	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina.	evento	M2	168,5	195.000	32.857.500
	d- Viga de madera y planchuela en galería.	evento	GL	1	1.200.000	1.200.000
8	**Revoques:**					
	a-De paredes interior y exterior a una capa.	Evento	M2	128,1	28.000	3.586.800
	e-De viga cumbrera de H°A	Evento	M2	18,1	28.000	506.800
	Contrapiso de H° de cascotes	Evento	M2	115	28.000	3.220.000
	Piso de baldosa calcárea	Evento	M2	115	55.000	6.325.000
	Zócalo Calcáreo.	evento	ML	67	10.000	670.000
9	**Aberturas de Madera:**					
	b- Puerta madera de 1,20 x 2,10.	evento	UN	2	1.800.000	3.600.000
10	**Aberturas metálica:**	evento				
	a-Ventanas tipo Balancines	evento	M2	13,68	195.000	2.667.600
	Alfeizar de vent, revoque 1:3 (cemento-arena)	evento	ML	10	22.000	220.000
11	**Pinturas:**					
	a-De paredes a la cal.	evento	M2	128,1	9.000	1.152.900
	c-De pilares vistos con anti moho incoloro	evento	M2	20	22.000	440.000
	e-De viga Cumbrera a la cal.	evento	M2	18,1	9.000	162.900
	f-De aberturas metálicas con pintura sintética.	Evento	M2	13,68	22.000	300.960
	g-De ladrillos vistos con anti moho incoloro	evento	M2	174,6	22.000	3.841.200
	h-De madera y tejuelones con barniz.	evento	M2	168,5	22.000	3.707.000

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC
Misiones

	i-De abertura de madera con barniz.	evento	M2	11	22.000	242.000
	Vidrios Dobles.	evento	M2	13,68	120.000	1.641.600
12	**Desagüe Pluvial**					
	a-Canaleta y caño de Bajada N°26-desarrollo 33 cms.	evento	ML	43,5	80.000	3.480.000
	Instalación Eléctrica.	evento	GL	1	1.850.000	1.850.000
	Artefactos Eléctricos.	evento	GL	1	1.650.000	1.650.000
13	**Mobiliarios:**					
	a-Pizarrones	evento	UN	2	600.000	1.200.00
	Limpieza Final	evento	M2	120	3.000	360.000

TOTAL GENERAL	**108.011.460**

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC Misiones

Abg. Jima Cardozo