MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
"Itauguá rayhupáge"

Defensores del Chaco Nº 170 e/ Caballero Álvarez y
Tte. A. Martínez
Telefax: (595-294) 220252/ 220358
e-mail: muni_itaugua@yahoo.com.py
Itauguá, Paraguay

ITEM	DESCRIPCION	CONSERMAR			CONCREX S.R.L.			RDCE CONSTRUCCIONES		
		PRECIO UNIT. C/ IVA	Cantidad	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNIT. C/ IVA	Cantidad	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNIT. C/ IVA	Cantidad	PRECIO TOTAL C/ IVA
1	***Construcción del Local de la Asociación de Productores Agrícolas de Itauguá.***									
1.1	Trabajos preliminares									
1.1.1	Trabajos preliminares	1.000.000	1	1.000.000	1.500.000	1	1.500.000	1.540.500	1	1.540.500
1.1.2	Trabajos de movimiento, relleno y compactación del suelo (8 x 8 x 1 m)	2.000.000	1	2.000.000	6.000.000	1	6.000.000	4.800.000	1	4.800.000
1.1.3	Cerco frontal de 17 m h=2 m c/ cimiento de piedra, pilares de H° c/ 3 m, tejido metálico, alambre de púas superior y portón metálico corredizo de 3 m c/ cerrojo	5.200.000	1	5.200.000	5.200.000	1	5.200.000	4.198.000	1	4.198.000
1.1.4	Cerco perimetral de 46 m h=2 m c/ cimiento de piedra, pilares de H° c/ 3 m, tejido metálico, alambre de púas superior y portón lado posterior metálico corredizo de 3 m c/ cerrojo	10.750.000	1	10.750.000	12.750.000	1	12.750.000	12.400.000	1	12.400.000
1.1.5	Cartel de obra 1,00 x 2,00 de chapa y soporte metal, pintura color	600.000	1	600.000	580.000	1	580.000	600.000	1	600.000
1.1.6	Cartel identificador del local 1,50 x 3,00 de chapa metal y pintura color	1.400.000	1	1.400.000	1.350.000	1	1.350.000	1.400.000	1	1.400.000
1.2	Pilotes de HºAº de 0,30 x 10 m (1 c/ cabezal)	150.000	40	6.000.000	178.000	40	7.120.000	409.375	40	16.375.000
1.3	Cabezal de HºAº 0,70 x 0,70 x 0,50 m	420.000	0,98	411.600	420.000	0,98	411.600	1.250.000	0,98	1.225.000
1.4	Pilar de HºAº 0,30 x 0,30	1.300.000	1,332	1.731.600	1.280.000	1,332	1.704.960	1.250.000	1,332	1.665.000
1.5	Base encadenada de HºAº 0,15 x 0,30	1.300.000	2,07	2.691.000	1.300.000	2,07	2.691.000	1.250.000	2,07	2.587.500

1.6	Tinglado estructura metálica y techo chapa metálica sobre membrana atérmica con aluminio simple. Pend. 20 %	150.000	66	9.900.000	168.000	66	11.088.000	150.000	66	9.900.000
1.7	Viga encadenada de HºAº 0,15 x 0,40 m	1.300.000	1,92	2.496.000	1.280.000	1,92	2.457.600	1.250.000	1,92	2.400.000
1.8	Aislación	26.000	46	1.196.000	26.000	46	1.196.000	17.500	46	805.000
1.9	Mamposteria de ladrillos comunes vistos 0,15 m	58.000	183,2	10.625.600	58.000	183,2	10.625.600	55.000	183,2	10.076.000
1.10	Contrapiso	24.000	57	1.368.000	24.000	57	1.368.000	25.000	57	1.425.000
1.11	Piso cerámica esmaltada	49.000	57	2.793.000	43.000	57	2.451.000	66.000	57	3.762.000
1.12	Zócalo cerámica esmaltada	35.000	44	1.540.000	35.000	44	1.540.000	16.500	44	726.000
1.13	Revoque de pilares y vigas	22.000	47	1.034.000	22.000	47	1.034.000	25.000	47	1.175.000
1.14	Pintura ext. de mamp. de ladrillos c/ silicona	18.000	98	1.764.000	15.000	98	1.470.000	12.500	98	1.225.000
1.15	Pintura interior sobre revoque c/ latex blanco	20.000	26	520.000	15.000	26	390.000	12.500	26	325.000
1.16	Pintura exterior sobre revoque c/ latex color	21.000	26	546.000	15.000	26	390.000	15.000	26	390.000
1.17	Aberturas (completo incluye cerradura, accesorios, vidrio y pintura)						0			0
1.17.1	Puerta tablero doble hoja 1,60	1.200.000	1	1.200.000	1.500.000	1	1.500.000	1.950.000	1	1.950.000
1.17.3	Puertas placa 0,80	270.000	1	270.000	320.000	1	320.000	600.000	1	600.000
1.17.3	Puerta placa 0,70	270.000	1	270.000	300.000	1	300.000	500.000	1	500.000
1.17.4	Ventana tipo balancin 1,50 x 1,00	600.000	3	1.800.000	420.000	3	1.260.000	450.000	3	1.350.000
1.17.5	Ventana tipo balancin 0,60 x 0,40	130.000	1	130.000	100.000	1	100.000	150.000	1	150.000
1.17.6	Mueble de madera pintado empotrado 0,85 x 1,80 m con estantes, puertas corredizas y cerradura	400.000	1	400.000	600.000	1	600.000	1.200.000	1	1.200.000
1.17.7	Extintor de incendio de 5 Kg	370.000	2	740.000	260.000	2	520.000	300.000	2	600.000
1.18	Instalaciones Sanitarias						0			0
1.18.1	Baño (completo con artefactos, griferia, accesorios y azulejo color h=1,80 m)	1.700.000	1	1.700.000	1.700.000	1	1.700.000	2.200.000	1	2.200.000
1.18.2	Instalación cloacal (completo con cámara septica, pozo absorbente y cámara de inspección) Ver plano	1.700.000	1	1.700.000	2.000.000	1	2.000.000	3.600.000	1	3.600.000
1.18.3	Instalación Desagüe pluvial (canaleta, bajada y registros) Ver plano	2.000.000	1	2.000.000	2.000.000	1	2.000.000	2.450.000	1	2.450.000
1.18.4	Instalación agua corriente (completo) Ver plano	1.150.000	1	1.150.000	2.150.000	1	2.150.000	900.000	1	900.000

1.19	Instalación eléctrica (tablero, electroductos, cableado, cajas, enchufes, tomas y artefactos) Ver plano	2.930.000	1	2.930.000	3.970.000	1	3.970.000	4.500.000	1	4.500.000
				79.856.800			**89.737.760**			**99.000.000**