CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - COMITÉ DE EVALUACIÓN - GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ

Mejoramiento y Equipamiento de la Rotonda de Acceso a la Ciudad y Plazas Adyacentes con ID: 418336

					OFERENTES			
					Dianel Inmobiliaria & Construcciones S.A.		G&S Construcciones S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
		TRABAJO PRELIMINARES, DE MOVILIZACION Y PREPARACION.						
	72131601-002	Limpieza y movilización inicial,	Gl	1,00	650.000	650.000	645.000	645.000
1	72131601-001	Obrador y deposito	Gl	1,00	2.800.000	2.800.000	2.750.000	2.750.000
2	72131601-002	Cartel de obra de 4 mts x 2 mts	Un	1,00	2.500.000	2.500.000	2.450.000	2.450.000
3	72131601-002	Delimitacion, señalizacion y varanda de proteccion del lugar de obra	Gl	1,00	3.500.000	3.500.000	3.600.000	3.600.000
4	72131601-002	Marcación en el terreno	gl	1,00	1.600.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000
		DEMOLICIONES.						
5	72131601-002	Demolición de monumento existente	gl	1,00	6.200.000	6.200.000	6.150.000	6.150.000
		ESTRUCTURA DE HA PARA MONUMENTO.						
6	72131601-002	4 Bases para monumento 1,50 x 1,20 x 0,50	m3	3,60	2.650.000	9.540.000	2.680.000	9.648.000
7	72131601-005	4 Pilares de HA de 20 x 20 x 20 ml	m3	6,24	2.850.000	17.784.000	2.880.000	17.971.200
8	72131601-005	Vigas encadenado inferior, intermedio y superior de 17 x 40	m3	8,06	2.850.000	22.971.000	2.880.000	23.212.800
		MAMPOSTERIA.						
9	72131601-005	Mampostería de 0,15 ladrillos comunes en sardinel	m2	99,00	187.000	18.513.000	188.000	18.612.000
10	72131601-005	mamposteria de 0,30 ladrillo comun para revocar	m2	241,00	166.000	40.006.000	165.000	39.765.000
11	72131601-005	Mamposteria de ladrillo prensado visto de 0,15	m2	110,40	150.000	16.560.000	155.000	17.112.000
		CONTRAPISO y CARPETA.						
12	72131601-009	Contrapiso sobre terreno natural de Cascotes de 10 cm. Para vereda rotonda	m2	106,00	38.000	4.028.000	38.000	4.028.000
		PISO.						
13	72131601-009	Colocación de piso de pavers de HA color gris natural	m2	106,00	188.000	19.928.000	185.000	19.610.000
14	72131601-009	Cordon de vereda en rotonda	ml	76,00	130.000	9.880.000	132.000	10.032.000
		BOLARDOS DE PROTECCION						
15	72131601-002	Bolardos de proteccion de HA según detalles	un	36,00	240.000	8.640.000	230.000	8.280.000

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

		REVESTIMIENTOS						
16	72131601-008	Revestido de cuerpo lateral del monumento, revocado y texturado simil piedra natural	m2	365,00	125.000	45.625.000	124.000	45.260.000
		LIMPIEZA Y DESMOVILIZACIÓN FINAL.						
17	72131601-013	Limpieza final, y retiro de materiales sobrantes , desmontaje de obrador y habilitación del edificio.	Gl	1,00	3.300.000	3.300.000	3.000.000	3.000.000
		INSTALACION ELECTRICA.						
18	72131601-001	ACOMETIDA LINEA PRINCIPAL, TABLERO PRINCIPAL Y PUESTA A TIERRA.	Gl	1,00	3.620.000	3.620.000	3.550.000	3.550.000
		INSTALACION ELECTRICA Y ARTEFACTO DE ILUMINACION DE LA PLAZA.						
19	72131601-001	Instalacion de reflectores LED de 350 W a nivel de piso	Un	12	125.000	1.500.000	120.000	1.440.000
20	72131601-001	Instalacion de reflectores LED de 350 W a h=12,00 m	Un	6	180.000	1.080.000	180.000	1.080.000
21	72131601-001	Proyector Led de adosar 300W	Un	18	800.000	14.400.000	780.000	14.040.000
		INSTALACION SANITARIA.						
		AGUA CORRIENTE.						
22	72131601-002	Instalación de canillas de patio.	un	1,00	260.000	260.000	250.000	250.000
		DESAGUE PLUVIAL						
23	72131601-002	Registro de 40x40	un	4,00	370.000	1.480.000	360.000	1.440.000
24	72131601-002	Instalación de caños de PVC de 100mm	ml	24,00	27.000	648.000	25.000	600.000
		JARDINERIA.						
25	72131601-002	Jardinería en general	Gl	1,00	8.000.000	8.000.000	7.800.000	7.800.000
26	72131601-002	Plantación de pasto	m2	55,00	23.000	1.265.000	22.500	1.237.500

TALLADO EN PIEDRA ARENISCA NATURAL - A CARGO DEL ARTISTA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
		TRABAJO PRELIMINARES, DE MOVILIZACION Y PREPARACION.						
27	72131601-002	Colocación de estructura metalica para andamios	Un	4,00	1.250.000	5.000.000	1.500.000	6.000.000
28	72131601-002	Trabajo de grua para elevacion de elementos	Gl	1,00	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
		ELEMENTOS ORNAMENTALES PARA MONUMENTO						
29	72131601-002	Tallado en piedra de elementos ornamentales para el monumento, conforme diseño	gl	1,00	292.000.000	292.000.000	290.000.000	290.000.000
		LIMPIEZA Y DESMOVILIZACIÓN FINAL.						0

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

30	72131601-013	Limpieza final, y retiro de materiales sobrantes , desmontaje de obrador y habilitación del edificio.	Gl	1,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
PLAZAS LATERALES - OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO								
		TRABAJO PRELIMINARES, DE MOVILIZACION Y PREPARACION.						
30	72131601-002	Limpieza y movilización inicial	Gl	1,00	800.000	800.000	780.000	780.000
31	72131601-002	Marcación en el terreno	gl	1,00	3.200.000	3.200.000	3.000.000	3.000.000
		DEMOLICIONES.						
32	72131601-009	Demolición de camineros existentes	ml	180,00	18.500	3.330.000	18.000	3.240.000
33	72131601-002	Demolición de explanada	m2	280,00	22.000	6.160.000	23.000	6.440.000
34	72131601-002	Desmonte de bancos existente	Un	9,00	110.000	990.000	100.000	900.000
		BASE PARA COLOCACION DE PAVERS						
35	72131601-009	Contrapiso sobre terreno natural de Cascotes de 10 cm.	m2	3.240,00	38.000	123.120.000	37.000	119.880.000
		PISO.						
36	72131601-009	Colocación de piso de pavers de HA color gris natural	m2	3.240,00	125.000	405.000.000	126.500	409.860.000
		BOLARDOS DE PROTECCION						0
37	72131601-002	Bolardos de proteccion de HA según detalles	un	32,00	250.000	8.000.000	230.000	7.360.000
		INSTALACION ELECTRICA.						0
38	72131601-001	ACOMETIDA LINEA PRINCIPAL, TABLERO PRINCIPAL Y PUESTA A TIERRA.	Gl	1,00	11.500.000	11.500.000	11.000.000	11.000.000
		INSTALACION ELECTRICA Y ARTEFACTO DE ILUMINACION DE LA PLAZA.						
39	72131601-001	Columna de H°A° de 7m x 150	Un	6	1.500.000	9.000.000	1.500.000	9.000.000
40	72131601-001	Aislador tipo roldana con soporte	Un	6	45.000	270.000	50.000	300.000
41	72131601-001	Columna de caño galvanizado de 4m x 2"	Un	40	700.000	28.000.000	680.000	27.200.000
42	72131601-001	Cable pre ensamblado de 4x10	mts	200	15.000	3.000.000	14.000	2.800.000
43	72131601-001	Tableros sccionales, electroductos, cableado de conexión a luminarias. Incluye material y mano de obra	un	4	3.500.000	14.000.000	3.300.000	13.200.000
44	72131601-001	Registro 60x60 con tapa de hormigón	Un	20	315.000	6.300.000	330.000	6.600.000
45	72131601-001	Provision y Colocacion de ALUMBRADO PULICO LED 50W LUZ FRIA CON FOTOCELULA - ECOSTREET. Incluye Brazo y Poste de 2,50 m altura	Un	150	850.000	127.500.000	860.000	129.000.000
		INSTALACION SANITARIA.						
		AGUA CORRIENTE.						
46	72131601-011	Instalación de canillas de patio.	un	6,00	250.000	1.500.000	240.000	1.440.000

Lic. Rodrigo Miguel Periz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

		DESAGUE PLUVIAL						
47	72131601-002	Registros de desagüe pluvial de 60x60	un	8,00	450.000	3.600.000	440.000	3.520.000
48	72131601-002	Registro de 40x40	un	16,00	345.000	5.520.000	350.000	5.600.000
49	72131601-002	Instalación de caños de PVC de 100mm	ml	350,00	28.000	9.800.000	25.000	8.750.000
		EQUIPAMIENTO URBANO						
50	72131601-002	Basureros ecológicos	un	20,00	700.000	14.000.000	700.000	14.000.000
51	72131601-002	Bancos de Plaza	un	30,00	1.000.000	30.000.000	1.000.000	30.000.000
52	72131601-002	Bancos de Plaza en cruz para espacios centrales	un	11,00	3.600.000	39.600.000	3.500.000	38.500.000
		JARDINERIA.						
53	72131601-002	Jardinería en general	Gl	1,00	12.000.000	12.000.000	12.500.000	12.500.000
54	72131601-002	Plantación de pasto	m2	2.820,00	23.000	64.860.000	23.700	66.834.000
		LIMPIEZA Y DESMOVILIZACIÓN FINAL.						
55	72131601-013	Limpieza final, y retiro de materiales sobrantes , desmontaje de obrador y habilitación del lugar	Gl	1,00	5.800.000	5.800.000	6.500.000	6.500.000
		Total				**1.508.628.000**		**1.507.917.500**

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Rodrigo Miguel Paniz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá