**RESOLUCIÓN N° 879 /2020**

**POR LA CUAL SE RESUELVE LA ADJUDICACIÓN Y SE APRUEBA LA FIRMA DE CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA. EN LA MODALIDAD LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 06/2020. ID N° 386.165** ----------

Encarnación, 01 de diciembre de 2020.

**VISTO:**

El Dictamen del Comité de Evaluación Nº 23/2020 referente al **mejoramiento de sistemas de agua potable del Departamento de Itapúa - Plurianual,** y; ----------

**CONSIDERANDO:**

Que, resulta necesario el mejoramiento de sistemas de agua potable en el Departamento de Itapúa. ----------

Que, el presente llamado se encuentra ajustado a lo establecido en la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y el Decreto reglamentario Nº 2992/19. ----------

Que, la Ley Orgánica Departamental Nº 426/1994. "Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental" dispone deberes y atribuciones del Gobernador, en su Art. 17) Inc. d): Dictar las Resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones. ----------

**POR TANTO y en uso de sus legítimas atribuciones,** ----------

**EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA**

**RESUELVE:**

GOBERNACION DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACION DE ITAPUA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

1

**ARTÍCULO 1º: ADJUDICAR** en el presente llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 06/2020 para el MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA - PLURIANUAL, ID N° 386.165; en Contrato Abierto Plurianual por el monto mínimo de Gs. 1.025.000.000 (mil veinticinco millones) y monto máximo de Gs. 2.050.000.000 (dos mil cincuenta millones), a favor de la EMPRESA FORMIGHIERI S.A,** conforme a las especificaciones técnicas y planilla de cómputo por precios unitarios que se anexa a la presente Resolución y con los alcances indicados en el exordio del Dictamen N° 23/2020 del Comité de Evaluación.----------

**ARTÍCULO 2º: SUSCRIBIR** el **CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL,** con la **EMPRESA FORMIGHIERI S.A,** con RUC N° 80061772-0, **por el monto mínimo de Gs. 1.025.000.000 (mil veinticinco millones) y monto máximo de Gs. 2.050.000.000 (dos mil cincuenta millones),** en tres ejemplares de un mismo tenor.----------

**ARTÍCULO 3º: COMUNICAR,** a quienes corresponda, registrar, publicar y cumplido archivar. ----------

*Lic. Erika Kufeld*
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

*Abg. Juan Alberto Schmalko P.*
Gobernador
Departamento de Itapúa



Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

**ANEXO A LA RESOLUCIÓN N° 879 /2020**

| **Planilla de Cómputo Métrico de precios unitarios "Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable del Departamento de Itapúa- Plurianual" con ID: 386.165** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato Abierto Plurianual por Monto. Mínimo: Gs. 1.025.000.000 Máximo:Gs. 2.050.000.000 | | | | | FORMIGHIERI S.A |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) Gs. |
| 1 | 83101504-999 | PROVISION Y MONTAJE DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, TUBERIA Y ACCESORIOS | Unidad | 1 | |
| 1.1 | | Provisión e instalación de Electrobomba (motor y bomba) sumergible, para pozo artesiano, de 3 HP, monofásica, de 220 Volts, 50 Hz, con cuerpo y rotor de acero inoxidable, de 4 pulg. de diámetro, con cañería de polietileno de alta presión de 2 pulg. | Costo por Mil | 1 | 11.200.000 |
| 1.2 | | Provisión e instalación de Electrobomba (motor y bomba) sumergible, para pozo artesiano, de 5,5 HP, monofásica, de 220 Volts, 50 Hz, con cuerpo y rotor de acero inoxidable, de 4 pulg. de diámetro, con cañería de polietileno de alta presión de 2 pulg. | Unidad | 1 | 17.800.000 |
| 1.3 | | Provisión e instalación de Electrobomba (motor y bomba) sumergible, para pozo artesiano, de 5,5 HP, trifásica, de 220 Volts, 50 Hz, con cuerpo y rotor de acero inoxidable, de 4 pulg. de diámetro, con cañería de polietileno de alta presión de 2 pulg. | Unidad | 1 | 15.200.000 |

GOBERNACION DE ITAPUA SECRETARIA Encarnación

GOBERNACION DE ITAPUA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

3

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | | Provisión e instalación de Electrobomba (motor y bomba) sumergible, para pozo artesiano, de 7,5 HP, trifásica, de 220 Volts, 50 Hz, con cuerpo y rotor de acero inoxidable, de 4 pulg. de diámetro, con cañería de polietileno de alta presión de 2 pulg. | Unidad | 1 | 18.700.000 |
| 1.5 | | Provisión e instalación de bomba dosificadora de cloro, con válvula de inyección, con caudal de 0 a 5 lts/hora regulable-Presión 5-7 Bar-Tensión 220 V- Tanque de agua de PVC de 250lts instalado. | Unidad | 1 | 3.150.000 |
| 1.6 | | Provisión e instalación de tablero de comando para electrobomba. | Unidad | 1 | 1.700.000 |
| 2 | 24111810-001 | Tanque de metal para agua | Unidad | 1 | |
| 2.1 | | Provisión e instalación de un "Tanque elevado", de metal, con capacidad para 10.000 litros de agua, será fabricado en chapa de acero al carbono, calidad SAEN1010/20, | Unidad | 1 | 21.300.000 |
| 2.2 | | Provisión e instalación de un "Tanque elevado", de metal, con capacidad para 20.000 litros de agua, será fabricado en chapa de acero al carbono, calidad SAEN1010/20, | Unidad | 1 | 34.000.000 |
| 2.3 | | Provisión e instalación de un "Tanque elevado", de metal, con capacidad para 30.000 litros de agua, será fabricado en chapa de acero al carbono, calidad SAEN1010/20, | Unidad | 1 | 47.000.000 |
| 3 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS | Unidad | 1 | |
| 3.1 | | Provisión de caño PVC de 10 kg/cm2 de 1 pulg. con sus accesorios correspondientes. | Metro lineal | 1 | 5.175 |



Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | | Provisión de caño PVC de 10 kg/cm2 de 1 1/4 pulg. con sus accesorios correspondientes. | Metro lineal | 1 | 7.216 |
| 3.3 | | Provisión de caño PVC de 10 kg/cm2 de 2 pulg. con sus accesorios correspondientes. | Metro lineal | 1 | 15.100 |
| 3.4 | | Provisión de caño pesado de 16 kg PAP dos pulg. de diámetro y accesorios. | Metro lineal | 1 | 24.500 |
| 3.5 | | Provisión de medidor de agua de 20 mm | Metro lineal | 1 | 179.200 |
| 3.6 | | Excavación y tapado de suelo natural para colocación e instalación de caños | Metro lineal | 1 | 8.000 |

*Lic. Erika Kufeld*
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

*Abg. Juan Alberto Schmalko P.*
Gobernador
Departamento de Itapúa



Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py