Municipalidad de Santa Rita
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (U.O.C.)
Avda. De los Pioneros e/ Adela Speratti
Teléf. (0673) 220470 – Telefax: (0673) 220043
Dirección electrónica: uoc.santarita@gmail.com

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA N° 01/2023

"CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SEXADO INCLUSIVO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 6782 BUEN JESÚS" AD REFERÉNDUM EJERCICIO 2023- ID 422231

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		Empresa 1: MORA CONSTRUCCIONES				Empresa 2:				Empresa 3:			
Ítem	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si	Precio Total	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total
1	Trabajos Preliminares- Cartel de obra de estructura metálica (1,00 x 2,00) m	Metros cuadrados	2,00	604.000	1.208.000								
2	Demoliciones varias, retiro de escombros de dos aulas existentes	Metros cuadrados	25,00	66.333	1.658.325								
3	Preparación y limpieza del terreno	Metros cuadrados	66,60	6.060	403.596								
4	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	42,85	8.300	355.655								
5	Excavación	Metros cuadrados	3,20	93.000	297.600								
6	Estructura de H° A°- Zapatas de H° A°	Metros cúbicos	0,30	2.261.900	678.570								
7	Columna de H° A°	Metros cúbicos	0,81	2.261.900	1.832.139								
8	Encadenado inferior e superior de H° A°	Metros cúbicos	2,45	2.273.000	5.568.850								
9	Mampostería- Mampostería de nivelación	Metros cuadrados	14,65	159.000	2.329.350								
10	Mampostería de elevación 15 cm de ladrillo de 6 agujeros	Metros cuadrados	137,00	106.600	14.604.200								
11	Aislación horizontal asfáltica	Metro lineal	48,85	61.660	3.012.091								
12	Revoque- Revoque exterior y interior	Metros cuadrados	273,90	44.180	12.100.902								

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Unidad Operativa

13	Aberturas- Puerta placa revestida de formica (0,60 x 2,10) mts con contramarcos y marco de ybyrapyta y cerradura	Unidad	6,00	1.330.000	7.980.000								
14	Puerta tablero de (0,80 x 2,10) mts con contramarcos y marco de ybyrapyta y cerradura	Unidad	2,00	1.960.000	3.920.000								
15	Puerta tablero de (0,90 x 2,10) mts con contramarcos y marco de ybyrapyta y cerradura	Unidad	1,00	2.100.000	2.100.000								
16	Ventana de vidrio templado de 8 mm	Metros cuadrados	2,88	768.400	2.212.992								
17	Piso- Relleno y compactación de tierra colorada	Metros cúbicos	7,30	144.000	1.051.200								
18	Contrapiso de cascotes espesor 8 cm	Metros cuadrados	36,50	49.700	1.814.050								
19	Carpeta de nivelación	Metros cuadrados	36,50	39.000	1.423.500								
20	Cerámico (pi 4)	Metros cuadrados	36,50	92.660	3.382.090								
21	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	Metro lineal	23,75	96.000	2.280.000								
22	Techo- Cabreada metálica	Metro lineal	25,95	146.600	3.804.270								
23	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal Según EE.TT	Metros cuadrados	61,00	412.600	25.168.600								
24	Cumbrera	Metro lineal	7,00	97.500	682.500								
25	Desagüe pluvial- Canaleta metálica	Metro lineal	14,00	91.000	1.274.000								
26	Canaletas de bajada metálica	Metro lineal	6,20	86.800	538.160								
27	Instalación Eléctrica- Bocas de luces y toma corriente.	Unidad	18,00	146.200	2.631.600								
28	Montaje del tablero principal	Unidad Medida	1,00	1.459.600	1.459.600								
29	Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos	Unidad Medida	1,00	1.407.140	1.407.140								
30	Luz LED 30 x 30 cm	Unidad	12,00	178.760	2.145.120								
31	Pintura- Pared látex exterior y interior con sellador, enduido y pintura a dos manos	Metros cuadrados	162,90	51.000	8.307.900								
32	Pintura de aberturas	Metros cuadrados	10,50	27.000	283.500								

33	Pintura de canaletas	Metro lineal	20,20	30.000	606.000								
34	Instalaciones sanitarias- Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	Unidad Medida Global	1,00	2.420.000	2.420.000								
35	Cámara séptica tipo 1,50x1,20x1,70 libre	Unidad Medida	1,00	3.633.300	3.633.300								
36	Pozo absorbente tipo de 2,00 x 3,00 x 3,00	Unidad Medida	1,00	4.433.300	4.433.300								
37	Inodoro con cisterna baja	Unidad	7,00	674.300	4.720.100								
38	Kit de barras inoxidable para personas con capacidades diferentes (c/ baño)	Unidad	1,00	1.715.000	1.715.000								
39	Lavatorio con mesada de granito con bacha de porcelana según plano (grifería prismatic)	Unidad	2,00	2.360.000	4.720.000								
40	Lavatorio de mano y grifería pressmatic	Unidad	1,00	752.000	752.000								
41	Mingitorio (incluye divisoria)	Unidad	4,00	761.460	3.045.840								
42	Azulejo	Metros cuadrados	110,00	98.000	10.780.000								
43	Espejo de 4 mm con marco de aluminio	Metros cuadrados	3,30	223.300	736.890								
44	Limpieza Final- Limpieza final retiro de escombros	Unidad Medida	1,00	1.625.070	1.625.070								
					157.103.000								

MUNICIPALIDAD DE SANTA ... Unidad Operativa

LIC. MONICA CAROLINA BAREIRO
Responsable de UOC