MUNICIPALIDAD DE NARANJAL

Intendencia Municipal

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN (UOC)

e-mail: uocnaranjal@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO Nº 02/2023 "CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN COLEGIO NACIONAL NARANJAL", CON ID Nº 429611

ANEXO- B - 02- 08

					NELSON ANDRES FRANCO SALINAS "Tesla Ingeniería"	
Ítem	**Cod. Cat.**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio Total**
1	82101502-004	Cartel de Obra	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
2	72141510-001	Retiro de piso y mamposteria existente	Metros cuadrados	800	8.000	6.400.000
3	72103004-001	Excavación para Fundación	Metros cúbicos	83,93	76.350	6.408.056
4	72131601-004	Zapata de Hormigon Armado	Metros cúbicos	15,23	2.190.000	33.353.700
5	72131601-004	Viga Encadenado inf.	Metros cúbicos	3,46	2.795.000	9.670.700
6	72131601-015	Pilar de hormigón armado	Metros cúbicos	8,03	3.345.000	26.860.350
7	72131601-009	Piso de Hormigon de 7 cm	Metros cúbicos	56	1.200.000	67.200.000
8	72101508-001	Pulido de Piso	Metros cuadrados	800	17.500	14.000.000
9	72151910-001	Junta de Dilatacion rellenado con material bituminoso	Unidad Medida Global	1	2.970.000	2.970.000
10	72131601-007	Techo de chapa N° 27 sobre estructura metálica	Metros cuadrados	890,4	255.300	227.319.120
11	72101603-002	Canaleta de metal de 30 de desarrollo	Metro lineal	84	130.000	10.920.000
12	72101603-001	Bajada con tubos de PVC de 100 mm	Metro lineal	65	28.500	1.852.500
13	72131601-001	Instalación eléctrica (8 Reflecotes led de 200 w)	Unidad Medida Global	1	10.150.000	10.150.000
Precio total						**418.104.426**

GUILLERMO ORTIZ PEREIRA

Firmado digitalmente por GUILLERMO ORTIZ PEREIRA
Fecha: 2023.08.01 08:03:38 -04'00'

Responsable de UOC