MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

Unidad Operativa de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Ofertas

(LOTE 1) CONST. DE EMP. CALLE S/N, CÑIA. 9 ROJAS CAÑADA, BO. SAN ANTONIO.

Item	Descripción	AC CONSTRUCCIONES					SANTA TERESA					TIO LINO CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO			1.517,60	500	758.800			1.517,60	500	758.800			1.517,60	500	758.800
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN ECEPCIÓN)			1,00	350.000	350.000			1,00	350.000	350.000			1,00	350.000	350.000
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO			1.517,60	500	758.800			1.517,60	500	758.800			1.517,60	800	1.214.080
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	EXCAVACION Y PERFILADO CON MOTO NIVELADORA (CAJA D EMPEDRADO)			306,00	2.500	765.000			306,00	2.500	765.000			306,00	1.500	459.000
5	PRERACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO			1.517,60	500	758.800			1.517,60	500	758.800			1.517,60	600	910.560
6	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 8 cm, DOSAJE: 1:3:5			435,00	10.000	4.350.000			435,00	10.000	4.350.000			435,00	10.000	4.350.000
7	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TERMINACIÓN (0,30 X 0,50 X 8) M DOSAJE 1:3			1,05	350.000	367.500			1,05	350.000	367.500			1,05	350.000	367.500
	EMPEDRADO															0
8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA LAVADA DE RIO DE 20CM.			1.517,60	19.000	28.834.400			1.517,60	18.000	27.316.800			1.517,60	20.000	30.352.000
9	COMPACTACIÓN Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 M LINEALES DE PIEDRA COLOC. Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS EN EL FINAL.			1.517,60	14.000	21.246.400			1.517,60	14.000	21.246.400			1.517,60	14.000	21.246.400
10	ENCALADO Y PINTURA A LA CAL DE CORDONES DE VEREDA			110,00	7.000	770.000			110,00	7.000	770.000			110,00	7.000	770.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
11	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1,00	1.120.900	1.120.900			1,00	1.120.900	1.120.900			1,00	500.000	500.000
	TOTAL					**60.080.600**					**58.563.000**					**61.278.340**

EDG. ARNALDO GIRETT

JEFE DE LA UOC

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

Unidad Operativa de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Ofertas

(LOTE 2) CONST. DE EMP. CALLE S/N, CÑIA. 3º CA'AGUY CUPE, BO. SAN RAMÓN

Item	Descripción	AC CONSTRUCCIONES					SANTA TERESA					TIO LINO CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO			1.575	500	787.500			1.575	500	787.500			1.575	800	1.260.000
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN ECEPCIÓN)			1	500.000	500.000			1	500.000	500.000			1	500.000	500.000
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO			1.575	2.500	3.937.500			1.575	2.500	3.937.500			1.575	2.500	3.937.500
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	EXCAVACION Y PERFILADO CON MOTO NIVELADORA (CAJA D EMPEDRADO)			315	1.500	472.500			315	1.500	472.500			315	1.500	472.500
5	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON ARENA GORDA			55	50.000	2.750.000			55	50.000	2.750.000			55	50.000	2.750.000
6	PRERACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO			1.575	10.000	15.750.000			1.575	10.000	15.750.000			1.575	10.000	15.750.000
7	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 8 cm, DOSAJE: 1:3:5			350,00	1.000	350.000			350	1.000	350.000			350	1.000	350.000
	EMPEDRADO															
8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA LAVADA DE RIO DE 20CM.			1.575	19.000	29.925.000			1.575	18.000	28.350.000			1.575	20.000	31.500.000
9	COMPACTACIÓN Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 M LINEALES DE PIEDRA COLOC. Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS EN EL FINAL.			1.575	500	787.500			1.575	500	787.500			1.575	500	787.500
10	ENCALADO Y PINTURA A LA CAL DE CORDONES DE VEREDA			70	2.000	140.000			70	2.000	140.000			70	2.000	140.000
11	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TERMINACION DE P.B.C. (0,35 X 0,50 X 9,00) m DOSAJE 1:3			1,35	500.000	675.000			1,35	500.000	675.000			1,35	500.000	675.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
12	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1	600.000	600.000			1	500.000	500.000			1	500.000	500.000
	TOTAL					**56.675.000**					**55.000.000**					**58.622.500**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones

SAR. ARNALDO GIRETT
JEFE DE LA UOC