ANEXO B-02-08

Municipalidad de Santa Rita

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa N° 23/2017

"Construcción de Dirección en la Escuela Básica N° 2.703 Santa Teresa|"

CD N° 23/2017			E.A. CONSTRUCCIONES			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		Trabajos preliminares				
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	46,00	M2	5.000	230.000
2	72131601-002	Replanteo	46,00	M2	7.500	345.000
3	72131601-002	Excavaciones para zapata	6,00	M3	240.000	1.440.000
4	72131601-002	Cartel de Obra	1,00	UN.	1.400.000	1.400.000
		Estructura de H°A°				
5	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	0,60	M3	1.950.000	1.170.000
6	72131601-004	Encadenados de H° A° inferior e superior	2,50	M3	1.950.000	4.875.000
7	72131601-004	Viga de H°A°	0,90	M3	1.950.000	1.755.000
		Muros de nivelación :				
8	72131601-005	De 0,30 cm.	14,00	M2	165.000	2.310.000
9	72131601-005	Relleno y apisonado de interiores	3,00	M3	110.000	330.000
		Aislación asfáltica :				
10	72131601-006	De paredes	9,00	M2	75.000	675.000
		Muros de elevación :				
11	72131601-005	De 0,15 para revocar	80,00	M2	90.000	7.200.000
12	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	10,00	ML.	20.000	200.000
		Techo :				
13	72131601-010	De tejas españolas, con tejuelon de 1era, tirante de H°A° con membrana términca 5mm	60,00	M2	300.000	18.000.000
		Revoques :				
14	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	110,00	M2	42.000	4.620.000
15	72131601-008	De viga cumbrera de H° A°	2,50	M2	43.000	107.500
16	72131601-008	Contrapiso de H° de cascotes	46,00	M2	40.000	1.840.000
17	72131601-008	Piso cerámico de 1era color a definir por fiscalización	46,00	M2	85.000	3.910.000
18	72131601-008	Zócalo	50,00	ML	27.000	1.350.000
		Sanitario				
19	72131601-011	Revoque de paredes regularización para azulejo	8,00	M2	40.000	320.000
20	72131601-011	Regularización de carpeta para piso	3,50	M2	40.000	140.000
21	72131601-011	artefacto para sanitario (Lavatorio y Inodoro baja)	1,00	Gl	800.000	800.000
22	72131601-011	Azulejo	8,00	M2	92.000	736.000
23	72131601-011	conexiones de cañería	1,00	GL	500.000	500.000
		Aberturas de madera :				
24	72131601-010	Puerta para bóxer 0,70x2,10	2,00	M2	1.650.000	3.300.000
		Aberturas metálicas y vidrios				
25	72131601-010	Ventanas doble hoja de vidrio incoloro de 10mm 1,20x1,10	1,64	M2	800.000	1.312.000
26	72131601-010	Puerta batiente de vidrio de 10 mm de vidrio incoloro	2,20	M2	850.000	1.870.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Unidad Operativa de Contrataciones

		Alfeizar de ventanas :				
27	72131601-010	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	10,00	ml	35.000	350.000
		Pinturas :				
28	72131601-012	Pintura sintética exterior e interior color a definir por la fiscalización	120,00	M2	58.000	6.960.000
29	72131601-012	De maderamen y tejuelones con barniz	60,00	M2	35.000	2.100.000
		Desagüe Pluvial				
30	72131601-010	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	15,00	ML	70.000	1.050.000
31	72131601-001	Instalación eléctrica (Acometida Según Reglamento de la ANDE, Artefactos Eléctricos y Ventilador)	1,00	GL	6.475.000	6.475.000
32	72131601-013	Limpieza final	1,00	GL	1.500.000	1.500.000
TOTAL GUARANÍES						79.170.500

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO
Unidad Operativa

Mónica Carolina Bareiro
Responsable de la U.O.C.