MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES
Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu
RUC 80009774-2
Tel 0633 220050

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD 10/2019 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE CAACUPEMI TRAMO II"

		JOAPY S.A.											
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Calle Caacupemi Tramo 2	Metros cuadrados	1	66.856.000	66.856.000	Metros cuadrados	1		0	Metros cuadrados	1		0
1.1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	400.000	1.200.000	Metros cuadrados	3		0	Metros cuadrados	3		0
1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.243	3.000	3.729.000	Metros cuadrados	1.243		0	Metros cuadrados	1.243		0
1.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.243	3.000	3.729.000	Metros cuadrados	1.243		0	Metros cuadrados	1.243		0
1.4	Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	248,6	2.500	621.500	Metros cúbicos	248,6		0	Metros cúbicos	248,6		0
1.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.243	30.000	37.290.000	Metros cuadrados	1.243		0	Metros cuadrados	1.243		0
1.6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.243	2.800	3.480.400	Metros cuadrados	1.243		0	Metros cuadrados	1.243		0
1.7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	314	27.000	8.478.000	Metro lineal	314		0	Metro lineal	314		0
1.8	Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.243	3.000	3.729.000	Metros cuadrados	1.243		0	Metros cuadrados	1.243		0
1.9	Compactación Final	Metros cuadrados	1.243	3.000	3.729.000	Metros cuadrados	1.243		0	Metros cuadrados	1.243		0
1.10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.243	700	870.100	Metros cuadrados	1.243		0	Metros cuadrados	1.243		0
	TOTAL				66.856.000				-				-

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES ★ UOC ★

Firma del Responsable de la U.O.C.

Flavia Lujan Mareco Silvero
Jefe de UOC