Anexo al Decreto /2014

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA Nº 41/2014
DESCRIPCION DEL LLAMADO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES- ID. 278.516

Ítems	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	PEGASUS S.A.		TECNOSIPLAN S.A.	
				Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
	Reparación de techo de tejas españolas						
1	Aislación con poliuretano de las áreas que puedan ser afectadas con el polvo.	gl	1,00	500.000	500.000	3.000.000	3.000.000
2	Desinstalación de artefactos de iluminación del cielorraso.	un	12,00	20.000	240.000	30.000	360.000
3	Desmontaje de cielorraso de PVC para su posterior recolocación, incluye su estructura.	m2	52,00	45.000	2.340.000	60.000	3.120.000
4	Demolición de cielorraso de placas desmontables deterioradas.	m2	40,00	3.000	120.000	30.000	1.200.000
5	Demolición de techo de tejas españolas con recuperación de materiales, Incluye tejas, tejuelitas, alfajías, tirantes y vigas para su reutilización, así también el acarreo hasta planta baja de los escombros resultantes y el retiro de los mismos. (Plata 2º nivel).	m2	95,00	12.000	1.140.000	52.500	4.987.500
6	Desmontaje de canaletas.	ml	28,00	3.000	84.000	15.000	420.000
7	Demolición de pared para construcción de viga cadena de HºAº	m2	18,00	5.000	90.000	15.000	270.000
8	Viga de HºAº de 20x30 cm (previo cálculo) sobre las paredes en los puntos de apoyo de la Vigas limatón.	ml	12,00	250.000	3.000.000	225.000	4.050.000
9	Viga metálica de 50x15 (previo cálculo y aprobación de dimensionamiento y armaduras) para limatón, en reemplazo de vigas de madera deterioradas.	ml	19,00	450.000	8.550.000	180.000	3.240.000

10	Techo de tejas españolas recuperadas. Incluye tirantería (previa limpieza y tratamiento), tejuelitas, y tejas. Aislación con membrana asfáltica de 4mm de espesor sobre tejuelitas. Prever un porcentaje adecuado para la reposición de materiales similares en reemplazo de los rotos.	m2	95,00	100.000	9.500.000	525.000	49.875.000
11	Canaleta embutida de chapa galvanizada Nº 24 desarrollo 60 cm (debe estar empotrada en el parapeto) Prever boquetas y conexión a las bajadas existentes.	ml	28,00	80.000	2.240.000	60.000	1.680.000
12	Pared de 0,30 mts. Incluir la reparación idéntica de la moldura de la cornisa en caso que sea afectada por la demolición.	m2	18,00	120.000	2.160.000	225.000	4.050.000
13	Revoque de mampostería nueva y otros sectores afectados.	m2	40,00	22.000	880.000	37.500	1.500.000
14	Aislación con membrana asfáltica de entre la canaleta y el parapeto.	ml	28,00	30.000	840.000	105.000	2.940.000
15	Colocación de cielorraso de PVC desmontado anteriormente.	m2	52,00	45.000	2.340.000	120.000	6.240.000
16	De fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 1,20x0,60 mts. estructura de aluminio. En pasillo.	m2	40,00	125.000	5.000.000	225.000	9.000.000
17	Colocación de artefactos de iluminación.	un	12,00	120.000	1.440.000	75.000	900.000
18	Pintura al látex acrílico en color idéntico al existente en fachadas e interior afectados por el agua.	m2	110,00	16.000	1.760.000	30.000	3.300.000
19	Limpieza final de obra.	gl	1,00	300.000	300.000	1.500.000	1.500.000
	TOTAL				**42.524.000**		**101.632.500**