MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CONCURSO DE OFERTAS: 06/2014 "Construcción de empedrado Centro Urbano de Carlos Antonio López"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO. R.U.C. N° 1071827-3	
Item	Rubros	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	**Movimiento de suelo:** Apertura de caja y desalijo de Materiales sobrantes	m2	2912,00	2.600	7.571.200
2	Cartel Obra 1,50x1,50	Unidad	2,00	1.400.000	2.800.000
3	Cordón cuneta de hormigón 1:3:3 de 60 cm. E=15 cm	gbl	438,00	81.000	35.478.000
4	Cordon simple construccion in situ e=15 h=35	ml	402,40	47.000	18.912.800
5	Cordón escondido de hormigón Prefabricado 35x15cm	ml	26,20	32.000	838.400
6	Badén de hormigón 1:3:3 de 1,20 m de ancho e=15 cm	Unidad	2,00	4.608.000	9.216.000
7	Empedrado de piedra basaltica sobre Tierra colorada del lugar y terminacion con ripio, compactacion con vibro copactador auto propulsado	gbl	2912,00	41.000	119.392.000
8	Limpieza final	gbl	1,00	500.000	500.000
Total Gs.					194.708.400

El precio total en guaraníes es de: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS, IVA incluido

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ